

ANEXA NR.1

la Hotărârea CJ Neamț nr. 178 din 24.08.2016



Descrierea proiectului

Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie Bicăz

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiții: **Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie Bicăz**
2. amplasamentul: Județul Neamț, orașul Bicăz, strada Barajului nr. 1
3. titularul investiției: **Județul Neamț** prin Consiliul Județean Neamț
4. beneficiarul final: Complexul Muzeal Județean Neamț
5. elaboratorul documentației: S.C. CARO SERV COM S.R.L. Piatra Neamț

Descrierea investiției:

1. Situația existentă a obiectivului de investiții:

În prezent muzeul este închis din cauza infestării elementelor constructive din lemn cu o ciupercă, motiv pentru care acestea au fost complet eliminate. Principalele degradări pe care le prezintă muzeul sunt:

- fisuri structurale la nivelul pereților
- probleme structurale la nivelul șarpantei
- infestarea clădirii cu ciuperci
- deteriorarea elementelor ornamentale și arhitecturale

2. Date tehnice ale investiției – lucrări propuse:

- Reconstruirea integrală, prin reproducere identică a tuturor elementelor de lemn afectate de ciupercă, umezeală sau insecte
- Biocidarea, hidrofugarea și ignifugarea lemnului
- Eliminarea ciupercilor depistate prin tratamente chimice



- Reabilitarea luminatorului: se impune consolidarea și refacerea parțială sau totală, în funcție de rezultatele analizei la demontare, inclusiv revenirea la cel inițial, din planul învelitorii
- Refacerea finisajelor și a ornamentelor atât interioare, cât și exterioare
- Reconfigurarea spațiului muzeal întrucât funcțiunea inițială a clădirii (teatru sătesc) a necesitat o fărâmițare excesivă a arhitecturii (multe carnere de mici dimensiuni). Lateralele sălii de spectacole cuprind suprafețe de cca 160 mp dispuse în 9 săli. Prin lărgirea ușilor și construirea unor bolți (cu rol de rezistență, pentru a nu afecta stabilitatea clădirii), se pot obține spații expoziționale unitare.
- Construirea a 40 module individuale de expunere
- Construirea a 40 casete de expunere
- Realizarea a 20 panouri mobile
- Schimbarea modalității de iluminare, folosindu-se tehnologia LED
- Eliminarea infiltrațiilor
- Realizarea unei împrejurimi specifice arhitecturii monumentului
- Refacerea tuturor instalațiilor
- Acordarea monumentului cu legislația în vigoare (PSI)
- Montare panouri digitale
- Realizarea unui iluminat arhitectural

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

1. valoarea totală: 3.053.239 lei (inclusiv TVA),

din care C+M în valoare de 2.390.337 lei (inclusiv TVA)

2. durata de realizare a lucrărilor: 24 luni