

ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA NR 163 / 26.08.2020

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



FINANȚATOR: JUDEȚUL NEAMȚ, CONSILIUL JUDETEAN NEAMȚ

**DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A
LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII
pentru proiectul de investiții:**

**„Centrul zonal pentru persoane aflate în
dificultate Roman”**



**IULIE
2020**



DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
<i>„Centrul zonal pentru persoane aflate in dificultate Roman”</i>	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



FOAIE DE CAPĂT

PROIECT:

„Centrul zonal pentru persoane aflate in dificultate Roman”

ELABORATOR:

CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ

Adresa: Piatra Neamt, str. Dărmănești, nr. 93, județul Neamț

CUI: 30043224, Nr. de ordine de la Registrul Comerțului F27/488/05.04.2012

Tel/fax: 0333/408499

Cod CAEN: 7112 - ACTIVITATI DE INGINERIE SI CONSULTANTA TEHNICA LEGATE DE ACESTEA

Administrator: Ciobanu Mariana

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
<i>„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”</i>	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

**LISTA DE SEMNĂTURI:****ADMINISTRATOR ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ****CIOBANU MARIANA**

**ȘEF PROIECT: ARH. RUSU LEONARD**

**ARHITECTURĂ: ARH. RUSU LEONARD**

STRUCTURA: ING. CIOBANU MARIANA

TEHNOREDACTARE: TH. CIOBANU CRISTIAN

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



ANEXA nr. 5:
PROIECTANT,
CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ
 Administrator: Ciobanu Mariana

Nr. Proiect: 33/2020

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

(A) PIESE SCRISE

1. Informații generale privind obiectivul de Investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investiției

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Tel.: 0233212890, 0233213670

Fax: 0233211569

e-mail: cons.judetean@cjneamt.ro, cjneamt@yahoo.com

1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ

Adresa: Piatra Neamț, str. Dărmănești, nr. 93, județul Neamț

CUI: 30043224, Nr. de ordine de la Registrul Comerțului F27/488/05.04.2012

Tel/fax: 0333/408499

Cod CAEN: 7112 - ACTIVITATI DE INGINERIE SI CONSULTANTA TEHNICA LEGATE DE ACESTEA

Administrator: Ciobanu Mariana

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structure instituționale și financiare

Roman este un municipiu în județul Neamț, Moldova, România. Este situat în partea centrală a podișului Moldovei, în județul Neamț, la confluența râurilor Siret și Moldova. Dacă la recensământul din anul 1992, orașul avea o populație de 80.328 de locuitori, în anul 2011 aceasta a coborât până la 50.713, importantul spor negativ datorându-se migrației interne și celei externe.

Orașul este situat în centrul regiunii istorice Moldova, în depresiunea Romanului, la nord de confluența râului Moldova cu Siretul și se află la o distanță de 82 de kilometri de Iași, fosta capitală a Moldovei. Orașul este străbătut de șoseaua națională DN2 (parte a drumului european E85 care leagă orașul lituanian Klaipeda de nordul Greciei, respectiv orașul Alexandroupolis), care îl leagă spre nord de Suceava și spre sud de Bacău, Focșani, Buzău și București. La Roman, acest drum se intersectează cu șoseaua națională DN15D care îl leagă spre vest de Piatra Neamț și spre est de Vaslui. Tot din DN2, la Roman mai pornesc șoselele județene DJ207B, care îl leagă spre nord de Cordon și Săbăoani (unde se termină tot în DN2); DJ201A, care duce spre nord-est la Tămășeni și mai departe în județul Iași la Răchiteni (unde se termină în DN28); și DJ207A, care duce spre est la Sagna, Bâra, Boghicea și mai departe în județul Iași la Sinești și Popești.

Gara Roman este stație a magistralei feroviare 500 care leagă Bucureștiul de frontiera Ucraina, Vicșani. Istoric, gara din Roman a fost construită pentru a deservi căile ferate București–Galați–Roman și Suceava–Roman. Din magistrala 500, la Roman se ramifică magistrala secundară Roman–Buhăiești.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Roman se ridică la 50.713 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 69.268 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (88,33%), cu o minoritate de romi (3,05%). Pentru 8,16% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (80,23%), cu o minoritate de romano-catolici (10,48%). Pentru 7,95% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Primele mențiuni le găsim în Letopisețul Novgorodului, datat în jurul anului 1387 și în cronica lui Nestor. Primul document intern este un hrisov de danie din 30 martie 1392. Se apreciază că numele orașului a fost preluat de la Roman I Mușat, considerat întemeietorul orașului. Romanul a fost de-a lungul istoriei sale unul din cele mai importante centre urbane ale Moldovei, fiind un oraș cosmopolit datorită

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



prezenței mai multor grupuri etnice, cuprinzând, pe lângă comunitatea românească, comunități importante de armeni, evrei și o importantă comunitate catolică. Roman I i-a eliberat pe evrei de serviciul militar în schimbul unui impozit. Distrus în mare parte în 1467, în timpul campaniei lui Matei Corvin în Moldova, a fost refăcut de Ștefan cel Mare.

Importanța Romanului medieval este arătată de prezența în oraș a unei arhiepiscopii, care a avut și rol de mitropolie a Romanului și a Țării de Jos a Moldovei. Neavând documente certe care să ateste cu precizie data întemeierii arhiepiscopiei, istoricii consideră că aceasta a fost cel mai probabil înființată în perioada 1408 - 1413, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, cel care este considerat organizatorul ierarhiei bisericești din Moldova. Dimitrie Cantemir menționa în "Descrierea Moldovei" că "dupa ce s-au înmulțit locuitorii din Moldova, lucrul acesta a ajuns prea greu ca să poată să-l îplinească un om singur, pentru înlesnirea mitropolitului s-au mai făcut în Moldova încă alte trei scaune arhierești, unul la Roman, altul la Rădauți și al treilea la Huși; dar numele de episcop s-a dat numai vlădicilor de la Rădauți și de la Huși. Cel de la Roman a fost numit arhiepiscop și i s-a îngăduit să poarte la slujba bisericească mitra arhierească, dar el nu este mai mare peste ceilalți episcopi, nu are decât întâietate".

Orașul Roman a fost reședința ținutului Roman și a fost reședința Țării de Jos a Moldovei. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Romanul era comună urbană, reședință a județului Roman și avea 14019 locuitori ce trăiau în circa 2500 de case. În oraș existau un seminar cu 4 clase, un gimnaziu, o școală profesională de băieți și una de fete, trei școli primare de băieți și două de fete, plus câte o școală de băieți și una de fete a comunității armenesti; șase biserici ortodoxe, o capelă ortodoxă, una catolică, o biserică armenească (datând din 1809) și un spital. La acea vreme, pe teritoriul actual al municipiului, funcționa și comuna Carol I, al cărui sat de reședință formează astăzi cartierul Nicolae Bălcescu. Anuarul Socec din 1925 consemnează orașul în continuare ca reședință a aceluiași județ și având 18300 de locuitori.

În 1950, Romanul a căpătat statut de oraș regional și a devenit reședință a raionului Roman din regiunea Bacău (între 1952-1956, din Regiunea Iași). Reforma administrativă a lui Nicolae Ceaușescu din 1968 nu a reînființat județul Roman, orașul primind statut de municipiu și trecând la județul Neamț.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și deficiențelor

Clădirea ce urmează a fi modernizată prin prezentul proiect de investiții este situată în intravilan, localitatea Roman, Strada Cuza Vodă, Nr. 84, Județul Neamț, având nr. cadastral 53937 și o suprafață de 253 mp conform Extras de Carte Funciara nr. 5397/23.05.2018

Clădirea este o fostă grădiniță construită în anul 1925 din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din: parter - 2 holuri + casa scării, baie, 7 camere și un hol, etaj – 6 camere, 2 băi și două holuri + casa scării. Construcția deține Certificat de performanță energetică și nu este dotată cu lift.

Imobilul a fost dat în administrarea DGASPC NEAMȚ conform HCJ NEAMȚ nr. 224/25.09.2018, având denumirea Fostă Grădiniță nr. 11, cu o valoare de inventar de 473.110 Lei, fiind transmisă din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul public al județului Neamț conform HCJ Neamț 85/2018 și HCL Roman nr. 106/2018. Terenul aferent grădiniței, situat pe același amplasament, cu o valoare de inventar de 150.480 Lei și o suprafață de 792 mp, a fost transmis de asemenea în baza acelorași hotărâri.

În prezent, în cadrul imobilului își desfășoară activitatea Centrul de asistență a persoanelor aflate în dificultate - Roman, cu un număr de 6 angajați (șef centru, inspecitori de specialitate, psiholog și asistenți sociali) care asigură activitatea de evaluare inițială – de informare, consiliere și îndrumare a persoanelor care doresc să depună documente specifice, în calitate de beneficiari sau aparținători ai legii 448/2006, precum și cea de preluare a documentelor medicale pentru copii și adulți, precum și a documentelor administrative pentru a beneficia de prestații sociale și alte drepturi precum bilete de călătorie, rovinetă, împrumuturi conform legii, etc.

Pentru a face posibilă funcționarea și dezvoltarea serviciilor viitoare de evaluare complexă, de suport și sprijin în domeniul asistenței sociale a persoanelor aflate în dificultate, care solicită evaluarea/reevaluarea în vederea încadrării în grad și tip de handicap, cf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – republicată și actualizată în 2017, va mai fi necesară în cadrul CZAPD, angajarea unui personal nou, compus din:

- **Două posturi medic de specialitate**, care să desfășoare activitatea de evaluare/reevaluare prin examinare a persoanelor care solicită încadrarea într-un grad și tip de handicap, atât la sediu cât și la domiciliul persoanelor nedeplasabile;

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



- **Un post de psiholog** necesar pentru dezvoltarea serviciului de evaluare complexă, în vederea încadrării persoanelor adulte în grad și tip de handicap, care va face evaluări la domiciliu pentru persoanele imobilizate la pat;
- **Două posturi de asistent social** pentru punctele de lucru din Târgu Neamț și Poiana Teiului, care se află în subordinea Centrului Zonal de Asistență a Persoanelor aflate în dificultate Roman, ce vor asigura continuitatea procesului de sprijin și suport în domeniul asistenței sociale a persoanelor care solicită informare/consiliere/îndrumare sau care doresc să depună documente specifice, în calitate de beneficiari sau aparținători ai legii 448/2006 actualizată în 2017, cât și a Legii 272/2004, actualizată în 2016;

Pentru Centrul de zi de consiliere juridică și psihologică din cadrul Centrului Zonal de Asistență a Persoanelor aflate în dificultate Roman, care va cuprinde terapii alternative de suport de grup pentru adulți și copii cu nevoi speciale, este nevoie de suplimentarea numărului de posturi din cadrul centrului, după cum urmează:

- **Un post consilier juridic** care să răspundă nevoilor beneficiarilor centrului și care să-i îndrume, consilieze din punct de vedere juridic, adecvat solicitărilor acestora;
- **Un post psiholog clinician** care să asigure evaluarea afecțiunilor și a disfuncționalităților persoanelor cu dizabilități (copii, adulți);
- **Un post psiholog** care să asigure desfășurarea de terapii alternative, logopedie pentru a depista și identifica tulburările de limbaj și a elabora și aplica programe de recuperare differentiate, necesare fiecărui copil în parte;

Activitatea de evaluare complex presupune prezența concomitentă a unui psiholog și asistent social care va evalua inițial potențialul beneficiar al legi, după care va fi evaluat de către medical de specialitate. Fiecare evaluare durează în medie aproximativ 30 de minute, ceea ce presupune un număr de aproximativ 10 persoane pe zi. În decursul unei luni sunt evaluate aproximativ 200 de persoane la sediul instituției, iar un număr de aproximativ 100 de persoane sunt evaluate la domiciliu de către echipa mobilă de evaluare, care se va deplasa la adresa persoanelor imobilizate la pat. Fiecare evaluare a unei persoane presupune o etapă de analiză, de evaluare propriu-zisă și cea de evaluare a dosarului.

În cadrul Centrului de zi de consiliere, sunt consiliați un număr de 42 de persoane, consiliere ce durează aproximativ 25-30 de minute. În decursul unei luni se pot realiza aproximativ 840 de evaluări, consilieri sau terapii.

În ceea ce privește activitatea actuală a centrului, în decursul anului 2018, la Centrul Zonal al Persoanelor aflate în Dificultate Roman, precum și în compartimentele

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



aferente din Târgu Neamț și Poiana Teiului, s-a acordat asistență de specialitate unui număr de 4817 persoane cu handicap sau reprezentanți/apartenenți ai acestora. Centrul Zonal deservește în prezent beneficiar și aparținători din Municipiul Roman și comunele limitrofe municipiului, în număr de 22 de comune.

Pentru dotarea Centrului Zonal și pentru a putea fi posibilă desfășurarea activității specifice, va fi nevoie de achiziționarea de noi obiecte de mobilier conform tabelului de mai jos.

De asemenea, activitatea de preluare a documentelor și de introducere în baza de date a documentației specifice încadrării în grad și tip de handicap a persoanelor care solicită încadrarea în grad și tip de handicap, precum și cea de evaluare complexă și consiliere, presupune dotarea centrului cu echipamente și aparatură electronică conform tabelului de mai jos:

Nr. Crt.	Obiect	Caracteristici tehnice minimale	Unitate de măsură	Cantitate
1	Birou	Realizat din pal melaminat gros 18 mm, picioare antiderapante dimensiuni 1500 x 100 mm	buc	10
2	Scaun ergonomice birou	Ergonomic, cu roti, support lombar Inaltime sezut ajustabila, material piele ecologica	buc	10
3	Corp Dulap depozitare cu rafturi	Realizat din pal melaminat, grosime 18 mm, picioare Antiderapante, dimensiuni 1600 x 2000 mm	buc	7
4	Scaune impermeabile	Realizat pe cadru metalic vopsit cu sezut si spatar tapitat, material impermeabil	buc	10
5	Banci de asteptare	Realizata pe cadru cu patru picioare metalice si sezut lemn	buc	5
6	Fotoliu rulant	Mobilier cu cadru metalic, sezut, spatar si brate tapitate	buc	1
7	Cuier haine	Realizat din lemn tip pom cu 5 brate	buc	8

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



8	Rafturi metalice	Realizate pe schelet metalic cu 4 rafturi metalice	buc	
9	Canapea 3 locuri	Realizată cu cadru lemn și cu sezut, spatar și brate tapitate	buc	
10	Oglinda	Oglinda pe sticla 60 x 100 cm	buc	2
11	Dozator apa	Dozator apa filtrată rece/ caldă	buc	2
12	Laptop		buc	1
13	Computer (unitate de sistem+monitor+tastatură)	Sistem desktop, touchscreen, mouse+ tastatura, 1TB, DVD-RW	buc	8
14	Imprimanta multifunctionala	Copiator, scanner, imprimanta A4	buc	5
15	Zerox multifunctional	Copiator A4	buc	2
16	Plita electrica		buc	1

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
<i>„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”</i>	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Misiune proiect:

Prin proiectul de investiții se dorește **reabilitatea și dotarea Centrului de asistență a persoanelor aflate în dificultate - Roman** care asigură activitatea de evaluare inițială – de informare, consiliere și îndrumare a persoanelor care doresc să depună documente specifice, în calitate de beneficiari sau aparținători ai legii 448/2006, precum și cea de preluare a documentelor medicale pentru copii și adulți, precum și a documentelor administrative pentru a beneficia de prestații sociale și alte drepturi precum bilete de călătorie, roșie, împrumuturi conform legii, etc.

Realizarea proiectului de investiții **„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”** va adăuga plus valoare orașului Roman, în deplină concordanță cu misiunea Companiei Naționale de Investiții **„Principala noastră misiune este să facem imposibilul posibil pentru o Românie mai frumoasă”**.

Obiectivul specific al proiectului este reprezentat de reabilitarea, consolidarea, repararea și amenajarea interioară a **Centrului de asistență a persoanelor aflate în dificultate - Roman** și are în vedere realizarea următoarelor investiții:

- Desfacerea tuturor tencuielilor, identificarea fisurilor și injectarea lor cu mortar;
- Camășuirea tuturor peretilor de structura pe ambele fete cu mortar de ciment fără var M100T, 4 cm grosime și plase sudate cu diametrul de 6 mm și ochiuri la 10 cm. Camășuielile vor fi ancorate la nivelul fundațiilor și la partea superioară a peretilor în centuri din beton armat;
- Înlocuirea buiandrugilor existenți din dulapi de rasinoade cu buiandrugii din beton armat;
- Toate straturile termoizolante din pod se vor scoate și se vor înlocui cu materiale ușoare (vată minerală), se va îndepărta și tavanul din lut pe șipci;
- Toate straturile de peste parter de pe ambele fete se vor îndepărta;
- Grinzile din lemn ale planseelor se vor verifica cu privire la zonele putrede și se vor înlocui unde este cazul, de asemenea grinzile se vor îndesi;
- Planseele se vor plăca pe ambele fete cu plăci de OSB de 24 mm grosime, pentru termo și fonoizolație se va folosi vată minerală;
- Tot materialul lemnos se va proteja cu substanțe insectofungice și se vor ignifuga;
- Sunt necesare lucrări de reparații la șarpanta: verificarea și îndesirea elementelor, verificarea îmbinărilor din noduri, verificarea ancorării șipșilor și a cosoabeii de suprastructură, dispunerea contravanturilor și a cleștilor dubli la pană de coamă;
- Pentru schimbarea învelitorii se va folosi tablă;

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



- La etaj peste incaperile dintre anexele 4-6, E-F în dreptul peretilor din axul C se va crea un cadru din beton armat, pentru contravantuire pe direcție longitudinală.

3. Descrierea construcției existente

Clădirea a fost construită în anii 1924 – 1925, are forma poligonală în plan, regim de înălțime subsol parțial, parter și etaj. Structura de rezistență este din zidărie portantă de cărămidă plină, cu liant din mortar de ciment-var, prevăzută cu centuri din beton la partea superioară, fără samburi la colțuri sau intersecții de pereți. Grosimea peretilor exteriori este de 42 de cm iar a celor interiori de 28 de cm.

Subsolul are pereții din cărămidă plină, planseul din beton cu grinzi din profile metalice. Fundațiile sunt continue din beton simplu, adâncimea de fundare este de cca. 100cm față de C.T.N. , lățimea fundațiilor este de cca. 50 de cm.

Planseul de peste parter și cel de peste etaj sunt din grinzi de lemn, dispuse pe direcția scurtă a încăperilor.

Acoperișul este de tip șarpantă de lemn în patru ape, cu lemn rotund și ecarisat, învelișul fiind din tablă plană zincată.

Finisajele interioare și exterioare sunt simple, obișnuite, în stare proastă. Exteriorul clădirii are pe anumite porțiuni tencuială căzută. Usile interioare și cele exterioare sunt din lemn. Pardoselile sunt din dălmățeană, respectiv gresie în grupurile sanitare. Tamplăria ferestrelor este din lemn cu geam simplu.

Clădirea este dotată cu următoarele tipuri de instalații: instalații electrice, sanitare, încălzire cu sobe de teracotă pe gaz.

3.1. Particularități ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Terenul și construcțiile existente se află situate în intravilanul orașului Roman, Județul Neamț. Suprafața terenului este de 792 mp cu formă neregulată, accesul realizându-se din strada Cuza Voda, cu deschidere la drum de 16.51 m.

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Accesul spre obiectiv se face din strada Cuza Voda.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



c) datele seismice și climatice;

Conform Cod de proiectare seismică Partea I, prevederi de proiectare pentru clădiri indicativ P100-1/2013 (în vigoare de la data 01.01.2014), pentru amplasamentul studiat avem următoarele valori:

- Valoarea de varf a accelerației terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mișcării terenului) $a_g = 0.25 \text{ g}$, cu intervalul mediu de recurență de referință al acțiunii seismice $\text{IMR} = 225$ ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani.
- Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns, $T_c = 0.7\text{s}$.

Prevederile codului P100-1/2013 sunt armonizate cu prevederile standardului național SR EN 1998-1.

Conform SR 11100 – 11/1993 „Zonare Seismică – macrozonarea teritoriului României”, zona studiată se încadrează în zona de intensitate seismică gradul 6 pe scara MSK.

Clima este temperat continentală:

- Sectorul de provincie climatică cu influență baltică/de ariditate
- Regiunea climatică de munte josi și mijlocii/de dealuri și podisuri
- Domeniul topo-climatic de păduri și pajisti montane/de păduri și pajisti deluroase
- Topo climat principal de depresiune și culoare depresionare/deversant adăpostit față de circulația de vest.

*Temperatura medie anuală este de 7.7 grade Celsius.

*Precipitațiile multianuale sunt de 560 mm¹⁰.

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Studiu geotehnic nr. 19/30.06.2020, întocmit de S.C. GEO PROD CONSTRUCT S.R.L., autorizația nr. 28.5.016/ 30.12.1999; verificat Af de către verificator proiecte, ing. Anghel I. Stelian, atestat MDRL cu nr. 08398.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

A fost întocmit studiu topografic, în sistem de proiecție: Stereografic 1970, de către Birou Individual Cadastru, Geodezie și Cartografie Mihalcu Valentin, certificat de autorizare Seria RO-NT-F, nr. 0087, Categoria B, vizat OCPI de către Manole Dascalu

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT „Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	ELABORATOR CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	BENEFICIAR CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Utilitățile existente în zona sunt rețeaua electrică, gaz, apă, canalizare, telefonie și internet.

f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu este cazul.

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Având în vedere existența în apropiere a unei construcții de patrimoniu (școala nr.3) se va solicita eliberarea unui aviz de la Direcția de Cultură a județului Neamț.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Terenul și construcțiile sunt situate în **intravilanul Orasului Roman**, județul Neamț, fac parte din **domeniul public al Județului Neamț**, conform extrasului de carte funciară pentru informare nr. 20986/23.05.2018, emis de OCPI Neamț. Terenul **nu se afla în zona protejată**, cu interdicție temporară sau definitivă de construire.

b) destinația construcției existente;

Destinația actuală a clădirii este de **spații administrative (fosta gradiniță)**.

Imobilul a fost dat în administrarea DGASPC NEAMȚ conform HCJ NEAMȚ nr. 224/25.09.2018, având denumirea Fostă Grădiniță nr. 11, cu o valoare de inventar de 473.110 Lei, fiind transmisă din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul public al județului Neamț conform HCJ Neamț 85/2018 și HCL Roman nr. 106/2018. Terenul aferent grădiniței, situat pe același amplasament, cu o valoare de inventar de 150.480 Lei și o suprafață de 792 mp, a fost transmis de asemenea în baza acelorași hotărâri.

În prezent, în cadrul imobilului își desfășoară activitatea Centrul de asistență a persoanelor aflate în dificultate - Roman, cu un număr de 6 angajați (șef centru, inspectori de specialitate, psiholog și asistenți sociali) care asigură activitatea de evaluare inițială – de informare, consiliere și îndrumare a persoanelor care doresc să depună documente specifice, în calitate de beneficiari sau aparținători ai legii 448/2006, precum și cea de preluare a documentelor medicale pentru copii și adulți, precum și a documentelor administrative pentru a beneficia de prestații sociale și alte drepturi precum bilete de călătorie, roșie, împrumuturi conform legii, etc.

c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentație de urbanism, după caz.

Nu este cazul.

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

a) categoria și clasa de importanță;

Categoria de importanță - „C” normală, Clasa de importanță III.

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Obiectivul este format dintr-un singur corp de construcție, de formă poligonală și a fost realizat în anul 1924-1925.

d) suprafața construită;

Suprafața construită este de **253 mp.**

e) suprafața construită desfășurată;

Suprafața construită desfășurată este de **506 mp.**

f) valoarea de inventar a construcției – 473.110 Ron

Valoarea de inventar a terenului – 150.480 Ron

g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Construcția este în forma poligonală, cu regim de înălțime Sp+P+Etaj, având acoperișul tip șarpantă din lemn pe scaune, cu învelitoare din tabla plană zincată, cu H Maxim = 10,36 m (H de la cota +0,00 = 9,81m) , H Parter = 3,40 m, H etaj = 7,03 m.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitectural istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Expertiza tehnică a fost întocmită de S.C. OVIPROVICON S.R.L., expert tehnic ING. DIACONU C. DANIEL, atestat conform Certificat de atestare tehnico profesională A1,A2,A3, A8,A10,A11 – 336.

În urma expertizei tehnice întocmită de simbol 17/2020 în faza E.T., rezultă că:

- **infrastructura este realizată cu fundații continue sub ziduri din beton simplu, cu lățimea talpii de fundație de cca. 50 cm și adâncimea de fundare de cca. 1m de la cota terenului natural;**
- **structura de rezistență este din zidărie portantă de cărămidă plină, cu mortar de ciment-var, prevăzută cu centuri din beton la partea superioară, fără samburi la colțuri sau intersecții de pereți;**
- **planșeul peste subsol este din beton cu grinzi din profile metalice**
- **planșeul peste parter este pe grinzi de lemn;**
- **planșeul peste etajului este pe grinzi de lemn;**
- **acoperișul este realizat tip șarpanta din lemn în patru ape cu învelitoare din tablă plană zincată.**

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

În urma evaluării prin metodologiile de nivel I, analizând elementele structurale ale construcției, s-au constatat următoarele:

- **structura de rezistență este din zidărie portantă de cărămidă plină fără samburi dar cu centuri din beton armat;**
- **clădirea are planșeu din lemn peste parter și etaj, din beton cu grinzi metalice peste subsol ;**
- **nu sunt degradări care ar proveni de la fundații, datorită tasărilor diferențiate;**

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate in dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

- nu s-au observat degradari produse de cutremure, in peretii de zidarie nu s-au identificat fisuri, desi sunt probabile microfisuri la buiandrugi si la parapeti in urma seismelor majore suportate;
- nu exista degradari produse din cauze tehnologice.



Prin teste simple de duritate prin zgariere cu un obiect metalic ascutit, s-au evaluat clasele caramizilor si marcile mortarelor de legatura; rezultand urmatoarele:

- Clasa blocurilor de zidarie (caramizi ceramice) – C75;
- Marca mortarului de legatura – M25-M50.

Punctajele finale rezultate pe baza aplicarii prevederilor din codul P100=3/2019, sunt:

- Indicator de conformare R1 = 60 puncte din 100 posibile
- Indicator de degradare R2 = 90 puncte din 100 posibile

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic și concluziile studiilor de diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;

Prin expertiza se stabilește încadrarea clădirii în **clasa II de risc seismic**, fără lucrări de consolidare, în urma lucrărilor de consolidare clădirea se va încadra în **clasa III de risc seismic**, din care fac parte construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

I. Prima soluție de intervenție este **reabilitarea, consolidarea, repararea și amenajarea interioară a clădirii**, „Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”.

II. A doua soluție de intervenție este **demolarea construcției, eliberarea amplasamentului de sarcini și construirea unei noi clădiri** care să respecte normele și standardele de funcționare în vigoare.

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic:

- Desfacerea tuturor tencuielilor, identificarea fisurilor și injectarea lor cu mortar;
- Camasuirea tuturor peretilor de structură pe ambele fețe cu mortar de ciment fără var M100T, 4 cm grosime și plase sudate cu diametrul de 6 mm și ochiuri la 10 cm. Camasuielile vor fi ancorate la nivelul fundațiilor și la partea superioară a peretilor în centuri din beton armat;
- Înlocuirea buiandrugilor existenți din dulapi de rasinoade cu buiandrugii din beton armat;
- Toate straturile termoizolante din pod se vor scoate și se vor înlocui cu materiale ușoare (vată minerală), se va îndepărta și tavanul din lut pe șipci;
- Toate straturile de peste parter de pe ambele fețe se vor îndepărta;
- Grinzile din lemn ale planșeelor se vor verifica cu privire la zonele putrede și se vor înlocui unde este cazul, de asemenea grinzile se vor indesi;
- Planșeele se vor plăca pe ambele fețe cu plăci de OSB de 24 mm grosime, pentru termo și fonoizolație se va folosi vată minerală;
- Tot materialul lemnos se va proteja cu substanțe insectofungice și se vor înnăfuga;

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



- Sunt necesare lucrări de reparații la sarpanta: verificarea și îndesirea elementelor, verificarea îmbinărilor din noduri, verificarea ancorării și a cosoroabei de suprastructura, dispunerea contravanturilor și a cleștilor dubli la până de coama;
- Pentru schimbarea învelitorii se va folosi tabla;
- La etaj peste încăperile dintre anexele 4-6, E-F în dreptul peretilor din axul C se va crea un cadru din beton armat, pentru contravantuire pe direcție longitudinală.

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

- **lucrări de reabilitare, consolidare, reparare și amenajare interioară a clădirii Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman** în vederea realizării unui spațiu adecvat serviciilor de asistență socială și medicală a persoanelor aflate în dificultate
- **Amenajări exterioare** în vederea realizării acceselor spre obiectiv.
- **Dotarea corespunzătoare a obiectivului** în vederea desfășurării în condiții optime a serviciilor de asistență socială și medicală (mobiliere și dotări).

5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;
- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;
- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

I. Prima soluție de intervenție este reabilitarea, consolidarea, repararea și amenajarea interioară a clădirii „Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



Prima soluție **implică costuri scăzute de realizare** dat fiind faptul că plecăm de la o structură existentă, cu o compartimentare inițială pentru funcțiunea propusă, ce poate fi ușor adaptată cerințelor investiției dorite, iar perioada de timp necesară realizării este mult mai scurtă.

II. A doua soluție de intervenție este **demolarea construcției, eliberarea amplasamentului de sarcini și construirea unei noi clădiri** care să respecte normele și standardele de funcționare în vigoare.

A doua soluție **implică costuri ridicate pentru realizare și o perioadă mai mare de execuție** având în vedere că presupune o demolare cu obținerea autorizației, implicit a avizelor necesare și o investiție nouă ce se realizează pe baza unei autorizații de construire și a avizelor cerute prin certificatul de urbanism. De asemenea, implică realizarea a doua proiecte: unul de demolare și unul de construire.

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Se propune consolidarea structurii prin camăsuirea peretilor structurali

- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu este cazul.

- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Nu este cazul.

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Se propune realizarea compartimentărilor de la parter și etaj în vederea realizării a unor spații adecvate pentru desfășurarea activităților sociale și medicale, realizarea finisajelor, reabilitarea instalațiilor electrice, sanitare, termice ;

Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Nu este cazul.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termozolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Se vor realiza lucrarile de consolidare structurala.

Se vor realiza reparatii la finisajele interioare si exterioare.

Se vor realiza inlocuirea instalatiilor electrice interioare.

Se vor realiza compartimentari interioare pentru cearea a doua grupuri sanitare

Se vor realiza instalatiile sanitare interioare.

Se vor reabilita instalatiile termice interioare.

Se vor realiza bransamentele la utilitati.

Se va realiza rampa acces persoane cu dizabilitati.

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu este cazul.

d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existent condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Se va solicita aviz de la Directia de Cultura conform Certificatului de Urbanism.

e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

În urma consolidării, reabilitării, reparațiilor și amenajărilor interioare, **se va realiza următorul funcțional:**

SUBSOL:

- Subsol depozitare 1 – Su = 45.10 mp
- Subsol depozitare 2 – Su = 44.65 mp

PARTER:

- Hol Su = 15.01 mp;
- Cabinet psihologic Su = 20.00 mp;
- Grup sanitar pacienti Su = 8.00 mp;
- Sala de asteptare Su = 31.85 mp;

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate in dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



- Hol Su = 10.56 mp;
- Cabinet comisia 1 Su = 20.40 mp;
- Grup sanitar personal Su = 8.00 mp;
- Cabinet comisia 2 Su = 20.00 mp;
- Hol Su = 14.86 mp;
- Casa scarii Su = 19.99 mp;
- Hol Su = 10.15 mp;
- Acces beneficiari Su = 13.75 mp;
- Birou administrativ Su = 20.75 mp;
- Acces beneficiari Su = 13.75 mp;
- Birou primiri documente Su = 20.75 mp;
- Casa scarii+ lift Su = 19.99 mp;
- Hol Su = 10.15 mp;

ETAJ I:

- Hol Su = 8.18 mp;
- Birou sef centru zonal Su = 20.10 mp;
- Oficiu Su = 6.61 mp;
- Grup sanitar beneficiari Su = 8.00 mp;
- Sala asteptare Su = 31.85 mp;
- Hol Su = 10.56 mp;
- Cabinet psihologic Su = 20.40 mp;
- Grup sanitar personal Su = 8.00 mp;
- Cabinet terapie fam. Su = 19.65 mp;
- Hol Su = 9.72 mp;
- Magazie Su = 5.34 mp;
- Casa scarii Su = 11.97 mp;
- Magazie Su = 10.15 mp;
- Cabinet kinetoterapie Su = 35.40 mp;
- Cabinet logopedie Su = 35.40 mp;
- Casa scarii Su = 11.97 mp;
- Hol Su = 10.98 mp;

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare.

Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse:

Se vor instala doua centrale termice pe gaz.

Racordarea se va face la bransamentul existent in cladire.

Mobilier si dotari, după cum urmează:

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



Nr.	Obiect	Caracteristici tehnice minime	Unitate de măsură	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală
Crt.						
1	Birou	Realizat din pal melaminat gros 18 mm, picioare antiderapante dimensiuni 1500 x 100 mm	buc	10	1000	10000
2	Scaun ergonomice birou	Ergonomic, cu roti, support lombar Înaltăime sezut ajustabilă, material piele ecologică	buc	10	500	5000
3	Corp Dulap depozitare cu rafturi	Realizat din pal melaminat, grosime 18 mm, picioare Antiderapante, dimensiuni 1600 x 2000 mm	buc	7	405	2835
4	Scaune impermeabile	Realizat pe cadru metalic vopsit cu sezut și spatar tapitat, material impermeabil	buc	10	60	600
5	Banci de așteptare	Realizată pe cadru cu patru picioare metalice și sezut lemn	buc	5	300	1500
6	Fotoliu rulant	Mobilier cu cadru metalic, sezut, spatar și brate tapitate	buc	1	1000	1000
7	Cuier haine	Realizat din lemn tip pom cu 5 brate	buc	8	150	1200
8	Rafturi metalice	Realizate pe schelet metalic cu 4 rafturi metalice	buc	3	200	600
9	Canapea 3 locuri	Realizată cu cadru lemn și cu sezut, spatar și brate tapitate	buc	2	1000	2000
10	Oglinda	Oglinda pe sticlă 60 x 100 cm	buc	2	100	200
11	Dozator apă	Dozator apă filtrată rece/ caldă	buc	2	500	1000
12	Laptop		buc	1	2000	2000
13	Computer (unitate de sistem+monitor+tastatură)	Sistem desktop, touchscreen, mouse+ tastatură, 1TB,	buc	8	3600	28800

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII						
PROIECT			ELABORATOR		BENEFICIAR	
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”			CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ		CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	



		DVD-RW				
14	Imprimanta multifunctionala	Copiator, scanner, imprimanta A4	buc	5	500	2500
15	Zerox multifunctional	Copiator A4	buc	2	350	700
16	Plita electrica		buc	1	300	300
TOTAL						60235

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale.

Prevedem o durată de realizare a proiectului de 15 de luni, din care **12 de luni pentru realizarea lucrărilor de construcții și instalații**, montaj utilaje și furnizare și punere în funcțiune dotări și 3 luni, proiectare, obținerea avizelor și a Autorizației de Construire, în conformitate cu graficul anexat.



Durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eşalonarea investiției pe ani


[illegible]

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ
	ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ	
	PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRĂWĂNEȘTI,	
	NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	



Durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eşalonarea investiției pe ani																
SCENARIUL 1 - „Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman” - VARIANTA RECOMANDATA																
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	12.000														
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0														
TOTAL CAPITOL 5		31.031	0	0	0	2.874	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	19.157
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste																
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0														
6.2.	Probe tehnologice și teste	0														
TOTAL CAPITOL 6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obținere avize și autorizatii finale																
TOTAL GENERAL		993.246	36.000	2.000	0	23.874	68.953	69.953	69.953	69.953	69.953	69.953	69.953	69.953	69.953	164.345
Din care C+M		820.980	0	0	0	0	68.119	68.119	68.119	68.119	68.119	68.119	68.119	68.119	68.119	72.119
ESALONARE															AN 1	
															654.451	
															AN 2	
															302.795	

INTOCMIT,
Ing. MARIANA CIOBANU



DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



5.4. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZE SCENARIUL 1

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR
REABILITARE, CONSOLIDARE, REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE LA
CENTRU
ZONAL PENTRU PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE ROMAN
conform H.G. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0
TOTAL CAPITOL 1		0	0	0
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
	Asigurarea cu utilitati	0	0	0
TOTAL CAPITOL 2		0	0	0
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	2,500	475	2,975
	3.1.1. Studii de teren	2,500	475	2,975
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice- AUDIT ENERGETIC	0	0	0
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații	2,000	0	2,000
3.3.	Expertiză tehnică	10,000	1,900	11,900
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	2,000	380	2,380

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



3.5.	Proiectare	42,500	8,075	50,575
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul general	21,500	4,085	25,585
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0	0	0
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3,000	570	3,570
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	18,000	3,420	21,420
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0
3.7.	Consultanță	0	0	0
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0	0
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3.8.	Asistență tehnică	10,000	1900	11,900
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	5,000	950	5,950
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	5,000	950	5,950
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții	0	0	0
	3.8.2. Dirigenție de șantier	5,000	950	5,950
TOTAL CAPITOL 3		69,000	12,730	81,730
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	816,980	155,226	972,206
4.2.	Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale	4,000	760	4,760
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	12,000	2,280	14,280
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5.	Dotări	60,235	11,445	71,680
4.6.	Active necorporale	0	0	0
TOTAL CAPITOL 4		893,215	169,711	1,062,926
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	10,000	1,900	11,900
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0	0	0
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	10,000	1,900	11,900

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	9,031	0	9,031
	5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
	5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții	4,105	0	4,105
	5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	821	0	821
	5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.	4,105	0	4,105
	5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0	0	0
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	12,000	2,280	14,280
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0
TOTAL CAPITOL 5		31,031	4,180	35,211
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2.	Probe tehnologice și teste	0	0	0
TOTAL CAPITOL 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		993,246	186,621	1,179,867
Din care C+M		820,980	155,986	976,966
Sume în euro		205,335	38,580	243,915

1) Data: 01/07/2020

1 euro= 4.8372 lei

2) La un T.V.A. de: 19%

Data

01/07/2020

Beneficiar/Investitor
Consiliul Județean NeamțÎntocmit,
ing. Mariana
Ciobanu

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII

PROIECT
„Centrul zonal pentru persoane aflate în
dificultate Roman”

ELABORATOR
CIOBANU MARIANA
ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ
PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI,
NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ

BENEFICIAR
CONSILIUL
JUDEȚEAN NEAMȚ

**DEVIZ FINANCIAR TOTALIZATOR**

**REABILITARE, CONSOLIDARE, REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE LA CENTRU
ZONAL PENTRU PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE ROMAN**

conform H.G. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	2,500	475	2,975
	3.1.1. Studii de teren	2,500	475	2,975
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații	2,000	0	2,000
3.3.	Expertiză tehnică	10,000	1,900	11,900
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	2,000	0	2,000
3.5.	Proiectare	42,500	8,075	50,575
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul general	21,500	4,085	25,585
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0	0	0
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3,000	570	3,570
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	18,000	3,420	21,420
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0
3.7.	Consultanță	0	0	0
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0	0
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3.8.	Asistență tehnică	10,000	1,900	11,900
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	5,000	950	5,950
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	5,000	950	5,950

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții	0		
3.8.2. Dirigenție de șantier	5,000	950	5,950
TOTAL CAPITOL 3	69,000	12,730	81,730

1) Data: 01/07/2020
2) La un T.V.A. de: 19%

1 euro= 4.8372 lei

Data
01/07/2019
Beneficiar/Investitor
Consiliul Județean Neamț

Întocmit,
ing. Mariana
Ciobanu



DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII

PROIECT

„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”

ELABORATOR

CIOBANU MARIANA
ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ
PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI,
NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ

BENEFICIAR

CONSILIUL
JUDEȚEAN NEAMȚ

DEVIZ OBIECT -

REABILITARE, CONSOLIDARE, REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE LA CENTRU
ZONAL PENTRU PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE ROMAN

conform H.G. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	816,980	155,226	972,206
	4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala și amenajări exterioare	16,580	3,150	19,730
	4.1.2. Consolidare structura de rezistență	404,800	76,912	481,712
	4.1.3. Finisaje interioare și exterioare+rep acop și învelitoare + schimbat tamplarie	332,200	63,118	395,318
	4.1.4. Instalații sanitare	20,000	3,800	23,800
	4.1.5. Instalații termice	23,400	4,446	27,846
	4.1.6. Instalații electrice	20,000	3,800	23,800
4.2.	Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale	4,000	760	4,760
	4.2.1. Centrala termică	4,000	760	4,760
	4.2.2. Panouri solare			
	4.2.3. Hidrofor			
	4.2.4. Instalatie paratrasnet			
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	12,000	2,280	14,280
	4.3.1. Centrala termică	12,000	1,140	7,140
	4.3.2. Panouri solare			
	4.3.3. Hidrofor			
	4.3.4. Instalatie paratrasnet			
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5.	Dotări	60,235	11,445	71,680
4.6.	Active necorporale	0	0	0
TOTAL CAPITOL 4		893,215	169,711	1,062,926

1) Data: 01/07/2020

1 euro= 4.8372 lei

2) La un T.V.A. de: 19%

Data

01/07/2020

Beneficiar/Investitor
Consiliul Județean NeamțÎntocmit
ing. Mariana
Ciobanu

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



EVALUARE SCENARIUL 1

DEVIZ OBIECT – CONSOLIDARE, REPARATII SI AMENAJARI INTERIOARE CLADIRE	Valoare (Lei fără TVA)
Consolidare structura de rezistenta 506 mp x 800,00 ron/mp	404800.00
Amenajari interioare 506 mp x 350,00 ron/mp	177100.00
Reparatii capitale acoperis 310 mp x 150,00 ron/mp	46500.00
Invelitoare 410 mp x 60,00 ron/mp	24600.00
Schimbare tamplaria 168 mp x 500,00 ron/mp	84000.00
Instalatii sanitare interioare 2 gr. Sanitare x 10000 ron/grup sanitar	20000.00
Instalatii termice interioare 36 radiatoare x 650 ron/radiator	23400.00
Instalatii electrice interioare- reparatie curenta	20000.00
TOTAL CHELTUIELI CONSTRUCTII SI INSTALATII	800400.00

DEVIZ OBIECT – LUCRARI AMENAJARI EXTERIOARE	Valoare (Lei fără TVA)
Alei carosabile si pietonale 50 mp x 100 ron/mp	5000.00
Trotuare 70 ml x 120 ron/ml	8400.00
Rampa acces persoane cu dizabilitati 6 ml x 530 ron/ml	3180.00
TOTAL CHELTUIELI AMENAJARI EXTERIOARE	16580.00

EVALUARE UTILAJE	Valoare utilaj (Lei fără TVA)	Valoare montaj (Lei fără TVA)
Centrala termica combustibil gazos 2 buc x 6000 ron	12.000,00	4.000,00
TOTAL	12.000,00	4.000,00

INTOCMIT,
Ing. MARIANA CIOBANU



DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



EVALUARE DOTĂRI						
Nr. Crt.	Obiect	Caracteristici tehnice minimale	Unitate de măsură	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală
1	Birou	Realizat din pal melaminat gros 18 mm, picioare antiderapante dimensiuni 1500 x 100 mm	buc	10	1000	10000
2	Scaun ergonomice birou	Ergonomic, cu roti, suport lombar Înălțime sezut ajustabilă, material piele ecologica	buc	10	500	5000
3	Corp Dulap depozitare cu rafturi	Realizat din pal melaminat, grosime 18 mm, picioare Antiderapante, dimensiuni 1600 x 2000 mm	buc	7	405	2835
4	Scaune impermeabile	Realizat pe cadru metalic vopsit cu sezut și spatar tapitat, material impermeabil	buc	10	60	600
5	Banci de așteptare	Realizată pe cadru cu patru picioare metalice și sezut lemn	buc	5	300	1500
6	Fotoliu rulant	Mobilier cu cadru metalic, sezut, spatar și brate tapitate	buc	1	1000	1000
7	Cuier haine	Realizat din lemn tip pom cu 5 brate	buc	8	150	1200
8	Rafturi metalice	Realizate pe schelet metalic cu 4 rafturi metalice	buc	3	200	600
9	Canapea 3 locuri	Realizată cu cadru lemn și cu sezut, spatar și brate tapitate	buc	2	1000	2000
10	Oglinda	Oglinda pe sticlă 60 x 100 cm	buc	2	100	200
11	Dozator apa	Dozator apa filtrată rece/caldă	buc	2	500	1000
12	Laptop		buc	1	2000	2000

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



13	Computer (unitate de sistem+monitor+tastatură)	Sistem desktop, touchscreen, mouse+ tastatura, 1TB, DVD-RW	buc	8	3600	28800
14	Imprimanta multifunctionala	Copiator, scanner, imprimanta A4	buc	5	500	2500
15	Zerox multifunctional	Copiator A4	buc	2	350	700
16	Plita electrica		buc	1	300	300
TOTAL					60235	

INTOCMIT,

Ing. MARIANA CIOBANU



DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII

PROIECT

„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”

ELABORATOR

CIOBANU MARIANA
ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ
PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI,
NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ

BENEFICIAR

CONSILIUL
JUDEȚEAN NEAMȚ

DEVIZE SCENARIUL 2

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR
CENTRU ZONAL PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE ROMAN
SCENARIUL II
conform H.G. 907 din 2016


Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0
TOTAL CAPITOL 1		0	0	0
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
	Asigurarea cu utilitati	0	0	0
TOTAL CAPITOL 2		0	0	0
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	0	0	0
	3.1.1. Studii de teren	0	0	0
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații	5,000	950	5,950
3.3.	Expertiză tehnică	5,000	950	5,950
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	2,000	380	2,380
3.5.	Proiectare	68,000	12,920	80,920
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul general	14,000	2,660	16,660
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	1,000	190	1,190
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3,000	570	3,570
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	50,000	9,500	59,500
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	5,000	950	5,950

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT
„Centrul zonal pentru persoane aflate în
dificultate Roman”

ELABORATOR
CIOBANU MARIANA
ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ
PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI,
NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ

BENEFICIAR
CONSILIUL
JUDEȚEAN NEAMȚ



3.7.	Consultanță	0	0	0
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0	0
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3.8.	Asistență tehnică	10,000	1,900	11,900
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0	0	0
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0	0	0
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții	0	0	0
	3.8.2. Dirigenție de șantier	10,000	1,900	11,900
TOTAL CAPITOL 3		95,000	18,050	113,050
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	1,809,758	343,854	2,153,612
4.2.	Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale	4,000	760	4,760
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	12,000	2,280	14,280
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5.	Dotări	60,235	11,445	71,680
4.6.	Active necorporale	0	0	0
TOTAL CAPITOL 4		1,885,993	358,339	2,244,332
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	5,000	950	5,950
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	5,000	950	5,950
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	20,006	0	20,006
	5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
	5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții	9,094	0	9,094
	5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1,819	0	1,819
	5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.	9,094	0	9,094
	5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare		0	0
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0	0	0
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0
TOTAL CAPITOL 5		25,006	950	25,956
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



6.2.	Probe tehnologice și teste	0	0	0
TOTAL CAPITOL 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		2,005,999	377,338	2,383,338
Din care C+M		1,818,758	345,564	2,164,322
Sume în euro		414,720	78,011	492,731

1) Data: 01/07/2020

1 euro= 4.8372 lei

2) La un T.V.A. de: 19%

Data

01/07/2020

Beneficiar/Investitor
Consiliul Județean NeamțÎntocmit,
ing. Mariana
Ciobanu

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT

„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”

ELABORATOR

CIOBANU MARIANA
ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ
PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI,
NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ

BENEFICIAR

CONSILIUL
JUDEȚEAN NEAMȚ

DEVIZ FINANCIAR TOTALIZATOR
CENTRU ZONAL PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE
ROMAN
SCENARIUL II
conform H.G. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	0	0	0
	3.1.1. Studii de teren	0	0	0
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații	5,000	950	5,950
3.3.	Expertiză tehnică	5,000	950	5,950
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	2,000	380	2,380
3.5.	Proiectare	68,000	12,920	80,920
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul general	14,000	2,660	16,660
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	1,000	190	1,190
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3,000	570	3,570
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	50,000	9,500	59,500
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	5,000	950	5,950
3.7.	Consultanță	0	0	0
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0	0
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3.8.	Asistență tehnică	10,000	1,900	11,900
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0	0	0
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0	0	0
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele	0	0	0

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
<i>„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”</i>	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții			
3.8.2. Dirigenție de șantier	10,000	1,900	11,900
TOTAL CAPITOL 3	95,000	18,050	113,050

1) Data: 01/07/2020

1 euro= 4.8372 lei

2) La un T.V.A. de: 19%

Data

01/07/2020

Beneficiar/Investitor
Consiliul Județean Neamț

Întocmit,
ing.
Mariana
Ciobanu



DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII

PROIECT

„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”

ELABORATOR

CIOBANU MARIANA
ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ
PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI,
NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ

BENEFICIAR

CONSILIUL
JUDEȚEAN NEAMȚ

DEVIZ OBIECT -

CENTRU ZONAL PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE ROMAN

SCENARIUL II

conform H.G. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și de cheltuieli	subcapitolelor	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
			lei	lei	lei
1	2		3	4	5
CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1.	Construcții și instalații		1,809,758	343,854	2,153,612
	4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala și amenajări exterioare (demolare)		50,000	9,500	59,500
	4.1.2. Structura de rezistență		1,055,854	200,612	1,256,466
	4.1.3. Finisaje interioare și exterioare		630,504	119,796	750,300
	4.1.4. instalații sanitare		20,000	3,800	23,800
	4.1.5. instalații termice		23,400	4,446	27,846
	4.1.6. instalații electrice		30,000	5,700	35,700
4.2.	Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale		4,000	760	4,760
	4.2.1. Centrala termică		4,000	760	4,760
	4.2.2. Panouri solare				
	4.2.3. Hidrofor				
	4.2.4. Instalatie paratrasnet				
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		12,000	2,280	14,280
	4.3.1. Centrala termică		12,000	2,280	14,280
	4.3.2. Panouri solare				
	4.3.3. Hidrofor				
	4.3.4. Instalatie paratrasnet				
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		0	0	0
4.5.	Dotări		60,235	11,445	71,680
4.6.	Active necorporale		0	0	0
TOTAL CAPITOL 4			1,885,993	358,339	2,244,332

1) Data: 01/07/2020

2) La un T.V.A. de: 19%

1 euro= 4.8372 lei

Data

01/07/2020

Beneficiar/Investitor
Consiliul Județean NeamțÎntocmit,
ing. Mariana
Ciobanu

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

EVALUARE
SCENARIUL II

DEVIZ OBIECT – CONSTRUCTII SI INSTALATII CLADIRE NOUA	Valoare (Lei fără TVA)
Demolare constructie existenta + eliberare amplasament	50000.00
Lucrari de c+m obiectiv nou 506 mp x 433,98euro/mp x 4,8372 curs schimb valutar	1062214.00
Lucrari finisaje obiectiv nou 506 mp x 255 euro/mp x 4,8372 curs schimb valutar	624144.00
Instalatii sanitare interioare 2 gr. Sanitare x 10000 ron/grup sanitar	20000.00
Instalatii termice interioare 36 radiatoare x 650 ron/radiator	23400.00
Instalatii electrice interioare 60 loc lampa x 500 ron/loc lampa	30000.00
TOTAL CHELTUIELI CONSTRUCTII SI INSTALATII	1809758.00

EVALUARE UTILAJE	Valoare utilaj (Lei fără TVA)	Valoare montaj (Lei fără TVA)
Centrala termica combustibil gazos 2 buc x 6000 ron	12.000,00	4.000,00
TOTAL	12.000,00	4.000,00

INTOCMIT,
Ing. MARIANA CIOBANU



DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚUL NEAMȚ



EVALUARE DOTĂRI


Nr. Crt.	Obiect	Caracteristici tehnice minime	Unitate de măsură	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală
1	Birou	Realizat din pal melaminat gros 18 mm, picioare antiderapante dimensiuni 1500 x 100 mm	buc	10	1000	10000
2	Scaun ergonomice birou	Ergonomic, cu roti, suport lombar Înălțime sezut ajustabilă, material piele ecologică	buc	10	500	5000
3	Corp Dulap depozitare cu rafturi	Realizat din pal melaminat, grosime 18 mm, picioare Antiderapante, dimensiuni 1600 x 2000 mm	buc	7	405	2835
4	Scaune impermeabile	Realizat pe cadru metalic vopsit cu sezut și spatar tapitat, material impermeabil	buc	10	60	600
5	Banci de așteptare	Realizată pe cadru cu patru picioare metalice și sezut lemn	buc	5	300	1500
6	Fotoliu rulant	Mobilier cu cadru metalic, sezut, spatar și brate tapitate	buc	1	1000	1000
7	Cuier haine	Realizat din lemn tip pom cu 5 brate	buc	8	150	1200
8	Rafturi metalice	Realizate pe schelet metalic cu 4 rafturi metalice	buc	3	200	600
9	Canapea 3 locuri	Realizată cu cadru lemn și cu sezut, spatar și brate tapitate	buc	2	1000	2000
10	Oglinda	Oglinda pe sticlă 60 x 100 cm	buc	2	100	200
11	Dozator apă	Dozator apă filtrată rece/caldă	buc	2	500	1000
12	Laptop		buc	1	2000	2000
13	Computer (unitate)	Sistem desktop,	buc	8	3600	28800

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚUL NEAMȚ



	de sistem+monitor+tastatură)	touchscreen, mouse+ tastatura, 1TB, DVD-RW				
14	Imprimanta multifunctionala	Copiator, scanner, imprimanta A4	buc	5	500	2500
15	Zerox multifunctional	Copiator A4	buc	2	350	700
16	Plita electrica		buc	1	300	300
TOTAL						60235

INTOCMIT,
Ing. **MARIANA CIOBANU**



Comparație între cele două scenarii:

	SCENARIUL 1	SCENARIUL 2	OBSERVAȚII
CAP. 3	69.000	95.000	Valoarea este mai mare ca urmare a unei soluții de proiectare pentru o construcție nouă, față de cea pentru reabilitarea uneia deja existente.
CAP. 4	893.215	1.885.993	Valoarea este mai mare ca urmare a necesității demolării, precum și a costurilor mult mai mari generate de realizarea unei construcții noi.
CAP. 5	31.031	25.006	Valoarea este mai mică deoarece la lucrări noi cheltuielile diverse și neprevăzute sunt mai mici.
TOTAL	993.246	2.005.999	Diferența între cele două soluții este de 1.012.753 Lei

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

a) impactul social și cultural;

Realizarea proiectului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la clădirea Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman” **va avea un puternic impact social și cultural** asupra locuitorilor din Municipiul Roman, ce derivă din următoarele:

1. În urma realizării proiectului, **se va facilita accesul la servicii de** informare, consiliere și îndrumare a persoanelor care doresc să depună documente specifice, în calitate de beneficiari sau aparținători ai legii 448/2006, precum și cea de preluare a documentelor medicale pentru copii și adulți, precum și a documentelor administrative pentru a beneficia de prestații sociale și alte drepturi precum bilete de călătorie, roșnițe, împrumuturi conform legii, etc.
2. Proiectul **va contribui și facilita concentrarea resurselor umane și materiale**, o eficientizare a cheltuielilor pentru servicii sociale, nu în ultimul rând, creșterea calității vieții.

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

În faza de realizare a investiției, derularea activităților va fi asigurată de către reprezentantul legal de proiect, împreună cu echipa stabilită la nivel local, precum și de către echipele contractate în vederea prestării de servicii de proiectare, furnizării de bunuri/dotări, execuție lucrărilor de construcții.

În faza de operare a investiției, se vor înființa aproximativ 8 locuri noi de muncă:

- **Două posturi medic de specialitate**, care să desfășoare activitatea de evaluare/reevaluare prin examinare a persoanelor care solicită încadrarea într-un grad și tip de handicap, atât la sediu cât și la domiciliul persoanelor nedeplasabile;
- **Un post de psiholog** necesar pentru dezvoltarea serviciului de evaluare complexă, în vederea încadrării persoanelor adulte în grad și tip de handicap, care va face evaluări la domiciliu pentru persoanele imobilizate la pat;
- **Două posturi de asistent social** pentru punctele de lucru din Târgu Neamț și Poiana Teiului, care se află în subordinea Centrului Zonal de Asistență a Persoanelor aflate în dificultate Roman, ce vor asigura continuitatea procesului de sprijin și suport în domeniul asistenței sociale a persoanelor care solicită informare/consiliere/îndrumare sau care doresc să depună documente

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



specifice, în calitate de beneficiari sau aparținători ai legii 448/2006 actualizată în 2017, cât și a Legii 272/2004, actualizată în 2016;

- **Un post consilier juridic** care să răspundă nevoilor beneficiarilor centrului și care să-i îndrume, consilieze din punct de vedere juridic, adecvat solicitărilor acestora;
- **Un post psiholog clinician** care să asigure evaluarea afecțiunilor și a disfuncționalităților persoanelor cu dizabilități (copii, adulți);
- **Un post psiholog** care să asigure desfășurarea de terapii alternative, logopedie pentru a depista și identifica tulburările de limbaj și a elabora și aplica programe de recuperare diferite, necesare fiecărui copil în parte;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Nu este cazul.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor intervenție:

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Proiectul presupune reabilitarea și dotarea unui centru zonal pentru persoane aflate în dificultate în orasul Roman, jud. Neamț.

Investitia contribuie la eforturile administratiei de crestere socio-economica a zonei și de imbunatatire a conditiilor de trai a locuitorilor.

De apreciat faptul ca o dezvoltare sociala are la baza infrastructura bine definita. Prin tema propusa în prezentul proiect se contribuie la dezvoltarea sociala si economica a localitatii. La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația UE; aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile HG 766/1997 și a Legii 10/1995, privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru execuția lucrărilor.

Misiune proiect:

Prin proiectul de investiții se dorește **reabilitatea și dotarea Centrului de asistență a persoanelor aflate în dificultate - Roman** care asigură activitatea de evaluare inițială – de informare, consiliere și îndrumare a persoanelor care doresc să depună documente specifice, în calitate de beneficiari sau aparținători ai legii 448/2006, precum și cea de preluare a documentelor medicale pentru copii și adulți, precum și a documentelor administrative pentru a beneficia de prestații sociale și alte drepturi precum bilete de călătorie, roșie, împrumuturi conform legii, etc.

Realizarea proiectului de investiții „**Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman**” va adăuga plus valoare orașului Roman, în deplină concordanță cu misiunea Companiei Naționale de Investiții „*Principala noastră misiune este să facem imposibilul posibil pentru o Românie mai frumoasă*”.

Obiectivul specific al proiectului este reprezentat de reabilitarea, consolidarea, repararea și amenajarea interioară a Centrului de asistență a persoanelor aflate în dificultate - Roman și are în vedere realizarea următoarelor investiții:

- Desfacerea tuturor tencuielilor, identificarea fisurilor și injectarea lor cu mortar;
- Camasuirea tuturor peretilor de structura pe ambele fete cu mortar de ciment fara var M100T, 4 cm grosime și plase sudate cu diametrul de 6 mm și ochiuri

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
<i>„Centrul zonal pentru persoane aflate in dificultate Roman”</i>	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



la 10 cm. Camasuielile vor fi ancorate la nivelul fundatiilor si la partea superioara a peretilor in centuri din beton armat;

- Inlocuirea buiandrugilor existenti din dulapi de rasinoade cu buiandrugii din beton armat;
- Toate straturile termoizolante din pod se vor scoate si se vor inlocui cu materiale usoare (vata minerala), se va indeparta si tavanul din lut pe sipci;
- Toate straturile de peste parter de pe ambele fete se vor indeparta;
- Grinzile din lemn ale planseelor se vor verifica cu privire la zonele putrede si se vor inlocui unde este cazul, de asemenea grinzile se vor indesi;
- Planseele se vor placa pe ambele fete cu placi de OSB de 24 mm grosime, pentru termo si fonoizolatie se va folosi vata minerala;
- Tot materialul lemnos se va proteja cu substante insectofungice si se vor ingnifuga;
- Sunt necesare lucrari de reparatii la sarpanta: verificarea si indesirea elementelor, verificarea imbinarilor din noduri, verificarea ancorarii popilor si a cosoroabei de suprastructura, dispunerea contravantuirilor si a clestilor dubli la pana de coama;
- Pentru schimbarea invelitorii se va folosi tabla;
- La etaj peste incaperile dintre anexele 4-6, E-F in dreptul peretilor din axul C se va crea un cadru din beton armat, pentru contravantuire pe directie longitudinala.

Perioada de referință pentru analiza investiției " ***Centrul zonal pentru persoane aflate in dificultate Roman*** " este de 30 de ani.

Alternativele posibile sunt evaluate pe baza datelor de proiectare din prezentul studiu. În corespondență cu particularitățile geografice, economice, sociale, legale și de mediu din orasul Roman s-au analizat următoarele alternative:

I. Prima solutie de interventie este **reabilitarea, consolidarea, repararea si amenajarea interioara a cladirii „Centrul zonal pentru persoane aflate in dificultate Roman”**

II. A doua solutie de interventie este **demolarea constructiei, eliberarea amplasamentului de sarcini si construirea unei noi cladiri** care sa respecte normele si standardele de functionare in vigoare.

Prima solutie **implica costuri scazute de realizare** dat fiind faptul ca plecam de la o structura existenta, cu o compartimentare initiala pentru functiunea propusa, ce poate fi usor adaptata cerintelor investitiei dorite, iar perioada de timp necesara realizarii este mult mai scurta. A doua solutie **implica costuri ridicate pentru realizare si o perioada mai mare de executie** avand in vedere ca presupune o demolare cu obtinerea autorizatiei, implicit a avizelor necesare si o investitie noua ce

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



se realizeaza pe baza unei autorizatii de construire si a avizelor cerute prin certificatul de urbanism. De asemenea, implica realizarea a doua proiecte: unul de demolare si unul de construire.

Ținând cont de destinația clădirii și de necesitatea asigurării cerințelor de calitate la nivelul impus de normele în vigoare și de analiza multicriterială se recomandă utilizarea ipotezei 1.

b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Infrastructura și serviciile de bază în comunitatea socială este neadecvată atât din punct de vedere al calității dar mai cu seamă a funcționalității acestora. Aceasta reprezintă principalele elemente care mențin un decalaj accentuat între zona Moldovei și zona Ardealului sau a Capitalei și cu atât mai mult, pun o piedică în dezvoltarea socio-economică a zonei țintă. Obiectivul urmărit prin proiect este acela de a îmbunătăți calitatea vieții sociale și de a oferi locuitorilor zonei condiții optime de dezvoltare. Eficiența implementării unui astfel de proiect social este evidentă pentru întreaga comunitate.

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Pentru a aprecia viabilitatea de ansamblu a proiectului investițional propus, este necesar să se consolideze toate costurile și beneficiile identificate și cuantificate pentru toate entitățile implicate în proiect.

Consolidarea presupune agregarea, într-un singur format, a fluxurilor financiare determinate pentru fiecare entitate. De regulă, aceasta se realizează atât pentru „situația fără investiție” care la noi în proiect nu are relevanță, cât și pentru „situația cu investiție”, ceea ce permite determinarea rezultatelor marginale ale proiectului, oferind posibilitatea evaluării valorii adăugate rezultată în urma implementării proiectului.

Analiza beneficiilor nete anuale pentru întregul proiect presupune actualizarea acestora, pentru a asigura comparabilitatea beneficiilor și costurilor ce se înregistrează în perioade diferite de timp.

Pentru proiectele de infrastructură realizate de către autoritățile publice rata de actualizare recomandată a fi utilizată în calcule este de 4%.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



Indicatorii care reflectă eficiența investiției luați în considerare sunt: valoarea actualizată netă (VAN), rata internă de rentabilitate (RIR) și raportul beneficii actualizate / costuri actualizate (raportul BA/CA).

Valoarea actualizată netă (VAN) se determină ca diferență între beneficiile nete viitoare actualizate și capitalul investit.

Indicatorul, prin conținutul său, caracterizează avantajul economic al unui proiect de investiții dat, prin compararea beneficiului net total actualizat degajat de acesta pe durata de viață economică cu efortul investițional total, generat de respectivul proiect, actualizat. Relația de calcul a VAN este:

$$VAN = -I + \sum_{t=1}^{30} \frac{BN_t}{(1+e)^t} + \frac{V_{rez}}{(1+e)^{10}}$$

unde: VAN - valoarea actualizată netă;

I - investiția, considerată cu semnul „minus” și aferentă perioadei „de implementare a investiției”;

BN - fluxul de beneficii nete degajat pe parcursul perioadei de previziune de 30 ani, care se determină ca diferență între beneficiile totale și costurile totale;

- e - rata de actualizare;
- t - numărul de ani ai perioadei de previziune, luați în considerare pentru calculul VAN- ia valori de la 1 la 30;
- Vrez - valoarea reziduală, calculată drept fluxul de numerar net din ultimul an de analiză.

Rata internă de rentabilitate (RIR) este acea rată de actualizare la care valoarea fluxului de beneficii nete actualizate este zero, respectiv încasările actualizate sunt egale de plățile actualizate. Aceasta rată exprimă capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata luată în considerare ca perioadă de viață a investiției. Pentru calculul operativ al RIR se apelează la metoda interpolării, formula de calcul fiind următoarea:

$$RIR = e_{min} + (e_{max} - e_{min}) \times \frac{FB_{e_{min}}}{FB_{e_{min}} + |FB_{e_{max}}|}$$

unde:

- e_{min} - rata mică de actualizare, care face fluxul beneficiilor nete actualizate pozitiv, dar apropiat de zero;
- e_{max} - rata mare de actualizare, care face fluxul beneficiilor nete actualizate negativ, dar aproape de zero;

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



- FBemin; FBemax - fluxul beneficiilor nete actualizate cu rata mică, respectiv rata mare de actualizare.

Beneficiile și costurile luate în considerare la calculul RIR includ:

- a) baza este dată de investiția inițială, dată de valoarea totală a devizului general al obiectului investițional;
- b) valoarea reziduală este valoarea finală a investiției la sfârșitul perioadei de previziune; aceasta se consideră a fi egală cu fluxul net al ultimului an al orizontului de previziune, capitalizat pe 10 ani;
- c) fluxul de beneficii și costuri pe parcursul perioadei anilor 1 - 30 ai investiției include doar elemente de natura exploatării;
- d) fluxul de beneficii nete;
- e) rata de actualizare realizează aducerea fluxurilor de numerar (inițial, final și a celor anuale) viitoare la valorile momentului de bază al investiției, considerat anul „de implementare al investiției”;
- f) coeficientul de actualizare;
- g) fluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de bază al investiției.

Raportul beneficii actualizate I costuri actualizate (Raportul BA/CA) se determină raportând suma beneficiilor actualizate cumulate la suma costurilor actualizate cumulate, conform următoarei formule:

$$\text{Raportul BA / CA} = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{V_k}{(1+e)^k}}{\sum_{k=1}^n \frac{C_k + I_k}{(1+e)^k}}$$

Condiția principală pentru sustenabilitatea proiectului este un raport beneficiu/cost > 1.

În cazul proiectului de față raportul beneficiu/cost este de 1,02.

Analiza financiară a luat în considerare două abordări:

- Una pentru recuperarea întregii investiții (fără a ține cont de maniera de finanțare);
- Una pentru recuperarea capitalului investit (fără a ține cont de grant).

În urma calculării indicatorilor financiari (prezențați în tabelele anexate la finele capitoului) rezultă următoarele aspecte referitoare la proiect:

- Nivelul VAN (-726484 RON) este relevant pentru a putea sublinia importanța proiectului și capacitatea acestuia de a genera valoare adăugată pentru comunitatea locală;

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
<i>„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”</i>	CIOBANU MARIANA ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



- RIR nu prezintă un nivel suficient de ridicat pentru a acoperi un ipotetic cost la capitalului;
- RIR (-19,83%) <4% rezultă că proiectul este viabil din punct de vedere financiar, raportat la efortul financiar al solicitantului;
- RIR (-19,83%) <4% rezultă că finanțarea nerambursabilă primită se justifică;
- VAN (-726484 RON) <0 – investiția totală nu se amortizează în perioada analizată (în cazul subvenției, care fiind grant nu se pune problema amortizării. În cazul investiției proprii solicitantului investiția se consideră amortizată) ;
- Fluxul net de numerar cumulat este pozitiv pe fiecare an al perioadei, îndeplinind premisele durabilitatii financiare a proiectului
- Rata beneficiu/cost este supraunitară, ceea ce denotă că proiectul este eficient din punct de vedere financiar, veniturile acoperind costurile totale.

Corecții fiscale

S-a luat în calcul eliminarea a TVA și a altor taxe indirecte - de exemplu eliminarea costurilor cu asigurările sociale din costurile salariale, sănătatea, șomajul - și a oricăror altor elemente care reprezintă transferuri între membrii societății și astfel nu generează surplus comunitar iar pentru materiile prime s-au reținut în cost taxele indirecte.

Proiectul propus rezolvă prin obiectivele și indicatorii propuși problemele grupului de beneficiari. Totodată el va conduce la reducerea numărului de evenimente nefaste, dezvoltarea socio-economică și ridicarea nivelului de trai a locuitorilor din zona țintă. Se urmărește astfel promovarea coeziunii teritoriale în direcția unei dezvoltări socio-economice echilibrate a întregii zone prin modernizarea și doatarea unitatilor responsabile cu grija fata de populatie.

Prin extrapolare, investiția generează o serie de efecte benefice pe termen lung și se constituie într-un model de bună practică în concordanță cu principiile unei dezvoltări economico-sociale durabile.

PROJECT

„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”

ELABORATOR

CIOBANU MARIANA

ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ

PIATRA NEAMT, STR. DĂRMĂNEȘTI,

NR. 93, JUDETUL NEAMT

BENEFICIAR

CONSTITUTION

**CONFERE
JUDETEAN NEAMT**

Tabel pentru analiza financiară - RON

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Venit de la bugetul local si din vanzare artefacte		181000	186300	191756	197374	203157	209111	215241	221552	228049	234738	241625	248715	256015	263531
Valoarea reziduala a infrastructurii		140333	133316	126651	120318	114302	108587	103158	98000	93100	88445	84023	79821	75830	72039
Costuri operare		8500	8670	8843	9020	9201	9395	9572	9764	9959	10158	10361	10569	10780	10996
Salarii		169000	173040	178231	183578	189085	194758	200601	206619	212817	219202	225778	232551	239528	246714
Intreținere		4500	4590	4682	4775	4871	4968	5068	5169	5272	5378	5485	5595	5707	5821
Total costuri operare		181000	186300	191756	197374	203157	209111	215241	221552	228049	234738	241625	248715	256015	263531
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	0														
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	42500														
Construcții si instalații	816980														
Dotari	60235														
Procurare si montaj utilitat tehnologic	16000														
Cheltuieli pentru darea in exploatare	0														
Alte cheltuieli	14031														
Total cost investitii	949746														
Cost de inlocuire pentru componentele cu viata scurta															
Total cheltuieli	949746	181000	186300	191756	197374	203157	209111	215241	221552	228049	234738	241625	248715	256015	263531
Flux de numerar net	-949746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata rentabilitatii interne finaciare (RUR) a investitiei															
Valoarea actuala netă financiară (VAN) a investitiei															

-19.83% - (pentru toata perioada de 30 ani)

-726484 - (pentru toata perioada de 30 ani)



**„Centrul zonal pentru persoane aflate în
dificultate Roman”**

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Analiza economică este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore al cărui cost depășește echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în domeniul mediului sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în alte domenii.

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea utilizării eficiente a resurselor de investiții în sectoare în care beneficiile sunt dificil de exprimat monetar (să li se confere o valoare). Există o categorie vastă de proiecte ale căror beneficii fie nu au un preț de piață ușor accesibil fie nu sunt ușor măsurabile în termeni monetari. În cazul în care beneficiile proiectului sunt măsurate în unele unități nemonetare, pentru a decide dacă vom finanța un proiect, criteriile VAN și RIR nu sunt foarte relevante.

Avantajele ACE

Comparativ cu Analiza cost beneficiu, ACE este utilizată atunci când beneficiile sociale și de mediu și costurile sunt dificil de monetizat; utilizarea ACE nu necesită exprimarea beneficiilor în termeni monetar.

Factorul de conversie standard

Pentru transformarea prețurilor din analiza financiară au fost utilizați factori de conversie specifici și un factor de conversie standard (SCF).

Factorii de conversie permit corecția prețurilor pieții pentru distorsiunile care îndepătează valoarea de la echilibrul pe termen lung (transferuri, ajutoare de stat, etc.).

Factorii de conversie permit calcularea costurilor sociale datorate investiției, costurilor de funcționare și reînnoii echipamentului cu viață "scurtă". Externalitățile negative sunt adăugate la acestea: costurile datorate deschidei șantierului, care au impact în special asupra zonei urbane, transportului și asupra altor funcțiuni urbane precum și costul utilizării terenului.

Costurile datorate consumului terenului neutilizat sunt absorbite în costurile reevaluate ale investiției.

Impactul global al deschiderii șantierului de construcție este necesar să fie estimat aproximativ pe baza valorii costului social datorat deschiderii prelungite a șantierului de construcție.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNTRERPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



Pentru evaluarea veniturilor – în cazul în care se consideră aplicabilă – a fost utilizată metoda disponibilității de a plăti, stabilindu-se prețuri de înregistrare pentru produsele care pot avea o piață alternativă.

Deoarece prețul de înregistrare astfel obținut se referă la serviciul la utilizatorul final, în scopul obținerii prețului necesar pentru analiză, au fost luați în considerare coeficienți de repartitie corespunzători, oferiți de literatură.

Beneficiile datorate amenajării școlii au fost asimilate în valoarea socială a educației primite.

Dinamica prețului a fost calculată ca o medie ponderată între coeficientul inflației și coeficientul salariilor.

Concluziile Analizei Economice:

- Valoarea actualizată netă ($VAN = -549606$) < 0
- Rata internă de rentabilitate economică ($ERR = -15,71\%$)
- Raportul cost/beneficii (1,05), unde costurile se referă la costurile de exploatare pe perioada de referință, iar beneficiile se referă la veniturile obținute din exploatarea investiției.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
"Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman"	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Factori de conversie pentru analiza economică

Tipul costului	cf	Notă
Forța de muncă și personalul	1,00	Pentru completare și conservare
Materiale	0,83	55% echipamente și bunuri prelucrate, 45% materiale de construcții
Chirii	0,88	40% personal, 30% energie, 20% întreținere, 10% profit (cf=0)
Transport	0,88	40% personal, 30% energie, 20% întreținere, 10% profit (cf=0)
Expropriere	75,00	100% teren
Studii, inginerie de șantier, probe și alte cheltuieli generale	75,00	Absorbit de personal
Teren	1,25	Coefficientul standard x preț local (cu 30% mai mare decât prețurile pentru expropriere)
Echipamente	0,82	50% producție locală (SCF), 40% importuri (cf=0,85), 10% profit (cf=0)
Materiale de construcție	0,85	75% producție locală (SCF), 15% importuri (cf=0,85), 10% profit (cf=0)
Electricitate, combustibil, alte costuri energetice	0,96	SCF
Întreținere	0,97	80% personal, 20% materiale
Reactivi și alte materiale speciale	0,80	30% producție locală (SCF), 60% importuri (cf=0,85), 10% profit (cf=0)
Bunuri intermediare și servicii tehnice	0,95	70% personal, 30% bunuri prelucrate
Servicii administrative, financiare și economice	1,00	100% personal
Valoarea rezultată a costurilor de investiții	0,91	Ponderată în funcție de tipurile de costuri ale proiectului



BENEFICIAR

**„Centrul zonal pentru persoane aflate în
dificultate Roman”**

CIOBANU MARIANA

JUDETEAN NEAMT

ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ
PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI,

NR. 93, JUDETUL NEAMT

Tabel pentru analiza economică - RON

[illegible]

[illegible]

PROJECT

ELABORATOR

BENEFICIAR

**„Centrul zonal persoane aflate în
dificultate Roman”**

CIOBANU MARIANA

ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ

NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ

continuare

[illegible]

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Pre - condiția necesară înainte de începerea proiectului este obținerea finanțării. Aceasta presupune:

- obținerea tuturor aprobărilor și avizelor specificate în Certificatul de Urbanism și Studiul de Fezabilitate pentru lucrările ce urmează a fi executate;
- obținerea finanțării.

În cazul în care finanțarea nu va fi obținută din diverse motive, proiectul nu poate fi implementat. Solicitantul va lua măsurile necesare pentru a îndeplini toate cerințele în faza de contractare.

Având în vedere anvergura proiectului de investiții, susținerea financiară din fonduri nerambursabile ar fi de preferat, în caz contrar apelându-se la finanțarea din surse proprii pentru realizarea obiectivelor propuse.

Condițiile care trebuie să existe pentru a fi posibilă implementarea activităților planificate sunt:

- Condiții meteorologice favorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții;
- Încadrarea implementării proiectului în bugetul propus.

Riscurile abordate la acest nivel sunt:

- Interes scăzut pentru locurile de muncă;
- Întârzieri în procedurile de achiziții a contractelor de executie lucrari.

Respectarea graficului de organizare a procedurilor de achiziții reprezintă o ipoteză care poate fi controlată prin proiect de către echipa de implementare, dar, în același timp, pot exista factori externi care să producă decalaje față de termenele stabilite inițial. Aceste condiții externe, necontrolabile prin proiect pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a constructorilor pentru tipul de acțiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta condițiile financiare impuse de proceduri sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitații și depășirea perioadei de contractare estimate.

Atingerea obiectivelor specifice ale proiectului este condiționată de:

- Nivel calitativ corespunzător al serviciilor ce vor fi oferite;
- Receptivitatea grupului țintă la campania de conștientizare, promovare și educare.

Contribuția la atingerea obiectivului general al proiectului poate fi asigurată și prin îndeplinirea următoarelor condiții:

- Succesul în promovarea și implementarea proiectului în zona tinta;
- Armonizarea cu cerințele regionale și naționale în domeniul apelor uzate.

Măsuri de administrare a riscurilor

Procesul gestionării riscurilor se desfășoară pe parcursul a patru etape principale:

- Identificarea;
- Evaluarea;
- Tratatamentul;

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



- Planificarea.

Identificarea riscurilor

Principalele riscuri susceptibile să afecteze proiectul se pot clasifica astfel:

- riscuri interne:
- întârzieri în procedurile de achiziții a contractelor de furnizare de servicii, bunuri sau lucrări;
- riscuri externe:
- nivel de calitate necorespunzător al execuției lucrărilor în zona țintă;

Evaluarea riscurilor

Această etapă este utilă în determinarea priorităților în alocare resurselor pentru controlul și finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importanței riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Evaluarea riscurilor presupune cuantificarea dimensiunilor riscurilor potențiale, prin delimitarea riscurilor funcție de gravitatea consecințelor producerii lor - abordare ordinală.

Abordarea ordinală

Abordarea ordinală a probabilității de apariție a riscurilor proiectului s-a făcut funcție de frecvență (probabilitatea de producere a evenimentului) și severitatea consecințelor (impactul pe care îl poate avea asupra proiectului fenomenul vizat). În acest caz, poziționarea riscurilor în diagrama riscurilor este subiectivă și se bazează doar pe expertiza echipei de proiect.

Riscurile cele mai importante identificate au fost:

Întârzieri în procedurile de achiziții a contractelor de execuție lucrări - frecvență scăzută, risc mediu;

Tratamentul (managementul) riscurilor

Tehnici de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în două mari categorii:

- tehnici care reduc probabilitatea de apariție a riscului (frecvența);
 - tehnici care reduc impactul riscului (severitatea).
- Din categoria tehnicilor care reduc probabilitatea de apariție a riscurilor fac parte:
- evitarea riscului;
 - prevenirea pierderilor.

Din categoria tehnicilor care reduc impactul riscurilor fac parte:

- reducerea pierderilor;
- dispersia expunerilor la pierderi;
- transferul contractual al riscului.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



Aceste tehnici de control al riscului pot fi adaptate la riscurile identificate la proiect, astfel:

Nr. crt.	Risc	Tehnici de control	Măsurile de management al riscurilor
1	Întârzieri în procedurile de achiziții a contractelor de furnizare de bunuri, servicii sau lucrări	Evitarea riscului Transferul contractual al riscului	Responsabilul legal de proiect va avea ca responsabilitate monitorizarea și managementul riscurilor, astfel încât activitățile din cadrul proiectului să fie adaptate imediat ce intervin schimbări în circumstanțe sau ce se produce un risc. Elementul esențial în evitarea acestui risc constă în calitatea documentațiilor de licitație.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL Județului NEAMȚ



6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor.

I. Prima soluție de intervenție este **reabilitarea, consolidarea, repararea și amenajarea interioară a clădirii Centrului zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman, Neamț.**

Prima soluție **implică costuri scăzute de realizare** dat fiind faptul că plecăm de la o structură existentă, cu o compartimentare inițială pentru funcțiunea propusă, ce poate fi ușor adaptată cerințelor investiției dorite, iar perioada de timp necesară realizării este mult mai scurtă.

II. A doua soluție de intervenție este **demolarea construcției, eliberarea amplasamentului de sarcini și construirea unei noi clădiri** care să respecte normele și standardele de funcționare în vigoare.

COMPARAȚIE SCENARII		
ASPECTE COMPARATE	SCENARIUL I Reabilitarea, consolidarea, repararea și amenajarea interioară a clădirii Centrului zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman, Neamț	SCENARIUL II Demolarea construcției, eliberarea amplasamentului de sarcini și construirea unei noi clădiri
TEHNIC	Finalizare construcție existentă	Demolare construcție existentă și realizare construcție nouă
ECONOMIC ȘI FINANCIAR	Varianta mai ieftină. Realizare lucrări de construcții în timp mai scurt: 24 luni pentru lucrări de construcții, instalații și montaj	Varianta mai scumpă. Realizare în timp mai îndelungat: 36 luni pentru lucrări de construcții, instalații și montaj. Față de SCENARIUL 1 descris anterior, la costurile totale ale investiției, se adaugă: lucrări de demolare, o variantă constructivă mult mai scumpă și servicii de proiectare mai mari. Având în vedere necesitatea demolării, precum și a unei soluții de proiectare pentru o construcție nouă, s-a estimat creșterea cheltuielilor de proiectare cu aproximativ 26.000 Lei fără TVA. Valoarea Capitolului 4 aferent investiției de bază, a fost estimată la o valoare de 2.005.999 Lei fără TVA, mai mare cu 1.012.753 Lei fără TVA față de SCENARIUL 1.
SUSTENABILITATE	Din punct de vedere al nivelului de susținere al proiectului după realizarea investiției menționăm faptul că Scenariul 1 recomandat, respectiv în cazul reabilitării construcției	

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



RISCURI	existente, acesta este unul mai eficient, investiția fiind recuperată într-o perioadă mai mică de timp ca urmare a faptului că este o variantă mai ieftină. 1. Riscul de apariție a unor cheltuieli neprevăzute, fiind vorba despre finalizarea unei construcții mai vechi.	1. Riscul de a depăși perioada de implementare a proiectului ca urmare a unei durate de execuție mai mari; 2. Riscul de a întâmpina blocaje financiare, ca urmare a unei valori considerabil mai mari a investiției.
---------	---	--

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Se recomandă alegerea **SCENARIULUI 1**, adică intervenția prin **reabilitarea, consolidarea, repararea și amenajarea interioară a clădirii Centrului zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman** având în vedere că există studii asupra terenului și expertiză tehnică a clădirii ce recomandă păstrarea și finalizarea acesteia. Motivăm alegerea prin prisma faptului că se pleacă de la o construcție existentă cu o structură foarte bună ce se poate finaliza și moderniza cu funcționalitate adaptabilă cerințelor proiectului propus. Perioada de timp necesară realizării investiției este mai mică considerabil față de SCENARIUL al II-lea.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Din evaluarea făcută rezulta costul estimativ al investiției, ca fiind de:

TOTAL GENERAL:

Valoare cu TVA: 1.179.867 Lei cu TVA, din care TVA = 186.621 Lei

Valoare fără TVA: 993.246 Lei

Din care:

C+M: Valoare cu TVA: 976.966 Lei cu TVA, din care TVA = 155.986 Lei

Valoare fără TVA: 820.980 Lei

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacitate fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

În urma consolidării, reabilitării, reparațiilor și amenajărilor interioare, **se va realiza următorul funcțional:**

SUBSOL:

- Subsol depozitare 1 – Su = 45.10 mp
- Subsol depozitare 2 – Su = 44.65 mp

PARTER:

- Hol Su = 15.01 mp;
- Cabinet psihologic Su = 20.00 mp;
- Grup sanitar pacienti Su = 8.00 mp;
- Sala de asteptare Su = 31.85 mp;
- Hol Su = 10.56 mp;
- Cabinet comisia 1 Su = 20.40 mp;
- Grup sanitar personal Su = 8.00 mp;
- Cabinet comisia 2 Su = 20.00 mp;
- Hol Su = 14.86 mp;
- Casa scarii Su = 19.99 mp;
- Hol Su = 10.15 mp;
- Acces beneficiari Su = 13.75 mp;
- Birou administrativ Su = 20.75 mp;
- Acces beneficiari Su = 13.75 mp;
- Birou primiri documente Su = 20.75 mp;
- Casa scarii+ lift Su = 19.99 mp;
- Hol Su = 10.15 mp;

ETAJ I:

- Hol Su = 8.18 mp;
- Birou sef centru zonal Su = 20.10 mp;
- Oficiu Su = 6.61 mp;
- Grup sanitar beneficiari Su = 8.00 mp;
- Sala asteptare Su = 31.85 mp;
- Hol Su = 10.56 mp;
- Cabinet psihologic Su = 20.40 mp;
- Grup sanitar personal Su = 8.00 mp;
- Cabinet terapie fam. Su = 19.65 mp;
- Hol Su = 9.72 mp;
- Magazie Su = 5.34 mp;
- Casa scarii Su = 11.97 mp;
- Magazie Su = 10.15 mp;
- Cabinet kinetoterapie Su = 35.40 mp;
- Cabinet logopedie Su = 35.40 mp;

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



- Casa scarii Su = 11.97 mp;
- Hol Su = 10.98 mp;

c) indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicatori financiari:

- valoarea totală a investiției:

TOTAL GENERAL	993,246 Lei fara TVA	186,621 TVA	1,179,867 Lei cu TVA
Din care C+M	820,980 Lei fara TVA	155,986 TVA	976,966 Lei cu TVA

Indicatori socioeconomi:

- facilitarea accesului la servicii de informare, consiliere și îndrumare a persoanelor care doresc să depună documente specifice, în calitate de beneficiari sau aparținători ai legii 448/2006, precum și cea de preluare a documentelor medicale pentru copii și adulți, precum și a documentelor administrative pentru a beneficia de prestații sociale și alte drepturi precum bilete de călătorie, roșniță, împrumuturi conform legii, etc. facilitarea concentrării resurselor umane și materiale, eficientizarea cheltuielilor pentru servicii, sporirea atractivității pentru public și, nu în ultimul rând, creșterea calității actului artistic oferit;
- asigurarea unei infrastructuri care va face posibilă asigurarea serviciilor viitoare superioare de evaluare complexă, de suport și sprijin în domeniul asistenței sociale a persoanelor aflate în dificultate, care solicită evaluarea/reevaluarea în vederea încadrării în grad și tip de handicap, cf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – republicată și actualizată în 2017;

Indicatori de rezultat/operare:

- O clădire reabilitată și dotată, cu funcțiunea de Centrul de asistență a persoanelor aflate în dificultate – Roman.
- 8 noi angajați în cadrul Centrului.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții (lucrări de construcții, instalații și montaj) este de 12 de luni, în conformitate cu graficul de mai sus.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specific funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Investiția propusă se va realiza cu respectarea întocmai a normelor legislative în vigoare în ceea ce privește lucrările de construcții. Astfel, se vor avea în vedere următoarele:

- Verificarea tehnică a proiectului, în conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcții și HGR 925/1995;
- Legea 177/2015 privind calitatea în construcții;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul 119/2014 privind norme de igienă și sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGE nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGE nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
- ORDIN Nr.1296 din 15 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice;
- HG 525/1996, privind Regulamentul general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
- alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrărilor.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII

PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚUL NEAMȚ



6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

TOTAL GENERAL	993,246 Lei fara TVA	186,621 TVA	1,179,867 Lei cu TVA
Din care C+M	820,980 Lei fara TVA	155,986 TVA	976,966 Lei cu TVA

7. Urbanism, acorduri și avize conforme**7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire**

Certificatul de Urbanism nr. 82/11.03.2019, este anexat prezentei Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții.

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

S-a întocmit și anexat Studiul Topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț, cu nr. 18142/2020

7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de carte funciară nr. 20986/23.05.2018, emis de OCPI Neamt.

7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Nu este cazul.

7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

- Clasarea Notificării nr. 6715/16.07.2020, emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Neamț.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

- a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;
- b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;
- c) raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;
- d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;
- e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,

Nu este cazul.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII**PROIECT**

„Centrul zonal pentru persoane aflate în
dificultate Roman”

ELABORATOR

CIOBANU MARIANA
ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ
PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI,
NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ

BENEFICIAR

CONSILIUL
JUDEȚEAN NEAMȚ

**(B) PIESE DESENATE**

În funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:

1. Construcția existentă:

- a) plan de amplasare în zonă;
- b) plan de situație;
- c) relevu de arhitectură și, după caz, structura și instalații - planuri, secțiuni, fațade, cotate;
- d) planșe specifice de analiză și sinteză, în cazul intervențiilor pe monumente istorice și în zonele de protecție aferente.

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):

- a) plan de amplasare în zonă;
- b) plan de situație;
- c) planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz;
- d) planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

Anexe:

Expertiză tehnică

Studiu geotehnic verificat Af

Studiu topografic, proces verbal receptie OCPI nr. 580/25.06.2020

Data:

01.07.2020

Proiectant,

CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ

Ing. MARIANA CIOBANU

(numele, funcția și semnătura persoanei autorizate)

L.S.



In conformitate cu Legea nr. 8/1996, prezenta documentatie este proprietatea CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ și nu poate fi utilizat decât în scopul pentru care a fost elaborat. Orice reproducere, copiere, împrumutare sau întrebuințare integrala sau parțială, directă sau indirectă, în alt scop, fără permisiunea proprietarului sau a beneficiarului, acordată legal, în scris, intra sub incidența sancțiunilor legale privind drepturile de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe.


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII		
PROIECT	ELABORATOR	BENEFICIAR
<i>„Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”</i>	CIOBANU MARIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ PIATRA NEAMȚ, STR. DĂRMĂNEȘTI, NR. 93, JUDEȚUL NEAMȚ	CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ



- 1) *Conținutul-cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus.*
- 2) *Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive, studii specifice pentru monumente Istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii ta care aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.*
- 3) *Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acesteia își însușește și asumă datele și soluțiile propuse, și care va conține cel puțin următoarele date: nr. ../dată contract, numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora și ștampila.*



Limita NC 5937 - teren curti constructii (1Co) - 8	
Gard de beton	
Gard de metal	
Gard de plasa	
Constructie conform bazei de date a OCPI Neamt	
Constructii masurate	
Strada	
Delimitare alee	
Conducta gaz / cota conducta gaz	204.62
Canal	
Stalp beton	
Resurfatare gaz	
Cutie gaz	



Prezentul document receptionat este valabil insotit de
Procesul Verbal de Receptie nr. _____ / data _____


Semnăt digitală
de Manole
Dascalu

PLAN TOPOGRAFIC


In scopul: reabilitarea, consolidarea, repararea și amenajarea interioară a clădirii "Centrul Zonal pentru Persoane aflate în Dificultate Roman"

Sistem de protecție: Stereografic 1970

Sistem de cote: Local



VERIFICATOR / EXPERT	CIOBANU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA PROIECTARE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR CUI: 30043224 ; F27/498/2012 TEL: 0746314555		REFERAT /EXPERTIZA NR.	BENEFICIAR: D.G.A.S.P.C. NEAMT AMPLASAMENT: Municipiul Roman, str. Cuza Voda, nr. 84, Judetul Neamt	DIN DATA: 07.2020
SPECIFICATIE	NUME	SEMANTURA	SCARA	PROIECT: CENTRUL ZONAL PT PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE ROMAN, JUD. NEAMT	Faza: D.A.L.I.
SEF PROIECT	ARH. RUSU LEONARD		1:100		
PROIECTAT	ING. CIOBANU MARIANA		DATA	PLANSĂ: PLAN SUBSOL PARTIAL EXISTENT	Plansa nr. A1
DESENAT	TH. CIOBANU CRISTIAN		07.2020		




INTERPRETARE
INDIVIDUALA
C.A. 2224

ORDINUL ARHITECTUR
DIN ROMANIA
2509
Leonard
RUSU



VERIFICATOR/ EXPERT			REFERAT / EXPERTIZA NR.		DIN DATA:
CIOBANU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA			BENEFICIAR: D.G.A.S.P.C. NEAMT		Proiect nr.
PROIECTARE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIUL			AMPLASAMENT: Municipiul Roman, str. Cuza		33 / 2020
CONSTRUCTIILOR CUI: 30043224 ; F27/488/2012 TEL: 0746314555			Voda, nr. 84, Judetul Neamt		
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	PROIECT: CENTRUL ZONAL PT PERSOANE	
SEF PROIECT	ARH. RUSU LEONARD		1:100	AFLATE IN DIFICULTATE ROMAN, JUD. NEAMT	
PROIECTAT	ING. CIOBANU MARIANA		DATA	PLANSA:	
DESENAT	TH. CIOBANU CRISTIAN		07. 2020	PLAN PARTER EXISTENT	
				Faza: D.A.L.I.	
				Plansa nr. A2	




IN REPRINDERE
 136042224
 LEONARD RUSU

ORDINUL ARHITECTILOR
 DIN ROMANIA
 2509
 Leonard
 RUSU




VERIFICATOR/EXPERT			REFERAT/EXPERTIZA NR.		DIN DATA
CIOBANU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA			BENEFICIAR: D.G.A.S.P.C. NEAMT		Proiect nr.
PROIECTARE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIUL			AMPLASAMENT: Municipiul Roman, str. Cuza		33/2020
CONSTRUCTILOR CUI: 30043224; F27/488/2012 TEL: 0746314555			Voda, nr. 84, Judetul Neamt		
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	PROIECT: CENTRUL ZONAL PT PERSOANE		Faza:
SEF PROIECT	ARH. RUSU LEONARD		AFLETE IN DIFICULTATE ROMAN, JUD. NEAMT		D.A.L.I.
PROIECTAT	ING. CIOBANU MARIANA		PLANSA:		Plansa nr.
DESENAT	TH. CIOBANU CRISTIAN		PLAN INVELITOARE		A4
			SCARA 1:100		
			DATA 07.2020		



COMPARTIMENTARE B.C.A.




VERIFICATOR/ EXPERT	CIOBANU MARIANA			REFERAT /EXPERTIZA NR.	DIN DATA MT
CIOBANU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	PROIECTAREA, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR CUI: 30043224 ; F27/488/2012 TEL: 0746314555			BENEFICIAR: D.G.A.S.P.C. NEAMT	Proiect nr. 33 /2020
SEF PROIECT	ARH. RUSU LEONARD	SEMNTURA	SCARA 1:100	PROIECT: CENTRUL ZONAL PT PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE ROMAN, JUD. NEAMT	Faza: D.A.L.I.
PROIECTAT	ING. CIOBANU MARIANA	DATA	07.2020	PLANSĂ: PLAN PARTER PROPUȘ	Plansa nr. A5
DESENAT	TH. CIOBANU CRISTIAN				



COMPARTIMENTARI ZIDARIE B.C.A.

CADRU B.A.


VERIFICATOR/ EXPERT				REFERAT/EXPERTIZA NR.	DIN DATA:
CIOBANU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA PROIECTARE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR CUI: 30043224 ; F27/488/2012 TEL: 0746314555				BENEFICIAR: D.S.A.S.P.C. NEAMT AMPLASAMENT: Municipiul Roman, str. Cuza Voda, nr. 84, Judetul Neamt	Proiect nr. 33/2020
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA 1:100	PROIECT: CENTRUL ZONAL PT PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE ROMAN, JUD. NEAMT	Faza: D.A.L.I.
SEF PROIECT	ARH. RUSU LEONARD			PLANSĂ:	Plansa nr. A6
PROIECTAT	ING. CIOBANU MARIANA		DATA 07.2020	PLAN ETAJ PROPUS	
DESENAT	TH. CIOBANU CRISTIAN				



PROIECTANT
DIN ROMANIA
2509
Leonard
RUSU


INTREPRINDERE
INDIVIDUALA
CUI SCURT
PLATA

VERIFICATOR EXPERT	REFERAT / EXPERTIZA NR.	DIN DATA:
CIOBANU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA PROIECTARE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR CUI: 30043224 ; F271488/2012 TEL: 0746314555	BENEFICIAR: D.G.A.S.P.C. NEAMT AMPLASAMENT: Municipiul Roman, str. Cuza Voda, nr. 84, Judetul Neamt	Proiect nr. 33 / 2020
SPECIFICATIE	NUME	SCARA
SEF PROIECT	ARH. RUSU LEONARD	1:100
PROIECTAT	ING. CIOBANU MARIANA	DATA
DESENAT	TH. CIOBANU CRISTIAN	07. 07. 2020
	PLANSA: FATADA PRINCIPALA	Plansa nr.
		A7



ORDONANȚA DE
2005
Leonard
RUSU


VERIFICATOR EXPERT	REFERAT / EXPERTIZA NR.	DIN DATA:
CIOBANU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA PROIECTARE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR: 30043224 ; F27/488/2012 TEL: 0746314555	BENEFICIAR: D.G.A.S.P.C. NEAMT AMPLASAMENT: Municipiul Roman, str. Cuza Voda, nr. 84, Judetul Neamt	Proiect nr. 33/2020
SPECIFICATIE	SCARA	Faza:
SEE PROIECT	SCARA 1:100	D.A.L.I.
PROIECTAT	DATA 07.2020	Plansa nr.
DESEINAT	PLANSĂ: FATADA SECUNDARA	A8




CONSILIU JUDEȚEAN NEAMȚ
SALA 104/105
2503
Leonard
RUSU
Arhitect de proiect de executie

CIOBANU MARIANA
PROIECTANT
ING. ARH. 30043224

VERIFICATOR EXPERT	REFERAT / EXPERTIZA NR.	DIN DATA:
CIOBANU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA PROIECTARE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR CUI: 30043224 ; F274882012 TEL: 0746314555	BENEFICIAR: D.G.A.S.P.C. NEAMȚ AMPLASAMENT: Municipiul Roman, str. Cuza Voda, nr. 64, Judetul Neamț	Proiect nr. 33 /2020
SPECIFICATIE	NUME	SCARA
SEF PROIECT	ARH. RUSU LEONARD	1:100
PROIECTAT	ING. CIOBANU MARIANA	DATA
DESENAT	TH. CIOBANU CRISTIAN	07.2020
	PROIECT: CENTRUL ZONAL PT PERSOANE AFILATE IN DIFICULTATE ROMAN, JUD. NEAMȚ	Faza: D.A.L.I.
	PLANSĂ: VEDERE LATERALA STANGA	Plansa nr. A9




VERIFICATOR EXPERT	REFERAT / EXPERTIZA NR.	DIN DATA:
CIOBANU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA PROIECTARE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR: 30043224 : F27/488/2012 TEL : 0746314555	BENEFICIAR: D.G.A.S.P.C. NEAMT AMPLASAMENT: Municipiul Roman, str. Cuza Voda, nr. 84, Judetul Neamt	Proiect nr. 33 /2020
SPECIFICATIE NUME ARH. RUSU LEONARD	SCARA 1:100	Faza: D.A.L.I.
SEF PROIECT ING. CIOBANU MARIANA	DATA 07.2020	Planşa nr. A10
DESENAȚ TH. CIOBANU CRISTIAN	VEDERE LATERALA DREAPTA	



VERIFICATOR/EXPERT		REFERAT /EXPERTIZA NR.	
CIOBANU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA		BENEFICIAR: D.G.A.S.P.C. NEAMT	
PROIECTARE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIUL		AMPLASAMENT: Municipiul Roman, str. Cuza	
CONSTRUCTIILOR CUI: 30043224 ; F27/488/2012 TEL: 0746314555		Voda, nr. 84, Judetul Neamt	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA
SEF PROIECT	ING. CIOBANU MARIANA		1:100
PROIECTAT	ING. CIOBANU MARIANA		
DESENAT	TH. CIOBANU CRISTIAN		
		DATA	
		07..2020	
PROIECT: CENTRUL ZONAL PT PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE ROMAN, JUD. NEAMT			Faza: D.A.L.I.
PLANS: INSTALATII TERMICE INTERIOARE			Planşa nr. T1
PLAN PARTER			





VERIFICATOR / EXPERT				REFERAT / EXPERTIZA NR.	
CIOBANU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA PROIECTARE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR CUI: 30043224 ; F27/488/2012 TEL: 0746314555				BENEFICIAR: D.G.A.S.P.C. NEAMT AMPLASAMENT: Municipiul Roman, str. Cuza Voda, nr. 84, Judetul Neamt	Proiect nr. 33 /2020
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	PROIECT: CENTRUL ZONAL PT PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE ROMAN, JUD. NEAMT	Faza: D.A.I.I.
SEF PROIECT	ING. CIOBANU MARIANA		1:100		
PROIECTAT	ING. CIOBANU MARIANA		DATA	PLANSĂ: INSTALATII TERMICE INTERIOARE	Plansa nr.
DESENAT	TH. CIOBANU CRISTIAN		07.2020	PLAN ETAJ	T2

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA



PENTRU

**CENTRU ZONAL PENTRU PERSOANE AFLATE IN
DIFICULTATE ROMAN**



BORDEROU



1. DATE PRIVIND EXPERTIZA TEHNICA
2. RAPORT DE EVALUARE
3. CONCLUZII

ANEXE

DESENE

- PLAN SITUATIE
- PLAN SUBSOL EXISTENT
- PLAN PARTER EXISTENT
- PLAN ETAJ EXISTENT
- PLAN INVELITOARE EXISTENTA
- FATADA PRINCIPALA EXISTENTA
- FATADA SECUNDARA EXISTENTA
- FATADA LATERALA DREAPTA EXISTENTA
- FATADA LATERALA STANGA EXISTENTA

RELEVEE FOTOGRAFICE

BREVIAR DE CALCUL





1. DATE PRIVIND EXPERTIZA TEHNICA

1.1 PAGINA DE TITLURI SI SEMNATURI

Denumirea lucrarii: Raport de expertiza tehnica pentru clădire „Centru zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”, fostă Grădinița nr. 11.

Beneficiar: D.G.A.S.P.C. NEAMT

Obiect: CENTRU ZONAL PENTRU PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE ROMAN

Adresa: Str. Cuza Vodă, nr. 84, Roman, județul Neamț.

Nr. /data expertiza: 17 /04.07.2020

Lista de semnaturi:

Expert tehnic atestat: dr. ing. Daniel DIACONU

Certificat de atestare:

Cerintele: A1, A3

Elaborator: ing Ovidiu DANILA/S.C. OVIPROVICON S.R.L.



1.2 COPIE DUPA ACTUL DE ATESTARE AL EXPERTULUI TEHNIC

1.3 RAPORTUL SINTETIC

Denumirea lucrării:	Raport de expertiză tehnică pentru clădirea „Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman” - fosta Grădinița 11.		
Scopul expertizei:	Evaluare seismică și propunerea măsurilor de intervenție în caz de necesitate.		
Data expertizei:	04.07.2020		
Expert tehnic:	Dr. ing. Daniel DIACONU	Legitimatie nr.336	
Adresa:	Str. Cuza Vodă - 84, Roman, Jud. Neamt		
Categoria de importanta (HG 766/1997):	C		
Clasa de importanta si expunere la cutremur (P100-1):	III		
Anul construirii:	1924-1925		
Funcțiunea clădirii:	Grădinița		
Înălțimea supratetara totala (m):	10.36	Numar de niveluri:	Sp+P+E
Suprafata construita (mp):	253	Suprafata desfasurata(mp):	506
Sistemul structural:	Fundatii – beton simplu continuu sub ziduri Subsolul are peretii din caramida plina, planseul din beton cu grinzi din profile metalice Peretii de la parter si etaj sunt din zidarie portanta de caramida plina, Planseul de peste parter si cel de peste etaj este din grinzi de lemn Acoperis – tip sarpana de lemn pe scaune		
Componente nestructurale:	Pereti de compartimentare din caramida		
Actiunea seismică (probabilitate de depasire in 50 ani)	SLS	70%	ULS 20%
Verificarea la starea limita ultima:			
Metodologia de evaluare prin calcul folosita:	1	2	3
Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică, R1	60		
Gradul de afectare structurală, R2 :	90		
Gradul de asigurare structurală seismică, R3:	T-21%; L-30%-existent T-71%; L-79%-propus		
Clasa de risc seismic în care a fost încadrată construcția:	I	II	III IV

Descrierea clasei de risc seismic:	Clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă.				
Verificarea la starea limita de serviciu:	Sunt îndeplinite verificările deplasărilor relative de nivel, în ipoteza componențelor nestructurale din materiale fragile, atașate structurii.				
Concluzii:	Pe baza rezultatelor evaluării calitative și prin calcul structura de rezistență se încadrează în clasa de risc seismic R _{sII} . Se recomandă lucrări de intervenție structura de rezistență.				
Necesita lucrari de interventie	Da		Nu		
Clasa de risc seismic dupa efectuarea lucrarilor de interventie:	I	II	III	IV	

2. RAPORT DE EVALUARE

2.1 MOTIVUL SI SCOPUL EXPERTIZEI TEHNICE

La solicitarea proiectantului S.C. OVIPROVICON S.R.L., s-a efectuat EXPERTIZAREA CLADIRII – Gradinita situata in Roman, str. Costache Negri , judetul Neamt.

Scopul lucrarii este evaluarea seismică a clădirii, care urmărește să stabilească, cu un grad adecvat de încredere, în ce măsură aceasta satisface cerințele fundamentale utilizate la proiectarea construcțiilor noi. Exprimarea sintetică a susceptibilității avarierii seismice a clădiri existente la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător Stării Limită Ultime, se face prin încadrarea acesteia într-o clasă de risc seismic. *Se vor propune in caz de necesitate masuri de interventie, si se va stabili modul de realizare in siguranta a lucrarilor propuse.*

Se doreste schimbarea destinatiei din gradinita in centru zonal pentru persoane aflate in dificultate

2.2 REGLEMENTARI TEHNICE

Structura a fost executata în anul 1924-1925, având ca bază documentele tehnice normative în vigoare la acea dată.

Expertiza s-a efectuat pe baza următoarelor documente tehnice normative:

- CR 0-2012 – Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor.
- SR EN 1991-1-1:2004 – Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acțiuni generale - Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri.

- CR 1-1-3-2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.
- CR 1-1-4-2012 – Cod de proiectare. Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor.
- P 100-1/2013 – Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri.
- P 100-3/2019 – Cod de proiectare seismică – Partea a III-a. Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente.
- NP 112-2014 – Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață.
- CR 6-2013 – Cod de proiectare pentru structuri din zidărie.
- SR EN 1992-1-1:2004 – Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri.
- SR EN 1998-3:2005 – Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 3: Evaluarea și consolidarea construcțiilor

2.3 ACTIVITATI DESFASURATE PENTRU ÎNTOCMIREA EXPERTIZEI

Pentru întocmirea expertizei s-au realizat o inspecție vizuală și o relevare foto la fața locului.

2.4 DATE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI TEHNICE

Expertiza s-a realizat pe baza releveului clădirii, certificatului de urbanism.

2.5 CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI

Zona seismică: cu $a_g=0,25g$ și $T_c=0,7s$ (conf. codului actual P100-1/2013)
Zona climatică pt. zapadă: cu $g_{z,k}=2,0$ kPa (conf. codului actual CR1-1-3-2012)
Zona climatică pt. vânt: cu $g_{v,k}=0,6$ kPa (conf. codului actual CR1-1-4-2012)
Adâncimea de îngheț 90-100 cm (conf. STAS 6054/77)
Natura terenului de fundare: - argila maronie galbuie cu pietris

2.6 DESCRIEREA CLADIRII

Scurt istoric

Clădirea fiind construită în anul 1924-1925 a suportat cutremurile din 1940, 1977, 1986, 1990, se afla într-o stare avansată de degradare datorată seismelor și fenomenelor meteo, crapături, dislocări de tencuială. Clădirea a suferit un incendiu în 2018, în urma căruia s-au înregistrat pagube la structura acoperișului și unele părți ale clădirii.

Structura de rezistență

Are forma poligonală în plan, regim de înălțime subsol parțial, parter și etaj.

Structura de rezistență este din zidărie portantă de cărămidă plină, cu liant din mortar de ciment-var, prevăzută cu centuri din beton la partea superioară, fără samburi la colțuri sau intersecții de pereți. Grosimea peretilor exteriori este de 42 cm a celor interior de 28 cm.

Subsolul are pereții din cărămidă plină, planșeul din beton cu grinzi din profile metalice

Fundațiile sunt continue din beton simplu. Adâncimea de fundare este de cca. 100 cm față de C.T.N. Lățimea fundațiilor este de circa 50 cm.

Planșeul de peste parter și cel de peste etaj este din grinzi de lemn, dispuse pe direcția scurtă a încăperilor.

Acoperișul este tip șarpantă de lemn în patru ape, cu lemn rotund și ecarisat, învelitoarea fiind din table plană zincată.

Descrierea construcției din punct de vedere arhitectural și al instalațiilor.

Finisajele interioare și exterioare sunt simple, obișnuite, în stare proastă. Exteriorul clădirii are pe anumite porțiuni tencuială căzută. Usile interioare și cele exterioare sunt din lemn. Pardoselile sunt din dusemea, respectiv gresie în grupurile sanitare.

Tâmplăria ferestrelor este din lemn cu geam simplu.

Clădirea este dotată cu următoarele tipuri de instalații interioare: instalații, electrice, sanitare, încălzire cu sobe de teracotă pe gaz.

Avarii, degradări

Cădirea se află într-o stare avansată de degradare. Exteriorul clădirii are pe anumite porțiuni tencuială căzută. Nu s-au observat degradări produse de cutremur, în peretii de zidărie nu s-au identificat fisuri, deși sunt probabile microfisuri la buiandrugi și la parapeti în urma seismelor majore suportate.

Degradări produse din cauze tehnologice - nu există.

Intervenții

De la data construirii structurii până la realizarea expertizei nu s-au realizat intervenții asupra structurii.

Clădiri învecinate

- N – aprox 2m - anexa
- S – aprox 3-4 m clădire
- E – 11m – Corp B Lps
- V – nu are clădiri apropiate

2.7 STABILIREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE ȘI A FACTORULUI DE ÎNCREDERE.

Sunt definite următoarele niveluri de cunoaștere:

- KL1: Cunoaștere limitată;
- KL2: Cunoaștere normală;
- KL3: Cunoaștere completă

Factorii considerați în stabilirea nivelului de cunoaștere sunt:

-geometria structurii: dimensiunile de ansamblu ale structurii, dimensiunile elementelor structurale, precum și ale elementelor nestructurale care afectează răspunsul structural (de exemplu, panouri de umplutură din zidărie) sau siguranța vieții (de exemplu, elemente majore din zidărie calcane, frontoane);

-alcătuirea elementelor structurale și nestructurale, incluzând cantitatea și detalierea armăturii în elementele de beton armat, detalierea și îmbinările elementelor de oțel, legăturile planșeeilor cu structura de rezistență verticală, natura elementelor utilizate și modul de umplere a rosturilor cu mortar la zidării, tipul și materialele componentelor nestructurale, prinderile acestora etc.;

-materialele utilizate în structură și în componentele nestructurale, respectiv proprietățile mecanice ale materialelor beton, oțel, zidărie, lemn, după caz.

Conform tabelului 4.1 din P100-3/2019 se stabilește nivelul limita de cunoaștere, KL1. Prin urmare, valoarea factorului de încredere, CF = 1,35.

2.8 PREZENTAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE

În conformitate cu noua reglementare (P100-3/2019) se pot utiliza 3 metodologii de evaluare diferite din punct de vedere al complexității, definite prin baza conceptuală, nivelul de rafinare a metodelor de calcul și nivelul de detaliere a operațiunilor de verificare:

- Metodologia de nivel 1, de complexitate scăzută;
- Metodologia de nivel 2, de complexitate medie;
- Metodologia de nivel 3 de complexitate ridicată.

Pentru evaluarea seismică a unei clădiri, alegerea metodologiilor de evaluare se face în funcție de:

- cunoștințele tehnice din perioada realizării proiectului și execuției clădirii;
- complexitatea clădirii, în special din punct de vedere structural, definită de dimensiuni (deschideri, înălțime), regularitate etc.;
- datele disponibile pentru întocmirea evaluării (nivelul de cunoaștere);
- funcțiunea, importanța și valoarea clădirii;
- condițiile privind hazardul seismic din amplasament, valorile accelerației seismice pentru proiectare, a_g , și condițiile locale de teren;
- tipul sistemului structural;
- cerințele fundamentale stabilite pentru clădire;
- scopul expertizei tehnice;
- alte condiții relevante pentru clădirea evaluată.

Metodologia de nivel 1 este o metodologie simplificată care se poate aplica la clădirile aparținând claselor de importanță și expunere la cutremur III și IV, cu regularitate în plan și în elevație, având următoarele caracteristici:

- clădiri cu structura în cadre din beton armat cu până la 3 niveluri supraterane, cu sau fără pereți de umplură din zidărie, amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare $a_g \leq 0,15g$;
- clădiri cu structura cu pereți din beton armat cu până la 3 niveluri supraterane, cu sau fără pereți de umplură din zidărie, amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare $a_g \leq 0,20g$;
- clădiri cu structura din pereți de zidărie, cu sau fără planșee rigide și rezistente la acțiuni în planul lor, în condițiile precizate în anexa D;
- clădiri cu orice fel de structură amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare $a_g = 0,10g$.

Metodologia de nivel 1 poate fi utilizată și pentru evaluarea altor clădiri decât cele prevăzute mai sus, în scopul obținerii unor informații preliminare, dar rezultatele acestei evaluări nu pot fi utilizate pentru fundamentarea concluziilor, încadrarea clădirii într-o clasă de

risc seismic sau stabilirea lucrărilor de intervenție.

Prin excepție de la paragraful anterior, metodologia de nivel 1 poate fi utilizată la evaluarea seismică de ansamblu a clădirilor concepute numai pentru încărcări gravitaționale, fără un sistem structural clar pentru preluarea forțelor orizontale seismice, la care necesitatea lucrărilor de intervenție este evidentă expertului tehnic care stabilește această necesitate prin concluziile expertizei. În acest caz, la proiectarea lucrărilor de intervenție se vor utiliza metode de calcul mai complexe, în acord cu prevederile codului.

Metodologia de nivel 1 implică:

- evaluarea calitativă a clădirii pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;
- evaluarea cantitativă, utilizând metode simplificate de calcul structural și verificări globale ale structurii (ale efectelor acțiunii seismice), în elementele esențiale.

Metodologia de evaluare de nivel 2 se poate aplica la clădiri cu orice tip de structură, aparținând oricărei clase de importanță-expunere la cutremur.

Metodologia de evaluare de nivel 2 se poate aplica la clădiri care îndeplinesc condițiile pentru utilizarea metodologiei de nivel 1, pentru determinarea cu precizie mai mare a susceptibilității de avariere la acțiuni seismice.

Rezultatul evaluării prin metodologia de nivel 2 prezintă un grad de încredere superior celui obținut prin aplicarea metodologiei de nivel 1.

Metodologia de nivel 2 implică:

- evaluarea calitativă a clădirii pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;
- evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural static liniar și factori de comportare.

Metodologia de nivel 3 se aplică pentru evaluarea cu un grad de încredere mai ridicat a comportării seismice.

Metodologia de nivel 3 nu poate fi aplicată pentru clădiri la care, în urma colectării datelor pentru evaluarea structurală, nivelul de cunoaștere este KL1. Nivelul de cunoaștere recomandat pentru această metodologie este KL3.

Pentru clădirile cu structura de zidărie, condiții suplimentare de aplicare a metodologiei de nivel 3 sunt date în anexa D.

Rezultatul evaluării prin metodologia de nivel 3 prezintă un grad de încredere superior celui obținut prin aplicarea metodologiilor de nivel 1 și 2.

Metodologia de nivel 3 implică:

- evaluarea calitativă pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a clădirilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;
- evaluarea cantitativă care ia în considerare în mod explicit comportarea neliniară a elementelor structurale sub acțiunea cutremurelor severe.



Concluzionand, in cazul expertizarii de fata s-a utilizat metodologia de nivel 2, incluzand evaluare calitativa, si evaluare cantitativa.

2.9 GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR DE ALCĂȚUIRE SEISMICĂ, R1

Criteriu	Punctaj
1. Calitatea sistemului structural: - criterii de apreciere: eficiența conlucrării spațiale a elementelor structurii care depinde de natura și calitatea legăturilor între pereții de pe direcțiile ortogonale și a legăturilor între pereți și planșee; existența ariilor de zidărie suficiente și aproximativ egale pe cele două direcții; - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile CR 6 și P 100-1.	2
2. Calitatea zidăriei: - criterii de apreciere: calitatea elementelor, omogenitatea teserii, regularitatea rosturilor, gradul de umplere cu mortar, existența unor zone slăbite de șlițuri sau nișe etc.; - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: calitatea materialelor și a execuției conform reglementărilor tehnice în vigoare.	6
3. Tipul planșeelor: - criterii de apreciere: rigiditatea planșeelor în plan orizontal și eficiența legăturilor cu pereții (capacitatea de a asigura compatibilitatea deformațiilor pereților structurali și de a împiedica răsturnarea pereților pentru forte seismice perpendiculare pe plan); - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: planșee din beton armat monolit la toate nivelurile de grosime minim 10 cm, fără goluri mari care le slăbesc semnificativ rezistența și rigiditatea în plan orizontal	2
4. Configurația în plan: - criterii de apreciere: compactitatea și simetria geometrică și structurală în plan, exprimate prin raportul între lungimile laturilor și prin dimensiunile retragerilor în plan; - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile P 100-1.	8
5. Configurația în elevație: - criterii de apreciere: uniformitatea geometrică și structurală în elevație exprimate prin absența sau existența retragerilor etajelor succesive, existența unor proeminente la ultimul nivel, discontinuități create de sporirea ariei golurilor din pereți la parter sau la un nivel intermediar; - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile P 100-1	8
6. Distanțe între pereți: - criterii de apreciere: distanțele între pereții structurali, pe fiecare dintre direcțiile principale ale clădirii; - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: sistem structural cu pereți des	4

(fagure) definit conform CR 6.	
7.Elemente care dau împingeri laterale: - criterii de apreciere: existența arcelor, bolților, cupolelor, șarpantelor, cu sau fără elemente care limitează efectele împingerilor; - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: lipsa elementelor structural care dau împingeri (bolți, șarpante etc.).	8
8.Tipul terenului de fundare și al fundațiilor: - criterii de apreciere: natura terenului de fundare (normal sau dificil), capacitatea fundațiilor de a prelua și transmite la teren încărcările verticale, eforturile provenite din tasări diferențiale și din acțiunea cutremurului; - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: teren normal de fundare, fundații continue din beton armat.	6
9.Interacțiuni posibile cu clădirile adiacente: - criterii de apreciere: riscul de ciocnire cu clădirile alăturate (clădire izolată, clădire cu vecinătăți pe una sau mai multe laturi), înălțimile clădirilor vecine, riscul de cădere a unor componente ale clădirilor vecine; - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: clădire izolată.	8
10.Elemente nestructurale: - criterii de apreciere: existența unor elemente de zidărie majore (calcane, frontoane, timpane), placaje sau alte elemente grele care prezintă risc de prăbușire; - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: lipsa acestor elemente sau asigurarea stabilității lor conform prevederilor din P 100-1.	8
Total	R1=60

Îndeplinirea criteriilor se cuantifică de către expertul tehnic, prin apreciere calitativă, cu următorul punctaj:

- criteriul este îndeplinit:10;
- neîndeplinire minora:8-10;
- neîndeplinire moderata:4-8;
- neîndeplinire majora:0-4.

Rezultatul evaluării calitative a gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică se cuantifică prin indicatorul $R1$, unde $0 \leq R1 \leq 100$, care se calculează ca suma punctelor acordate pentru fiecare criteriu menționat.

2.10 GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALĂ, $R2$

Rezultatul evaluării calitative a gradului de afectare structurală se cuantifică prin indicatorul $R2$, unde $0 \leq R2 \leq 100$, care se calculează cu relația $R2 = A_v + A_h$. Valorile maxime ale punctajelor A_h și A_v sunt date în tabelul D.3. În funcție de situația concretă a fiecărei clădiri, expertul tehnic adoptă valorile A_h și A_v pentru aprecierea realistă a efectelor diferitelor tipuri de degradări asupra siguranței structurale a clădirii examinate. Punctajul maxim, corespunzător clădirilor fără degradări, este 100.



Tabelul D.3 Valori maxime A_v si A_h -metodologii de nivel 2 si 3

Categoría avariilor	Elemente verticale (A_v)			Elemente orizontale (A_h)		
	Suprafața afectată			Suprafața afectată		
	$\leq 1/3$	$1/3 \div 2/3$	$> 2/3$	$\leq 1/3$	$1/3 \div 2/3$	$> 2/3$
Nesemnificative	70	70	70	20	30	30
Moderate	65	60	50	25	20	15
Grave	50	45	35	20	15	10
Foarte grave	30	25	15	15	10	5

În urma examinării structurii rezulta $R_2=70+20=90$.

2.11 GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALĂ SEISMICĂ, R_3

2.12 VERIFICĂRI LA STAREA LIMITĂ DE SERVICIU

2.13 SINTEZA EVALUĂRII

Se definesc următoarele patru clase de risc seismic:

- Clasa de risc seismic R_{SI} , din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime;
- Clasa de risc seismic R_{SII} , din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă;
- Clasa de risc seismic R_{SIII} , din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor;
- Clasa de risc seismic R_{SIV} , din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzător Stării Limită Ultime, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.

Clasa de risc asociată indicatorului R_1 se stabilește astfel:

- Clasa de risc seismic R_{SI} , dacă $R_1 < 30$;
- Clasa de risc seismic R_{SII} , dacă $30 \leq R_1 \leq 60$;
- Clasa de risc seismic R_{SIII} , dacă $60 \leq R_1 \leq 90$;
- Clasa de risc seismic R_{SIV} , dacă $90 \leq R_1 \leq 100$;

Clasa de risc asociată indicatorului R_2 se stabilește astfel:

- Clasa de risc seismic R_{SI} , dacă $R_2 < 50$;
- Clasa de risc seismic R_{SII} , dacă $50 \leq R_2 \leq 70$;
- Clasa de risc seismic R_{SIII} , dacă $70 \leq R_2 \leq 90$;
- Clasa de risc seismic R_{SIV} , dacă $90 \leq R_2 \leq 100$;

Clasa de risc asociată indicatorului R_3 (exprimat în %) se stabilește astfel:

- Clasa de risc seismic R_{SI} , dacă $R_3 < 35\%$;
- Clasa de risc seismic R_{SII} , dacă $35\% \leq R_3 \leq 65\%$;

- Clasa de risc seismic R_{sIII} , daca $65\% \leq R_3 \leq 90\%$;
- Clasa de risc seismic R_{sIV} , daca $90\% \leq R_3$;

Construcția ce face obiectul expertizei a fost evaluată în conformitate cu metodologia de nivel 2, în scopul fundamentării deciziei de încadrare într-o clasă de risc seismic.

În urma evaluării calitative a gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică (R_1), acesta a fost apreciat ca având o valoare globală de 60 puncte. Clasa de risc seismic asociată indicatorului R_1 este R_{sII} .

În urma evaluării calitative a gradului de afectare structurală (R_2), acesta a fost apreciat ca având o valoare globală de 90 puncte. Clasa de risc seismic asociată indicatorului R_2 este R_{sIII} .

În urma evaluării cantitative aferentă metodologiei de nivel 3, au rezultat valorile gradului de asigurare seismică pentru cele două direcții principale ortogonale. Astfel, pentru direcția transversală a clădirii, indicatorul R_3 are valoarea de 21%-transversal, respectiv 30% pentru direcția longitudinală.

Astfel, clasa de risc seismic asociată indicatorilor R_3 este R_{sII} , iar acest rezultat, coroborat cu cel apreciat la evaluarea calitativă a R_2 , duc la justificarea deciziei de încadrare finală a construcției în clasa de risc seismic R_{sII} .

2.7 PROPUNERI DE INTERVENȚIE

Desfacerea tuturor tencuielilor, identificarea fisurilor și injectarea lor cu mortar
Camasuirea tuturor peretilor cu mortar M100T de 4 cm grosime și plase din bare independente Ø6/10 OB37

Înlocuirea buiandrugilor existenți din dulapi de rasinoane, cu buiandruguri din beton armat
Toate straturile termoizolante din pod se vor scoate și se vor înlocui cu materiale ușoare (vata minerală), se va îndepărta și tavanul din sufite.

Toate straturile planseului de peste parter de pe ambele fețe se vor îndepărta.

Grinzile din lemn ale planseelor se vor verifica cu privire la zonele putrede și se vor înlocui unde este cazul, de asemenea grinzile se vor îndesi.

Planseele se vor plăca pe ambele fețe cu plăci din osb de 24 mm grosime, pentru termo și fonoizolație se va folosi vata minerală.

Tot materialul lemnos se va proteja cu substanțe insectofungicide și se vor ignifuga.

Sunt necesare lucrări de reparații la șarpanta: verificarea și îndesirea elementelor, verificarea îmbinărilor din noduri, verificarea ancorării pilor și a cosoroabei de suprastructură, dispunerea contravanturilor și a cleștilor dubli la până de coama.

Pentru schimbarea învelitoarei se va folosi tablă.

La etaj peste încăperile dintre axele 4-6, E-F în dreptul peretilor din axul C se va crea un cadru din beton armat, pentru contravantuire pe direcție longitudinală.



3. CONCLUZII

In urma lucrarilor de interventie propuse constructia expertizata este incadrabila in clasa de risc seismic redus RSIII.

Proiectantii vor detalia masurile de mai sus in documentatia de executie.

Orice modificare a solutiilor propuse se va face numai cu acordul expertului tehnic.

Decizia de interventie va putea fi completata si/sau modificata dupa decopertarea in intregime a peretilor si partiala a fundatiilor interioare si exterioare si vizualizarea elementelor de catre expert si proiectant.

Pentru autorizare se vor respecta procedurile legale (avizare IJC, alte avize cerute prin certificatul de urbanism)



Expert tehnic,
Dr. Ing. DANIEL DIACONU

RELEVÉE FOTOGRAFICE



1.FATADA PRINCIPALA



2.FATADA LATERALA STANGA



3.FATADA POSTERIOARA



4.FATADA LATERALA DREAPTA



5.ACCES 1 SUBSOL



6.ACCES 2 SUBSOL

RELEVEE FOTOGRAFICE



7.LIPSA SAMBURI DIN B.A. LA COLTURI



8.BUIANDRUG DIN DULAP PESTE GOLUL DE USA



9.PLANSEU DIN LEMN PESTE PARTER



10.FISURI IN PERETE



11.FISURI IN PERETE



12.MAGAZIE ETAJ

RELEVEE FOTOGRAFICE



13.CASA SCARII ETAJ



14.SCARA DIN LEMN PT. ACCES ETAJ




15.VEDERE DIN POD



16.SARPANTA



17.SONDAJ FUNDATIE



18.SONDAJ FUNDATIE

1. CALCULUL INCARCARILOR IN VARIANTA EXISTENTA

PERMANENTE ACOPERIS

	Normate (daN/mp)	n	Calcul (daN/mp)
invelitoare din tabla zincata	30	1,35	40,5
sarpanta din lemn	22,2	1,35	29,97
Total	52,2		70,47

PERMANENTE PLANSEU DIN LEMN POD PESTE ETAJ

	Normate (daN/mp)	n	Calcul (daN/mp)
tavan din sufit	15	1,35	20,25
grinzi lemn	25	1,35	33,75
podina din scanduri	14,4	1,35	19,44
termo izolatie pamant	30	1,35	40,5
Total	84,4		113,94

PERMANENTE PLANSEU DIN LEMN PESTE PARTER

	Normate (daN/mp)	n	Calcul (daN/mp)
tavan din sufit	15	1,35	20,25
grinzi lemn	25	1,35	33,75
podina din scanduri	14,4	1,35	19,44
dusumea lemn	30	1,35	40,5
Total	84,4		113,94

GREUTATE PROPRIE PERETE PARTER, ETAJ h=3.40m, g=42 cm

	Normate (daN/ml)	n	Calcul (daN/ml)
zidarie caramida 42 cm	1713,6	1,35	2313,36
tencuiala pe ambele fete 5 cm	323	1,35	436,05
Total	2036,6		2749,41

GREUTATE PROPRIE PERETE PARTER, ETAJ h=3.40m, g=28 cm

	Normate (daN/ml)	n	Calcul (daN/ml)
zidarie caramida 28 cm	1713,6	1,35	2313,36
tencuiala pe ambele fete 5 cm	323	1,35	436,05
Total	2036,6		2749,41

GREUTATE PROPRIE GOLURI PERETE, PARAPETI, BUINDRUGI ZIDARIE

	Normate (daN/mp)	n	Calcul (daN/mp)
zidarie caramida 42 cm	504	1,35	680,4
tencuiala pe ambele fete 5 cm	95	1,35	128,25
Total	599		808,65

GREUTATE PROPRIE GOLURI PERETE, PARAPETI, BUINDRUGI ZIDARIE

	Normate (daN/mp)	n	Calcul (daN/mp)
zidarie caramida 28 cm	504	1,35	680,4
tencuiala pe ambele fete 5 cm	95	1,35	128,25
Total	599		808,65

ZAPADA(conf. CR 1-1-3-2012)

s=gl _s ·mi·Ce·Ct·sk		120,832 daN/mp
Clasa de importanta	IV	
gl _s =	0,8	
Tipul expunerii	Redusa	
Ce=	1,2	
Ct=	1	
Unghiul acoperisului(grade)	36,4	
m1	0,63	
m2	1,60	
sk=	200 daN/mp	

	daN/mp	n	daN/mp
Zapada in gruparea speciala	120,832	0,4	48,3328
Zapada in gruparea fundamentala	120,832	1,35	163,123

	daN/mp	n	daN/mp
Utile etaj in gruparea speciala	150	0,4	60
Utile etaj in gruparea fundamentala	150	1,05	157,5
Utile pod in gruparea speciala	75	0,4	30
Utile pod in gruparea fundamentala	75	1,05	78,75

INCARCARI GRAVITATIONALE DE NIVEL

	daN/mp		daN/ml		A(mp)	L(ml)	N(daN)	
	speciala	fundamentala	speciala	fundamentala			speciala	fundamentala
Acoperis	52,2	70,47			387,02		20202,44	27273,2994
Planseu peste etaj	84,4	0			336,83		28428,45	0
Planseu peste parter					336,83			
Pereti parter			2036,6	2749,41		60,6	123418	166614,246
Pereti etaj						61,81		
Goluri pereti	599	808,65			154,25		92395,75	124734,2625
Zapada	48,3328	163,1232			116		5606,605	18922,2912
Utile etaj	60	157,5			93		5580	14647,5
Utile pod	30	78,75			47		1410	3701,25

Total(daN) 256838,8 328619,5497

CALCULUL FORTEI SEISMICE (conf. P-100-1-2013)

$$F_b = \gamma_I \cdot S_d(T_1) \cdot m \cdot \lambda \quad \mathbf{443447,54 \text{ daN}}$$

$$S_d(T_1) = a_g \cdot \beta(T) / q = 2,70$$

$$T_c = 0,7 \text{ s}$$

$$T_b = 0,07 \text{ s}$$

$$T_d = 3 \text{ s}$$

$$T_1 = C_t \cdot H^{3/4} = 0,29 \text{ s}$$

$$C_t = 0,05$$

$$H \text{ cladire} = 10,36$$

$$H^{3/4} = 5,77$$

$$a_g = 2,453$$

$$\beta(T) = \beta_0 = 2,75$$

$$\text{Clasa de importanta IV}$$

$$\gamma_I = 0,8$$

$$\lambda = 0,8$$

$$q = 2,5$$

$$m = 256838,77 \text{ daN}$$



Incarcari verticale pe spaleti



Directie	Spalet	Lungimi spaleti lw	Grosimi spaleti	Arii afereente acoperis	Arii afereente planseu lemn parter	Arii afereente planseu lemn etaj	Arii parapeti	Arii buiandrugii	daN	daN
		ml	m	mp	mp		ml	ml		
TRANSVERSALA	T1	2,47	0,42	0	5	0	0,29	0,41	5598,20	7909,93
	T2	3,03	0,42	0	5	0	0,49	0,68	7017,24	9825,62
	T3	2,13	0,42	0	0	0	0,49	0,68	5034,30	6796,30
	T4	0,6	0,42	0	0	0	0,59	0,81	2057,57	2777,71
	T5	2,88	0,42	0	0	0	0,59	0,81	6701,01	9046,37
	T6	0,6	0,42	0	0	0	0,59	0,81	2057,57	2777,71
	T7	2,43	0,42	0	0	0	0,49	0,68	5645,28	7621,12
	T8	3,03	0,42	0	5	0	0,49	0,68	7017,24	9825,62
	T9	2,47	0,42	0	5	0	0,29	0,41	5598,20	7909,93
	T10	0,02	0,28	0	3,16	0	0,00	0,41	378,13	510,47
	T11	4,5	0,28	0	13,18	0	0,00	0,72	9991,38	13488,36
	T12	0,86	0,28	0	0,94	0	0,00	0,32	1968,36	2657,29
	T13	0,95	0,28	0	1,1	0	0,00	0,41	2210,37	2983,99
	T14	4,09	0,28	0	12,73	0	0,00	0,81	9196,78	12415,66
	T15	1,15	0,28	0	3,49	0	0,00	0,41	2689,39	3630,67
	T16	1,12	0,42	0	0,92	0	0,15	0,21	2522,14	3469,72
	T17	1,13	0,42	0	1,38	0	0,15	0,21	2556,30	3548,26
	T18	4,94	0,28	0	15,03	0	0,00	0,00	10511,70	14190,80
	T19	1,39	0,28	0	0	0	0,00	0,81	3316,06	4476,69
	T20	3,63	0,28	0	0	0	0,00	1,62	8363,24	11290,37
	T21	1,53	0,28	0	0	0	0,00	0,81	3601,19	4861,60
	T22	4,94	0,28	0	14,99	0	0,00	0,00	10510,50	14189,18
	T23	1,14	0,42	0	1,36	0	0,15	0,21	2576,07	3573,53
	T24	1,11	0,42	0	0,91	0	0,15	0,21	2501,47	3441,11
	T25	3,93	0,28	0	11,92	0	0,00	0,41	8604,03	11615,44
	T26	0,87	0,28	0	3,08	0	0,00	0,41	2106,84	2844,23
	T27	0,81	0,28	0	2,94	0	0,00	0,41	1980,44	2673,60
	T28	4	0,28	0	12,09	0	0,00	0,41	8751,70	11814,79
	T29	1,33	0,42	0	1,51	0	0,39	0,54	3311,05	4576,32
	T30	0,6	0,42	0	1,8	0	0,78	1,08	2390,10	3353,48
	T31	1,37	0,42	0	1,69	0	0,39	0,54	3397,91	4706,28
	T32	1,87	0,42	0	0	0	0,29	0,41	4226,24	5705,43
	T33	0,6	0,42	0	0	0	0,59	0,81	2057,57	2777,71
	T34	2,88	0,42	0	0	0	0,59	0,81	6701,01	9046,37
	T35	0,6	0,42	0	0	0	0,59	0,81	2057,57	2777,71
	T36	1,57	0,42	0	0	0	0,29	0,41	3615,26	4880,61
	T37	1,28	0,42	0	1,6	0	0,39	0,54	3211,92	4448,84
	T38	0,6	0,42	0	1,8	0	0,78	1,08	2390,10	3353,48
	T39	1,42	0,42	0	1,6	0	0,39	0,54	3497,04	4833,76
	Te1	2,47	0,42	5	0	5	0,29	0,41	6131,20	7924,78
	Te2	3,03	0,42	5	0	5	0,49	0,68	7550,24	9840,47
	Te3	2,13	0,42	0	0	0	0,49	0,68	5034,30	6796,30
	Te4	0,6	0,42	0	0	0	0,59	0,81	2057,57	2777,71
	Te5	2,88	0,42	0	0	0	0,59	0,81	6701,01	9046,37
	Te6	0,6	0,42	0	0	0	0,59	0,81	2057,57	2777,71
	Te7	2,43	0,42	0	0	0	0,49	0,68	5645,28	7621,12
	Te8	3,03	0,42	5	0	5	0,49	0,68	7550,24	9840,47
	Te9	2,47	0,42	5	0	5	0,29	0,41	6131,20	7924,78

Te10	4,16	0,28	12,64	0	12,64	0,00	0,41	10441,48	14095,99
Te11	1,31	0,28	3,76	0	3,76	0,00	0,86	3666,75	4950,12
Te12	0,72	0,28	0,91	0	0,91	0,00	0,41	1833,25	2474,89
Te13	0,74	0,28	0,91	0	0,91	0,00	0,41	1873,99	2529,88
Te14	1,38	0,28	3,8	0	3,8	0,00	0,72	3760,87	5077,17
Te15	4,26	0,28	12,59	0	12,59	0,00	0,32	10584,40	14288,93
Te16	1,12	0,42	0,92	0	0,92	0,15	0,21	2620,21	3472,45
Te17	1,13	0,42	1,35	0	1,35	0,15	0,21	2699,31	3548,94
Te18	3,59	0,28	12,11	0	12,11	0,00	0,41	9208,22	12431,09
Te19	0,45	0,28	2,86	0	2,86	0,00	0,41	1549,74	2092,15
Te20	0,63	0,28	3,49	0	3,49	0,00	0,41	2002,39	2703,22
Te21	3,39	0,28	11,51	0	11,51	0,00	0,41	8718,94	11770,56
Te22	1,14	0,42	1,38	0	1,38	0,15	0,21	2723,78	3579,85
Te23	1,11	0,42	0,89	0	0,89	0,15	0,21	2595,74	3441,54
Te24	0,72	0,28	3,72	0	3,72	0,00	0,85	2481,26	3349,70
Te25	0,92	0,28	8,05	0	8,05	0,00	1,58	3922,12	5294,86
Te26	0,54	0,28	3,24	0	3,24	0,00	0,74	1984,41	2678,95
Te27	0,58	0,28	3,72	0	3,72	0,00	0,85	2196,13	2964,78
Te28	0,92	0,28	8,04	0	8,04	0,00	1,58	3920,75	5293,02
Te29	0,68	0,28	3,24	0	3,24	0,00	0,74	2269,53	3063,87
Te30	1,33	0,42	1,5	0	1,5	0,39	0,54	3470,65	4579,67
Te31	0,6	0,42	1,8	0	1,8	0,78	1,08	2581,98	3358,83
Te32	1,37	0,42	1,69	0	1,69	0,39	0,54	3578,07	4711,29
Te33	1,87	0,42	0	0	0	0,29	0,41	4226,24	5705,43
Te34	0,6	0,42	0	0	0	0,59	0,81	2057,57	2777,71
Te35	2,88	0,42	0	0	0	0,59	0,81	6701,01	9046,37
Te36	0,6	0,42	0	0	0	0,59	0,81	2057,57	2777,71
Te37	1,57	0,42	0	0	0	0,29	0,41	3615,26	4880,61
Te38	1,28	0,42	1,6	0	1,6	0,39	0,54	3382,48	4453,59
Te39	0,6	0,42	1,8	0	1,8	0,78	1,08	2581,98	3358,83
Te40	1,42	0,42	1,6	0	1,6	0,39	0,54	3667,60	4838,51
L1	1,97	0,42	0	0,00	0,00	0,29	0,41	4429,90	5980,37
L2	2,33	0,42	0	0,00	0,00	0,29	0,86	5432,63	7334,05
L3	0,92	0,42	0	0,00	0,00	0,00	0,45	2143,22	2893,35
L4	1,53	0,42	0	0,00	0,00	0,20	0,27	3394,53	4582,62
L5	0,4	0,42	0	0,00	0,00	0,39	0,54	1371,71	1851,81
L6	1,93	0,42	0	0,00	0,00	0,20	0,72	4478,72	6046,28
L7	0,92	0,42	0	0,00	0,00	0,00	0,45	2143,22	2893,35
L8	4,7	0,28	0	4,00	0,00	0,00	0,00	9692,02	13084,23
L9	6,41	0,28	0	19,77	0,00	0,00	0,00	13647,71	18424,40
L10	0,59	0,28	0	4,30	0,00	0,00	0,81	1815,78	2451,31
L11	3,66	0,28	0	11,38	0,00	0,00	0,81	8280,55	11178,74
L12	1,12	0,42	0	1,75	0,00	0,00	0,00	2333,49	3273,54
L13	5,37	0,28	0	26,98	0,00	0,00	0,41	11988,54	16184,52
L14	8,11	0,28	0	39,38	0,00	0,00	0,41	17940,82	24220,11
L15	5,15	0,28	0	16,96	0,00	0,00	0,41	11239,89	15173,84
L16	0,35	0,28	0	2,77	0,00	0,00	0,41	1038,51	1401,98
L17	0,59	0,28	0	4,32	0,00	0,00	0,81	1816,38	2452,12
L18	3,66	0,28	0	11,37	0,00	0,00	0,81	8280,25	11178,33
L19	1,12	0,42	0	1,75	0,00	0,00	0,00	2333,49	3273,54
L20	4,7	0,28	0	4,00	0,00	0,00	0,00	9692,02	13084,23
L21	1,97	0,42	0	0,00	0,00	0,29	0,41	4429,90	5980,37
L22	2,38	0,42	0	0,00	0,00	0,29	0,81	5507,51	7435,13
L23	0,97	0,42	0	0,00	0,00	0,00	0,41	2218,10	2994,43
L24	1,53	0,42	0	0,00	0,00	0,20	0,27	3394,53	4582,62

LONGITUDINALA

L25	0,3	0,42	0	0,00	0,00	0,39	0,54	1168,05	1576,87
L26	2,03	0,42	0	0,00	0,00	0,20	0,72	4682,38	6321,22
L27	0,92	0,42	0	0,00	0,00	0,00	0,45	2143,22	2893,35
Le1	1,97	0,42	0,00	0,00	0,00	0,29	0,41	4429,90	5980,37
Le2	2,62	0,42	0,00	0,00	0,00	0,44	0,61	5967,24	8058,77
Le3	1,18	0,42	0,00	0,00	0,00	0,15	0,21	2616,73	3532,59
Le4	1,53	0,42	0,00	0,00	0,00	0,20	0,27	3394,53	4582,62
Le5	0,4	0,42	0,00	0,00	0,00	0,39	0,54	1371,71	1851,81
Le6	1,98	0,42	0,00	0,00	0,00	0,49	0,68	4728,81	6383,89
Le7	0,97	0,42	0,00	0,00	0,00	0,29	0,41	2393,30	3230,96
Le8	4,7	0,28	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	10118,42	13659,87
Le9	6,41	0,28	20,03	0,00	20,03	0,00	0,00	15790,70	21317,45
Le10	0,55	0,28	4,64	0,00	4,64	0,00	0,81	2239,14	3022,84
Le11	3,7	0,28	11,54	0,00	11,54	0,00	0,81	9596,97	12955,91
Le12	1,12	0,42	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	2521,41	3279,87
Le13	14,38	0,28	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	38506,81	51984,19
Le14	1,12	0,42	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	2520,04	3278,73
Le15	3,66	0,28	11,43	0,00	11,43	0,00	0,81	9500,48	12825,65
Le16	0,6	0,28	4,75	0,00	4,75	0,00	0,81	2356,00	3180,60
Le17	0,33	0,28	2,96	0,00	2,96	0,00	0,41	1319,01	1780,66
Le18	5,18	0,28	17,04	0,00	17,04	0,00	0,41	13119,85	17711,79
Le19	4,7	0,28	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	10118,42	13659,87
Le20	1,97	0,42	0,00	0,00	0,00	0,29	0,41	4429,90	5980,37
Le21	2,61	0,42	0,00	0,00	0,00	0,44	0,61	5946,87	8028,28
Le22	1,2	0,42	0,00	0,00	0,00	0,15	0,21	2657,46	3587,58
Le23	1,53	0,42	0,00	0,00	0,00	0,20	0,27	3394,53	4582,62
Le24	0,3	0,42	0,00	0,00	0,00	0,39	0,54	1168,05	1576,87
Le25	2,08	0,42	0,00	0,00	0,00	0,49	0,68	4932,47	6658,83
Le26	0,97	0,42	0,00	0,00	0,00	0,29	0,41	2393,30	3230,96

Calculul forței latente capabile

7=M= 2,3

CF= 1,35

Id=Im/CF

Im=1,3 k

Directie	l ₀	h ₀	λ ₀	q ₀	A _w	N _d	V ₀	f _k	f _m	f _d	u _d	V _H	f _{H0}	M _d	k	l _{0d}	i	V ₂₁	f _H	b	V ₂₂	V ₂	V _d	T ₀	P ₀	R _{0j}	P ₀	
T1	247,00	340,00	1,38	2,00	1032,00	5588,20	0,54	38,5	50,05	37,07	0,01	1699,43	2,00	7837,49	366,30	485,60	42,00	11246,83	0,64	1,38	4894,46	4894,46	4894,46	4894,46	4894,46	4894,46	4894,46	4894,46
T2	303,00	340,00	1,12	2,00	1272,00	7017,24	0,55	38,5	50,05	37,07	0,01	2073,32	2,00	9624,41	357,60	597,60	42,00	13862,41	0,64	1,12	7366,55	7366,55	7366,55	7366,55	7366,55	7366,55	7366,55	7366,55
T3	213,00	340,00	1,60	2,00	848,00	5004,30	0,56	38,5	50,05	37,07	0,02	1540,39	2,00	7046,51	315,30	417,60	42,00	9703,79	0,64	1,50	3874,46	3874,46	3874,46	3874,46	3874,46	3874,46	3874,46	3874,46
T4	60,00	340,00	5,67	2,00	2500,00	2057,57	0,82	38,5	50,05	37,07	0,02	176,95	2,00	2880,59	65,80	111,60	42,00	2880,59	0,64	1,50	1095,07	1095,07	1095,07	1095,07	1095,07	1095,07	1095,07	1095,07
T5	288,00	340,00	1,18	2,00	1296,00	6701,01	0,55	38,5	50,05	37,07	0,01	2788,31	2,00	9381,42	427,80	567,60	42,00	13171,48	0,64	1,18	6655,47	6655,47	6655,47	6655,47	6655,47	6655,47	6655,47	6655,47
T6	60,00	340,00	5,67	2,00	2500,00	2057,57	0,82	38,5	50,05	37,07	0,02	176,95	2,00	2880,59	65,80	111,60	42,00	2880,59	0,64	1,50	1095,07	1095,07	1095,07	1095,07	1095,07	1095,07	1095,07	1095,07
T7	243,00	340,00	1,40	2,00	1006,00	5545,28	0,55	38,5	50,05	37,07	0,01	1862,74	2,00	7903,39	360,30	477,60	42,00	11082,45	0,64	1,40	4738,07	4738,07	4738,07	4738,07	4738,07	4738,07	4738,07	4738,07
T8	303,00	340,00	1,12	2,00	1272,00	7017,24	0,55	38,5	50,05	37,07	0,01	2073,32	2,00	9624,41	357,60	597,60	42,00	13862,41	0,64	1,12	7366,55	7366,55	7366,55	7366,55	7366,55	7366,55	7366,55	7366,55
T9	247,00	340,00	1,38	2,00	1032,00	5588,20	0,54	38,5	50,05	37,07	0,01	1699,43	2,00	7837,49	366,30	485,60	42,00	11246,83	0,64	1,38	4894,46	4894,46	4894,46	4894,46	4894,46	4894,46	4894,46	4894,46
T10	2,00	340,00	170,00	2,00	56,00	378,13	0,76	38,5	50,05	37,07	0,18	0,88	2,00	529,38	1,20	28,17	28,17	28,17	0,64	1,50	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17
T11	450,00	340,00	0,76	2,00	1260,00	9991,38	0,79	38,5	50,05	37,07	0,02	6440,31	2,00	13807,93	670,60	891,60	42,00	1710,48	0,64	1,50	8710,48	8710,48	8710,48	8710,48	8710,48	8710,48	8710,48	8710,48
T12	86,00	340,00	3,95	2,00	2406,00	1968,36	0,82	38,5	50,05	37,07	0,02	242,63	2,00	2755,71	124,60	163,60	42,00	1946,41	0,64	1,50	1046,41	1046,41	1046,41	1046,41	1046,41	1046,41	1046,41	1046,41
T13	95,00	340,00	3,58	2,00	2660,00	2210,37	0,83	38,5	50,05	37,07	0,02	300,84	2,00	3064,51	138,30	181,60	42,00	2391,60	0,64	1,50	1156,13	1156,13	1156,13	1156,13	1156,13	1156,13	1156,13	1156,13
T14	409,00	340,00	0,83	2,00	11452,00	9198,78	0,80	38,5	50,05	37,07	0,02	5393,80	2,00	12625,90	639,30	859,60	42,00	19426,91	0,64	1,50	7405,41	7405,41	7405,41	7405,41	7405,41	7405,41	7405,41	7405,41
T15	115,00	340,00	2,96	2,00	3220,00	2689,39	0,84	38,5	50,05	37,07	0,02	448,04	2,00	3785,14	159,30	221,60	42,00	3348,18	0,64	1,50	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41
T16	112,00	340,00	3,04	2,00	3220,00	2522,14	0,84	38,5	50,05	37,07	0,02	409,59	2,00	3539,89	153,60	215,60	42,00	3348,18	0,64	1,50	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41
T17	113,00	340,00	3,01	2,00	4746,00	2556,30	0,84	38,5	50,05	37,07	0,01	417,70	2,00	3578,02	153,60	217,60	42,00	3348,18	0,64	1,50	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41
T18	484,00	340,00	0,80	2,00	13832,00	10511,70	0,78	38,5	50,05	37,07	0,02	7456,43	2,00	14716,39	726,60	979,60	42,00	1891,72	0,64	1,50	8710,48	8710,48	8710,48	8710,48	8710,48	8710,48	8710,48	8710,48
T19	138,00	340,00	2,45	2,00	3892,00	3316,06	0,85	38,5	50,05	37,07	0,02	468,59	2,00	4042,49	204,30	269,60	42,00	3748,59	0,64	1,50	1897,07	1897,07	1897,07	1897,07	1897,07	1897,07	1897,07	1897,07
T20	363,00	340,00	0,94	2,00	10164,00	8363,24	0,82	38,5	50,05	37,07	0,02	4590,54	2,00	11708,53	540,30	717,60	42,00	7184,96	0,64	1,50	1892,21	1892,21	1892,21	1892,21	1892,21	1892,21	1892,21	1892,21
T21	153,00	340,00	2,22	2,00	4384,00	3601,19	0,84	38,5	50,05	37,07	0,02	480,54	2,00	4042,49	204,30	269,60	42,00	3748,59	0,64	1,50	1897,07	1897,07	1897,07	1897,07	1897,07	1897,07	1897,07	1897,07
T22	484,00	340,00	0,86	2,00	13832,00	10510,50	0,78	38,5	50,05	37,07	0,02	7456,43	2,00	14716,39	726,60	979,60	42,00	1891,72	0,64	1,50	8710,48	8710,48	8710,48	8710,48	8710,48	8710,48	8710,48	8710,48
T23	114,00	340,00	3,08	2,00	4746,00	2522,14	0,84	38,5	50,05	37,07	0,02	409,59	2,00	3539,89	153,60	215,60	42,00	3348,18	0,64	1,50	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41
T24	111,00	340,00	3,06	2,00	4862,00	2501,47	0,84	38,5	50,05	37,07	0,01	401,53	2,00	3502,06	156,60	219,60	42,00	3502,06	0,64	1,50	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41	1765,41
T25	89,00	340,00	3,87	2,00	11004,00	8604,03	0,78	38,5	50,05	37,07	0,02	4652,02	2,00	12045,65	598,30	777,60	42,00	1814,21	0,64	1,50	7165,41	7165,41	7165,41	7165,41	7165,41	7165,41	7165,41	7165,41
T26	87,00	340,00	3,91	2,00	2438,00	2106,84	0,85	38,5	50,05	37,07	0,02	295,32	2,00	2772,82	118,30	153,60	42,00	2772,82	0,64	1,50	986,30	986,30	986,30	986,30	986,30	986,30	986,30	986,30
T27	81,00	340,00	4,20	2,00	2768,00	1980,44	0,87	38,5	50,05	37,07	0,02	229,52	2,00	2772,82	118,30	153,60	42,00	2772,82	0,64	1,50	986,30	986,30	986,30	986,30	986,30	986,30	986,30	986,30
T28	400,00	340,00	0,85	2,00	11200,00	8751,70	0,78	38,5	50,05	37,07	0,02	5022,28	2,00	12252,37	596,80	791,60	42,00	1847,81	0,64	1,50	7297,09	7297,09	7297,09	7297,09	7297,09	7297,09	7297,09	7297,09
T29	133,00	340,00	2,56	2,00	5596,00	3311,05	0,89	38,5	50,05	37,07	0,02	635,70	2,00	4635,47	195,30	257,60	42,00	602,85	0,64	1,50	2420,23	2420,23	2420,23	2420,23	2420,23	2420,23	2420,23	2420,23
T30	60,00	340,00	5,67	2,00	2520,00	2260,10	0,95	38,5	50,05	37,07	0,03	114,82	2,00	3346,14	65,80	111,60	42,00	2738,72	0,64	1,50	1096,98	1096,98	1096,98	1096,98	1096,98	1096,98	1096,98	1096,98
T31	137,00	340,00	2,48	2,00	5754,00	3397,81	0,89	38,5	50,05	37,07	0,02	672,04	2,00	4757,08	201,30	265,60	42,00	6107,56	0,64	1,50	2492,94	2492,94	2492,94	2492,94	2492,94	2492,94	2492,94	2492,94
T32	187,00	340,00	1,82	2,00	7884,00	4226,24	0,54	38,5	50,05	37,07	0,01	1142,82	2,00	5916,74	275,30	365,60	42,00	8466,93	0,64	1,50	3400,41	3400,41	3400,41	3400,41	3400,41	3400,41	3400,41	3400,41
T33	60,00	340,00	5,67	2,00	2520,00	2057,57	0,82	38,5	50,05	37,07	0,01	176,95	2,00	2880,59	65,80	111,60	42,00	2880,59	0,64	1,50	1095,07	1095,07	1095,07	1095,07	1095,07	1095,07	1095,07	1095,07
T34	288,00	340,00	1,18	2,00	1296,00	6701,01	0,55	38,5	50,05	37,07	0,01	2788,31	2,00	9381,42	427,80	567,60	42,00	13171,48	0,64	1,18	6655,47	6655,47	6655,47	6655,47	6655,47	6655,47	6655,47	6655,47
T35	60,00	340,00	5,68	3,00	2520,00	2057,57	0,82	39,5	51,35	38,04	0,02	117,70	3,00	2880,59	65,80	111,60	42,00	2880,59	0,66	1,50	1123,21	1123,21	1123,21	1123,21	1123,21	1123,21	1123,21	1123,21
T36	157,00	342,00	2,18	4,00	6594,00	3515,26	0,55	40,5	52,65	39,96	0,01	408,20	4,00	5461,37	231,30	305,60	42,00	5163,31	0,66	1,50	3002,52	3002,52	3002,52	3002,52	3002,52	3002,52	3002,52	3002,52
T37	128,00	343,00	2,68	5,00	5376,00	3211,92	0,60	41,5	53,96	40,93	0,01	408,20	4,00	5461,37	231,30	305,60	42,00	5163,31	0,66	1,50	3002,52	3002,52	3002,52	3002,52	3002,52	3002,52	3002,52	3002,52
T38	60,00	344,00	2,43	7,00	5984,00	3467,04	0,59	42,5	55,25	41,89	0,01	408,20	4,00	5461,37	231,30	305,60	42,00	5163,31	0,66	1,50								

T60	136.00	340.00	2.48	2.00	3864.00	3750.87	0.97	38.51	50.05	37.07	0.03	740.19	2.00	5385.22	202.80	267.60	38.00	6373.70	0.64	1.50	1682.58	1682.58	740.19	6483.38	0.11	43347.54
T61	426.00	340.00	0.80	2.00	11928.00	10544.40	0.89	38.51	50.05	37.07	0.02	6448.30	2.00	14818.15	634.80	843.60	28.00	20480.26	0.64	1.50	7782.27	7782.27	644.80	18274.96	0.25	43347.54
T62	112.00	340.00	3.01	2.00	4744.00	2620.21	0.56	38.51	50.05	37.07	0.02	634.11	2.00	3685.29	163.80	215.60	42.00	5008.34	0.64	1.50	2037.12	2037.12	424.11	4523.95	0.09	43347.54
T63	359.00	340.00	3.00	2.00	2898.31	1698.31	0.57	38.51	50.05	37.07	0.02	446.65	2.00	3770.04	165.30	217.60	28.00	5963.06	0.64	1.50	2055.63	2055.63	440.95	4860.52	0.09	43347.54
T64	45.00	340.00	7.96	2.00	1065.00	628.22	0.42	38.51	50.05	37.07	0.02	473.26	2.00	3281.04	54.30	70.60	28.00	4724.07	0.64	1.50	6560.78	6560.78	473.26	1580.54	0.30	43347.54
T65	63.00	340.00	5.40	2.00	1260.00	744.74	0.61	38.51	50.05	37.07	0.03	98.64	2.00	2169.64	63.30	81.80	28.00	2081.12	0.64	1.50	550.51	550.51	98.64	1580.54	0.04	43347.54
T66	339.00	340.00	1.00	2.00	9492.00	8718.94	0.92	38.51	50.05	37.07	0.03	178.96	2.00	12095.51	504.30	699.90	28.00	15205.07	0.64	1.50	769.77	769.77	178.96	4347.54	0.25	43347.54
T67	114.00	340.00	2.98	2.00	4788.00	2713.78	0.57	38.51	50.05	37.07	0.02	448.58	2.00	3813.29	169.80	219.60	42.00	5109.63	0.64	1.50	2073.82	2073.82	448.58	15053.76	0.10	43347.54
T68	72.00	340.00	4.72	2.00	4682.00	2955.74	0.56	38.51	50.05	37.07	0.02	416.40	2.00	3834.04	162.30	213.60	28.00	4967.76	0.64	1.50	2018.93	2018.93	416.40	4881.71	0.09	43347.54
T69	92.00	340.00	3.70	2.00	2016.00	1481.26	1.23	38.51	50.05	37.07	0.03	252.69	2.00	3473.76	103.80	135.60	28.00	3457.38	0.64	1.50	880.63	880.63	252.69	4284.04	0.06	43347.54
T70	54.00	340.00	6.30	2.00	2576.00	1984.41	1.52	38.51	50.05	37.07	0.04	505.58	2.00	5490.97	133.80	175.60	28.00	4633.45	0.64	1.50	1129.79	1129.79	505.58	4284.04	0.06	43347.54
T71	92.00	340.00	3.70	2.00	1624.00	1196.13	1.35	38.51	50.05	37.07	0.04	151.17	2.00	2778.17	76.80	99.60	28.00	2564.89	0.64	1.50	661.33	661.33	151.17	4284.04	0.07	43347.54
T72	68.00	340.00	5.00	2.00	2576.00	1984.41	1.35	38.51	50.05	37.07	0.04	151.17	2.00	2778.17	76.80	99.60	28.00	2564.89	0.64	1.50	661.33	661.33	151.17	4284.04	0.07	43347.54
T73	92.00	340.00	3.70	2.00	1984.00	1426.93	1.19	38.51	50.05	37.07	0.03	218.56	2.00	3177.38	97.80	127.60	28.00	3232.16	0.64	1.50	831.48	831.48	218.56	4284.04	0.07	43347.54
T74	133.00	340.00	2.56	2.00	5586.00	3470.65	0.62	38.51	50.05	37.07	0.02	665.74	2.00	4085.91	165.30	257.60	42.00	6303.63	0.64	1.50	1098.07	1098.07	665.74	5992.28	0.11	43347.54
T75	60.00	340.00	5.67	2.00	2520.00	1841.98	1.02	38.51	50.05	37.07	0.03	381.17	2.00	3811.77	65.80	81.60	28.00	4221.66	0.64	1.50	2403.98	2403.98	381.17	4457.94	0.05	43347.54
T76	137.00	340.00	2.48	2.00	5754.00	3578.07	0.62	38.51	50.05	37.07	0.02	706.97	2.00	5093.29	201.30	265.60	42.00	6221.66	0.64	1.50	1098.07	1098.07	706.97	6177.75	0.11	43347.54
T77	187.00	340.00	1.62	2.00	7854.00	4229.24	0.54	38.51	50.05	37.07	0.01	1147.82	2.00	5911.74	276.30	365.60	42.00	8446.03	0.64	1.50	1400.41	1400.41	1147.82	7296.88	0.16	43347.54
T78	60.00	340.00	5.68	2.00	2520.00	2057.57	0.82	38.51	50.05	37.07	0.04	117.00	2.00	2885.59	58.80	111.60	42.00	3385.29	0.64	1.50	6957.73	6957.73	117.00	3552.51	0.03	43347.54
T79	288.00	340.00	1.19	4.00	12096.00	6701.01	0.95	40.51	52.05	39.00	0.01	1387.69	4.00	9341.42	427.80	597.60	42.00	2327.81	0.64	1.50	1095.07	1095.07	1387.69	11689.70	0.12	43347.54
L1	60.00	340.00	5.67	2.00	2520.00	2057.57	0.82	38.51	50.05	37.07	0.02	178.96	2.00	2885.59	58.80	111.60	42.00	3385.29	0.64	1.50	1095.07	1095.07	178.96	3552.51	0.03	43347.54
L2	288.00	340.00	1.18	2.00	12096.00	6701.01	0.95	38.51	50.05	37.07	0.01	2788.91	2.00	5381.42	427.80	597.60	42.00	2946.22	0.64	1.50	1095.07	1095.07	2788.91	11689.70	0.12	43347.54
L3	60.00	340.00	5.67	2.00	2520.00	2057.57	0.82	38.51	50.05	37.07	0.02	178.96	2.00	2885.59	58.80	111.60	42.00	3385.29	0.64	1.50	1095.07	1095.07	178.96	3552.51	0.03	43347.54
L4	157.00	340.00	2.17	2.00	6594.00	3615.26	0.55	38.51	50.05	37.07	0.01	826.51	2.00	5861.37	231.30	305.60	42.00	7088.25	0.64	1.50	2855.27	2855.27	826.51	5840.05	0.11	43347.54
L5	128.00	340.00	2.96	2.00	5376.00	3202.46	0.63	38.51	50.05	37.07	0.01	624.28	2.00	4735.47	187.80	247.60	42.00	5808.20	0.64	1.50	2330.37	2330.37	624.28	4657.94	0.05	43347.54
L6	60.00	340.00	5.67	2.00	2520.00	2057.57	0.82	38.51	50.05	37.07	0.02	178.96	2.00	2885.59	58.80	111.60	42.00	3385.29	0.64	1.50	1098.07	1098.07	178.96	3552.51	0.03	43347.54
L7	142.00	340.00	2.38	2.00	5984.00	3667.60	0.61	38.51	50.05	37.07	0.01	751.27	2.00	5137.64	208.80	275.60	42.00	6452.55	0.64	1.50	2584.77	2584.77	751.27	5379.76	0.10	43347.54
L8	197.00	340.00	1.46	2.00	9786.00	4429.90	0.54	38.51	50.05	37.07	0.01	182.06	2.00	6201.87	291.30	385.60	42.00	8205.47	0.64	1.50	3592.12	3592.12	182.06	6452.55	0.17	43347.54
L9	92.00	340.00	3.70	2.00	3884.00	2143.22	0.55	38.51	50.05	37.07	0.01	284.98	2.00	3000.51	133.80	175.60	42.00	4078.73	0.64	1.50	1673.30	1673.30	284.98	7648.50	0.10	43347.54
L10	153.00	340.00	2.22	2.00	6428.00	3394.53	0.53	38.51	50.05	37.07	0.01	88.60	2.00	4083.91	55.80	71.60	28.00	4205.33	0.64	1.50	2075.47	2075.47	88.60	3700.40	0.08	43347.54
L11	40.00	340.00	8.50	2.00	1680.00	1371.71	0.82	38.51	50.05	37.07	0.01	75.25	2.00	2242.10	84.30	109.60	28.00	2744.20	0.64	1.50	720.55	720.55	75.25	5960.86	0.13	43347.54
L12	193.00	340.00	1.76	2.00	8106.00	4478.72	0.55	38.51	50.05	37.07	0.02	78.65	2.00	1920.39	55.80	71.60	28.00	4205.33	0.64	1.50	2075.47	2075.47	78.65	3700.40	0.08	43347.54
L13	92.00	340.00	3.70	2.00	3884.00	2143.22	0.55	38.51	50.05	37.07	0.01	1249.38	2.00	6270.21	285.30	377.60	42.00	8762.30	0.64	1.50	3510.19	3510.19	1249.38	7648.50	0.10	43347.54
L14	60.00	340.00	5.67	2.00	2520.00	2057.57	0.82	38.51	50.05	37.07	0.02	178.96	2.00	2885.59	58.80	111.60	42.00	3385.29	0.64	1.50	1098.07	1098.07	178.96	3552.51	0.03	43347.54
L15	470.00	340.00	0.72	2.00	13190.00	9692.02	0.74	38.51	50.05	37.07	0.02	6545.66	2.00	13688.63	700.80	931.60	28.00	2162.91	0.64	1.50	1673.30	1673.30	700.80	3700.40	0.05	43347.54
L16	61.00	340.00	5.68	2.00	17948.00	13847.71	0.76	38.51	50.05	37.07	0.02	284.98	2.00	3000.51	133.80	175.60	42.00	4078.73	0.64	1.50	1673.30	1673.30	284.98	7648.50	0.10	43347.54
L17	59.00	340.00	5.75	2.00	1682.00	1915.78	1.10	38.51	50.05	37.07	0.03	152.17	2.00	2242.10	84.30	109.60	28.00	2744.20	0.64	1.50	720.55	720.55	152.17	5960.86	0.13	43347.54
L18	366.00	340.00	0.93	2.00	10248.00	6280.25	0.81	38.51	50.05	37.07	0.02	4345.18	2.00	11592.78	544.80	723.60	28.00	1782.88	0.64	1.50	6979.18	6979.18	4345.18	3135.06	0.05	43347.54
L19	112.00	340.00	3.04	2.00	4704.00	2333.49	0.50	38.51	50.05	37.07	0.01	378.43	2.00	3068.89	163.80	215.60	28.00	4965.57	0.64	1.50	2016.47	2016.47	378.43	4208.91	0.09	43347.54
L20	537.00	340.00	0.63	2.00	15039.00	11885.54	0.80	38.51	50.05	37.07	0.02	8203.37	2.00	16783.96	801.30	1065.60	28.00	2558.68	0.64	1.50	10796.40	10796.40	8203.37	2608.93	0.45	43347.54
L21	81.00	340.00	4.42	2.00	22708.00	17940.82	0.79	38.51	50.05	37.07	0.02	2511.15	2.00	1212.30	161.30	181.60	28.00	3861.22	0.64	1.50	1479.54	1479.54	2511.15	19408.04	0.43	43347.54
L22	515.00	340.00	0.46	2.00	14420.00	11239.89	0.78	38.51	50.05	37.07	0.02	8308.74	2.00	15715.84	768.30	1021.60	28.00	2444.86	0.64	1.50	1479.54	1479.54	8308.74	1793.04	0.03	43347.54
L23	35.00	340.00	9.71	2.00	980.00	1038.51	1.06	38.51	50.05	37.07	0.03	51.70	2.00	1463.91	49.30	61.80	28.00	2444.86	0.64	1.50	427.23	427.23	51.70	3136.10	0.05	43347.54
L24	5																									

Calculul fortei taietoare perpendiculara pe planul peretelui




Directie	Spalet	ag	γ_{cns}	β_{cns}	z	H	Kz	mCNS	qCNS	FCNS	VERIF.	VERIF.
		m/s2			ml	ml	ml	daN	daN	daN	$F < 4 \cdot g \cdot C$ $\cdot ag \cdot mCNS$	$F > 0.75 \cdot g \cdot C$ $NS \cdot ag \cdot mCNS$
RSALA	T1	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	7909,93	2,50	15094,54	ok	ok
	T2	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	9825,62	2,50	18750,26	ok	ok
	T3	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	6796,30	2,50	12969,40	ok	ok
	T4	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2777,71	2,50	5300,72	ok	ok
	T5	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	9046,37	2,50	17263,21	ok	ok
	T6	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2777,71	2,50	5300,72	ok	ok
	T7	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	7621,12	2,50	14543,41	ok	ok
	T8	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	9825,62	2,50	18750,26	ok	ok
	T9	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	7909,93	2,50	15094,54	ok	ok
	T10	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	510,47	2,50	974,13	ok	ok
	T11	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	13488,36	2,50	25739,89	ok	ok
	T12	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2657,29	2,50	5070,91	ok	ok
	T13	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2983,99	2,50	5694,36	ok	ok
	T14	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	12415,66	2,50	23692,84	ok	ok
	T15	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3630,67	2,50	6928,42	ok	ok
	T16	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3469,72	2,50	6621,27	ok	ok
	T17	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3548,26	2,50	6771,15	ok	ok
	T18	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	14190,80	2,50	27080,35	ok	ok
	T19	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4476,69	2,50	8542,87	ok	ok
	T20	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	11290,37	2,50	21545,45	ok	ok
	T21	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4861,60	2,50	9277,41	ok	ok
	T22	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	14189,18	2,50	27077,26	ok	ok
	T23	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3573,53	2,50	6819,38	ok	ok
	T24	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3441,11	2,50	6566,68	ok	ok
	T25	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	11615,44	2,50	22165,79	ok	ok
	T26	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2844,23	2,50	5427,65	ok	ok
	T27	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2673,60	2,50	5102,03	ok	ok
	T28	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	11814,79	2,50	22546,20	ok	ok
	T29	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4576,32	2,50	8733,01	ok	ok
	T30	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3353,48	2,50	6399,46	ok	ok
	T31	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4706,28	2,50	8981,00	ok	ok
	T32	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5705,43	2,50	10887,69	ok	ok
	T33	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2777,71	2,50	5300,72	ok	ok
	T34	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	9046,37	2,50	17263,21	ok	ok
	T35	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2777,71	2,50	5300,72	ok	ok
	T36	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4880,61	2,50	9313,68	ok	ok
	T37	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4448,84	2,50	8489,74	ok	ok
	T38	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3353,48	2,50	6399,46	ok	ok
	T39	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4833,76	2,50	9224,28	ok	ok

TRANSVE

Te1	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	7924,78	2,50	15122,88	ok	ok
Te2	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	9840,47	2,50	18778,60	ok	ok
Te3	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	6796,30	2,50	12969,40	ok	ok
Te4	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2777,71	2,50	5300,72	ok	ok
Te5	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	9046,37	2,50	17263,21	ok	ok
Te6	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2777,71	2,50	5300,72	ok	ok
Te7	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	7621,12	2,50	14543,41	ok	ok
Te8	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	9840,47	2,50	18778,60	ok	ok
Te9	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	7924,78	2,50	15122,88	ok	ok
Te10	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	14095,99	2,50	26899,42	ok	ok
Te11	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4950,12	2,50	9446,32	ok	ok
Te12	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2474,89	2,50	4722,84	ok	ok
Te13	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2529,88	2,50	4827,78	ok	ok
Te14	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5077,17	2,50	9688,78	ok	ok
Te15	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	14288,93	2,50	27267,62	ok	ok
Te16	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3472,45	2,50	6626,48	ok	ok
Te17	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3548,94	2,50	6772,45	ok	ok
Te18	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	12431,09	2,50	23722,29	ok	ok
Te19	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2092,15	2,50	3992,46	ok	ok
Te20	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2703,22	2,50	5158,57	ok	ok
Te21	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	11770,56	2,50	22461,80	ok	ok
Te22	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3579,85	2,50	6831,44	ok	ok
Te23	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3441,54	2,50	6567,49	ok	ok
Te24	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3349,70	2,50	6392,24	ok	ok
Te25	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5294,86	2,50	10104,20	ok	ok
Te26	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2678,95	2,50	5112,26	ok	ok
Te27	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2964,78	2,50	5657,70	ok	ok
Te28	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5293,02	2,50	10100,68	ok	ok
Te29	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3063,87	2,50	5846,79	ok	ok
Te30	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4579,67	2,50	8739,40	ok	ok
Te31	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3358,83	2,50	6409,66	ok	ok
Te32	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4711,29	2,50	8990,58	ok	ok
Te33	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5705,43	2,50	10887,69	ok	ok
Te34	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2777,71	2,50	5300,72	ok	ok
Te35	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	9046,37	2,50	17263,21	ok	ok
Te36	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2777,71	2,50	5300,72	ok	ok
Te37	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4880,61	2,50	9313,68	ok	ok
Te38	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4453,59	2,50	8498,81	ok	ok
Te39	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3358,83	2,50	6409,66	ok	ok
Te40	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4838,51	2,50	9233,35	ok	ok
L1	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5980,37	2,50	11412,36	ok	ok
L2	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	7334,05	2,50	13995,59	ok	ok
L3	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2893,35	2,50	5521,39	ok	ok
L4	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4582,62	2,50	8745,03	ok	ok
L5	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	1851,81	2,50	3533,81	ok	ok
L6	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	6046,28	2,50	11538,13	ok	ok

L7	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2893,35	2,50	5521,39	ok	ok
L8	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	13084,23	2,50	24968,67	ok	ok
L9	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	18424,40	2,50	35159,35	ok	ok
L10	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2451,31	2,50	4677,84	ok	ok
L11	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	11178,74	2,50	21332,42	ok	ok
L12	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3273,54	2,50	6246,90	ok	ok
L13	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	16184,52	2,50	30884,98	ok	ok
L14	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	24220,11	2,50	46219,31	ok	ok
L15	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	15173,84	2,50	28956,30	ok	ok
L16	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	1401,98	2,50	2675,41	ok	ok
L17	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2452,12	2,50	4679,39	ok	ok
L18	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	11178,33	2,50	21331,65	ok	ok
L19	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3273,54	2,50	6246,90	ok	ok
L20	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	13084,23	2,50	24968,67	ok	ok
L21	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5980,37	2,50	11412,36	ok	ok
L22	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	7435,13	2,50	14188,49	ok	ok
L23	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2994,43	2,50	5714,28	ok	ok
L24	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4582,62	2,50	8745,03	ok	ok
L25	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	1576,87	2,50	3009,14	ok	ok
L26	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	6321,22	2,50	12062,80	ok	ok
L27	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2893,35	2,50	5521,39	ok	ok
Le1	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5980,37	2,50	11412,36	ok	ok
Le2	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	8055,77	2,50	15372,85	ok	ok
Le3	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3532,59	2,50	6741,25	ok	ok
Le4	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4582,62	2,50	8745,03	ok	ok
Le5	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	1851,81	2,50	3533,81	ok	ok
Le6	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	6383,89	2,50	12182,39	ok	ok
Le7	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3230,96	2,50	6165,65	ok	ok
Le8	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	13659,87	2,50	26067,17	ok	ok
Le9	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	21317,45	2,50	40680,16	ok	ok
Le10	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3022,84	2,50	5768,50	ok	ok
Le11	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	12955,91	2,50	24723,81	ok	ok
Le12	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3279,87	2,50	6258,99	ok	ok
Le13	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	51984,19	2,50	99201,60	ok	ok
Le14	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3278,73	2,50	6256,82	ok	ok
Le15	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	12825,65	2,50	24475,23	ok	ok
Le16	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3180,60	2,50	6069,55	ok	ok
Le17	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	1780,66	2,50	3398,04	ok	ok
Le18	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	17711,79	2,50	33799,47	ok	ok
Le19	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	13659,87	2,50	26067,17	ok	ok
Le20	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5980,37	2,50	11412,36	ok	ok
Le21	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	8028,28	2,50	15320,39	ok	ok
Le22	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3587,58	2,50	6846,18	ok	ok
Le23	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4582,62	2,50	8745,03	ok	ok
Le24	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	1576,87	2,50	3009,14	ok	ok
Le25	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	6658,83	2,50	12707,06	ok	ok
Le26	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3230,96	2,50	6165,65	ok	ok




Verificarea peretilor la moment incovoietor perpendicular pe planul lor




Direcție	Spațiu	fxk1	fxk2	mz	fxd1	fxd2	W	Mxd1	Mxd2	Mmax, perp	
		daN/cmp	daN/cmp		daN/cmp	daN/cmp	cm3	daN	daNcm	daNcm	
TRANSVERSALA	T1	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	435708,00	265781,88	531563,76	5132142,55	0,10
	T2	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	534492,00	326040,12	652080,24	6375087,62	0,10
	T3	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	375732,00	229196,52	458393,04	4409595,56	0,10
	T4	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	1802244,12	0,07
	T5	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	508032,00	309899,52	619799,04	5869492,00	0,11
	T6	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	1802244,12	0,07
	T7	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	428652,00	261477,72	522955,44	4944759,75	0,11
	T8	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	534492,00	326040,12	652080,24	6375087,62	0,10
	T9	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	435708,00	265781,88	531563,76	5132142,55	0,10
	T10	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	1568,00	956,48	1912,96	331205,66	0,01
	T11	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	352800,00	215208,00	430416	8751561,14	0,05
	T12	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	67424,00	41128,64	82257,28	1724109,35	0,05
	T13	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	74480,00	45432,80	90865,6	1936083,35	0,05
	T14	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	320656,00	195600,16	391200,32	8055565,64	0,05
	T15	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	90160,00	54997,60	109995,2	2355662,31	0,05
	T16	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	197568,00	120516,48	241032,96	2251231,36	0,11
	T17	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	199332,00	121592,52	243185,04	2302190,12	0,11
	T18	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	387296,00	236250,56	472501,12	9207318,73	0,05
	T19	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	108976,00	66475,36	132950,72	2904577,43	0,05
	T20	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	284592,00	173601,12	347202,24	7325453,41	0,05
	T21	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	119952,00	73170,72	146341,44	3154320,72	0,05
	T22	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	387296,00	236250,56	472501,12	9206267,64	0,05
	T23	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	201096,00	122668,56	245337,12	2318588,93	0,11
	T24	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	195804,00	119440,44	238880,88	2232672,56	0,11
	T25	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	308112,00	187948,32	375896,64	7536368,44	0,05
	T26	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	68208,00	41606,88	83213,76	1845402,02	0,05
	T27	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	63504,00	38737,44	77474,88	1734690,35	0,04
	T28	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	313600,00	191296,00	382592	7665707,23	0,05
	T29	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	234612,00	143113,32	286226,64	2969224,93	0,10
	T30	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	2175815,85	0,06
	T31	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	241668,00	147417,48	294834,96	3053540,14	0,10
	T32	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	329868,00	201219,48	402438,96	3701814,68	0,11
	T33	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	1802244,12	0,07
	T34	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	508032,00	309899,52	619799,04	5869492,00	0,11
	T35	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	1802244,12	0,07
	T36	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	276948,00	168938,28	337876,56	3166650,48	0,11
	T37	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	225792,00	137733,12	275466,24	2886510,89	0,10
	T38	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	2175815,85	0,06
	T39	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	250488,00	152797,68	305595,36	3136254,18	0,10
TRANSVERSALA	Te1	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	435708,00	265781,88	531563,76	5141777,57	0,10
	Te2	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	534492,00	326040,12	652080,24	6384722,65	0,10
	Te3	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	375732,00	229196,52	458393,04	4409595,56	0,10
	Te4	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	1802244,12	0,07
	Te5	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	508032,00	309899,52	619799,04	5869492,00	0,11
	Te6	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	1802244,12	0,07
	Te7	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	428652,00	261477,72	522955,44	4944759,75	0,11
	Te8	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	534492,00	326040,12	652080,24	6384722,65	0,10
	Te9	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	435708,00	265781,88	531563,76	5141777,57	0,10
	Te10	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	326144,00	198947,84	397895,68	9145804,37	0,04
	Te11	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	102704,00	62649,44	125298,88	3211748,96	0,04
	Te12	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	56448,00	34433,28	68866,56	1605766,74	0,04
	Te13	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	58016,00	35389,76	70779,52	1641444,36	0,04
	Te14	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	108192,00	65997,12	131994,24	3294186,21	0,04
	Te15	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	333984,00	203730,24	407460,48	9270989,59	0,04
	Te16	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	197568,00	120516,48	241032,96	2253004,21	0,11
	Te17	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	199332,00	121592,52	243185,04	2302631,58	0,11
	Te18	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	281456,00	171688,16	343376,32	8065578,19	0,04
	Te19	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	352800,00	215208,00	430416	1357435,42	0,03
	Te20	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	49392,00	30129,12	60258,24	1753913,10	0,03
	Te21	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	265776,00	162123,36	324246,72	7637012,38	0,04
	Te22	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	201096,00	122668,56	245337,12	2322688,19	0,11
	Te23	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	195804,00	119440,44	238880,88	2232947,59	0,11
	Te24	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	56448,00	34433,28	68866,56	2173361,55	0,03
	Te25	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	72128,00	43998,08	87996,16	3435426,89	0,03
	Te26	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	42336,00	25824,96	51649,92	1738166,84	0,03
	Te27	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	45472,00	27737,92	55475,84	1923618,26	0,03
	Te28	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	72128,00	43998,08	87996,16	3434230,39	0,03
	Te29	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	53312,00	32520,32	65040,64	1987910,13	0,03
	Te30	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	234612,00	143113,32	286226,64	2971395,44	0,10

0,08

Te31	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	2179284,46	0,06
Te32	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	241668,00	147417,48	294834,96	3056796,77	0,10
Te33	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	329868,00	201219,48	402438,96	3701814,68	0,11
Te34	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	1802244,12	0,07
Te35	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	508032,00	309899,52	619799,04	5869492,00	0,11
Te36	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	1802244,12	0,07
Te37	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	276948,00	168938,28	337876,56	3166650,48	0,11
Te38	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	225792,00	137733,12	275466,24	2889594,09	0,10
Te39	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	2179284,46	0,06
Te40	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	250488,00	152797,68	305595,36	3139337,38	0,10





LONGITUDINALA

L1	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	347508,00	211979,88	423959,76	3880202,74	0,11
L2	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	411012,00	250717,32	501434,64	4758501,63	0,11
L3	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	162288,00	98995,68	197991,36	1877272,05	0,11
L4	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	269892,00	164634,12	329268,24	2973309,30	0,11
L5	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	70560,00	43041,60	86083,2	1201496,08	0,07
L6	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	340452,00	207675,72	415351,44	3922963,41	0,11
L7	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	162288,00	98995,68	197991,36	1877272,05	0,11
L8	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	368480,00	224772,80	449545,6	8489348,38	0,05
L9	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	502544,00	306551,84	613103,68	11954177,85	0,05
L10	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	46256,00	28216,16	56432,32	1590465,45	0,04
L11	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	286944,00	175035,84	350071,68	7253022,57	0,05
L12	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	197568,00	120516,48	241032,96	2123946,14	0,11
L13	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	421008,00	256814,88	513629,76	10500893,22	0,05
L14	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	635824,00	387852,64	775705,28	15714565,14	0,05
L15	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	403760,00	246293,60	492587,2	9845140,59	0,05
L16	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	27440,00	16738,40	33476,8	909638,11	0,04
L17	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	46256,00	28216,16	56432,32	1590991,00	0,04
L18	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	286944,00	175035,84	350071,68	7252759,79	0,05
L19	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	197568,00	120516,48	241032,96	2123946,14	0,11
L20	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	368480,00	224772,80	449545,6	8489348,38	0,05
L21	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	347508,00	211979,88	423959,76	3880202,74	0,11
L22	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	419832,00	256097,52	512195,04	4824085,47	0,11
L23	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	171108,00	104375,88	208751,76	1942855,89	0,11
L24	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	269892,00	164634,12	329268,24	2973309,30	0,11
L25	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	52920,00	32281,20	64562,4	1023108,02	0,06
L26	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	358092,00	218436,12	436872,24	4101351,48	0,11
L27	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	162288,00	98995,68	197991,36	1877272,05	0,11
Le1	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	347508,00	211979,88	423959,76	3880202,74	0,11
Le2	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	462168,00	281922,48	563844,96	5226770,30	0,11
Le3	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	208152,00	126972,72	253945,44	2292024,30	0,11
Le4	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	269892,00	164634,12	329268,24	2973309,30	0,11
Le5	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	70560,00	43041,60	86083,2	1201496,08	0,07
Le6	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	349272,00	213055,92	426111,84	4142013,46	0,10
Le7	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	171108,00	104375,88	208751,76	2096322,10	0,10
Le8	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	368480,00	224772,80	449545,6	8862836,89	0,05
Le9	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	502544,00	306551,84	613103,68	13831253,69	0,04
Le10	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	43120,00	26303,20	52606,4	1961291,19	0,03
Le11	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	290080,00	176948,80	353897,6	8406096,53	0,04
Le12	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	197568,00	120516,48	241032,96	2128057,67	0,11
Le13	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	1127392,00	687709,12	1375418,24	33728542,46	0,04
Le14	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	197568,00	120516,48	241032,96	2127318,40	0,11
Le15	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	286944,00	175035,84	350071,68	8321579,86	0,04
Le16	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	47040,00	28694,40	57388,8	2063646,67	0,03
Le17	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	25872,00	15781,92	31563,84	1155334,69	0,03
Le18	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	406112,00	247728,32	495456,64	11491820,27	0,04
Le19	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	368480,00	224772,80	449545,6	8862836,89	0,05
Le20	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	347508,00	211979,88	423959,76	3880202,74	0,11
Le21	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	460404,00	280846,44	561692,88	5208931,49	0,11
Le22	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	211680,00	129124,80	258249,6	2327701,91	0,11
Le23	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	269892,00	164634,12	329268,24	2973309,30	0,11
Le24	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	52920,00	32281,20	64562,4	1023108,02	0,06
Le25	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	366912,00	223816,32	447632,64	4320401,53	0,10
Le26	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	171108,00	104375,88	208751,76	2096322,10	0,10

0,07

Verificarea stabilitatii peretilor la rasturnare pe directie perpendiculara pe planul lor



Directie	Spalet	A	h	b	lx	yg2	e1	Ned	Mst	Mr
		cmp	cm	cm	cm	cm	cm	daN	daNcm	daNcm
TRANSVERSALA	T1	10374,00	247,00	0,54	3,23462	123,5	41,17	5598,20	276551,302	6339705,50
	T2	12726,00	303,00	0,55	4,233346	151,5	50,50	7017,24	425244,471	7875108,24
	T3	8946,00	213,00	0,56	3,163208	106,5	35,50	5034,30	214460,988	5447147,45
	T4	2520,00	60,00	0,82	2,72163	30	10,00	2057,57	24690,78	2226301,57
	T5	12096,00	288,00	0,55	4,080443	144	48,00	6701,01	385978,349	7250548,94
	T6	2520,00	60,00	0,82	2,72163	30	10,00	2057,57	24690,78	2226301,57
	T7	10206,00	243,00	0,55	3,426997	121,5	40,50	5645,28	274360,389	6108232,64
	T8	12726,00	303,00	0,55	4,233346	151,5	50,50	7017,24	425244,471	7875108,24
	T9	10374,00	247,00	0,54	3,23462	123,5	41,17	5598,20	276551,302	6339705,50
	T10	56,00	2,00	6,75	51,30949	1	0,33	378,13	151,2508	409136,40
	T11	12600,00	450,00	0,79	18,69804	225	75,00	9991,38	899224,2	10810752,00
	T12	2408,00	86,00	0,82	3,914371	43	14,33	1968,36	33855,8092	2129782,13
	T13	2660,00	95,00	0,83	4,542442	47,5	15,83	2210,37	41996,935	2391632,37
	T14	11452,00	409,00	0,80	17,65249	204,5	68,17	9196,78	752296,931	9950992,86
	T15	3220,00	115,00	0,84	5,583518	57,5	19,17	2689,39	61855,855	2909935,79
	T16	4704,00	112,00	0,54	1,4386	56	18,67	2522,14	56495,8352	2780932,86
	T17	4746,00	113,00	0,54	1,471466	56,5	18,83	2556,30	57772,4139	2843881,91
	T18	13832,00	494,00	0,76	18,068	247	82,33	10511,70	1038556,36	11373746,67
	T19	3892,00	139,00	0,85	7,164465	69,5	23,17	3316,06	92186,5792	3588007,41
	T20	10164,00	363,00	0,82	16,85213	181,5	60,50	8363,24	607171,079	9049089,51
	T21	4284,00	153,00	0,84	7,573544	76,5	25,50	3601,19	110196,353	3896513,83
	T22	13832,00	494,00	0,76	18,06181	247	82,33	10510,50	1038437,8	11372448,26
	T23	4788,00	114,00	0,54	1,479561	57	19,00	2576,07	58734,339	2864139,27
	T24	4662,00	111,00	0,54	1,428929	55,5	18,50	2501,47	55532,6229	2758007,28
	T25	11004,00	393,00	0,78	15,65546	196,5	65,50	8604,03	676276,994	9309631,60
	T26	2436,00	87,00	0,86	4,690282	43,5	14,50	2106,84	36658,9638	2279614,26
	T27	2268,00	81,00	0,87	4,494282	40,5	13,50	1980,44	32083,1442	2142852,79
	T28	11200,00	400,00	0,78	15,90381	200	66,67	8751,70	700135,6	9469403,05
	T29	5586,00	133,00	0,59	2,30815	66,5	22,17	3311,05	88073,8768	3667866,09
	T30	2520,00	60,00	0,95	4,265958	30	10,00	2390,10	28681,2	2687772,52
	T31	5754,00	137,00	0,59	2,351073	68,5	22,83	3397,91	93102,7888	3772020,17
	T32	7854,00	187,00	0,54	2,428016	93,5	31,17	4226,24	158061,544	4572829,90
	T33	2520,00	60,00	0,82	2,72163	30	10,00	2057,57	24690,78	2226301,57
	T34	12096,00	288,00	0,55	4,080443	144	48,00	6701,01	385978,349	7250548,94
	T35	2520,00	60,00	0,82	2,72163	30	10,00	2057,57	24690,78	2226301,57
	T36	6594,00	157,00	0,55	2,156214	78,5	26,17	3615,26	113519,305	3911744,72
	T37	5376,00	128,00	0,60	2,274806	64	21,33	3211,92	82225,1008	3565689,92
	T38	2520,00	60,00	0,95	4,265958	30	10,00	2390,10	28681,2	2687772,52
	T39	5964,00	142,00	0,59	2,385595	71	23,67	3497,04	99315,9928	3874196,34
	Te1	2520,00	60,00	0,82	2,72163	30	10,00	6131,20	73574,454	6351607,59
	Te2	6594,00	157,00	0,55	2,156214	78,5	26,17	7550,24	237077,395	7887010,33
	Te3	5376,00	128,00	0,60	2,274806	64	21,33	5034,30	128877,965	5447147,45
	Te4	2520,00	60,00	0,95	4,265958	30	10,00	2057,57	24690,78	2226301,57
	Te5	5964,00	142,00	0,59	2,385595	71	23,67	6701,01	190308,769	7250548,94
	Te6	10374,00	247,00	0,59	4,249271	123,5	41,17	2057,57	101643,711	2226301,57
	Te7	12726,00	303,00	0,59	5,273114	151,5	50,50	5645,28	342103,695	6108232,64
	Te8	8946,00	213,00	0,56	3,163208	106,5	35,50	7550,24	321640,032	7887010,33
	Te9	2520,00	60,00	0,82	2,72163	30	10,00	6131,20	73574,454	6351607,59
	Te10	12096,00	288,00	0,55	4,080443	144	48,00	10441,48	601428,96	11297758,34
	Te11	2520,00	60,00	0,82	2,72163	30	10,00	3666,75	44001,024	3967454,60
	Te12	10206,00	243,00	0,55	3,426997	121,5	40,50	1833,25	89096,0958	1983594,21
	Te13	12726,00	303,00	0,59	5,273114	151,5	50,50	1873,99	113563,491	2027666,56
	Te14	10374,00	247,00	0,59	4,249271	123,5	41,17	3760,87	185786,879	4069288,85
	Te15	11648,00	416,00	0,90	24,97144	208	69,33	10584,40	880621,664	11452398,91
	Te16	3668,00	131,00	1,00	10,90553	65,5	21,83	2620,21	68649,4365	2783122,84
	Te17	2016,00	72,00	0,91	4,511769	36	12,00	2699,31	38870,0856	2844427,25
	Te18	2072,00	74,00	0,90	4,562255	37	12,33	9208,22	136281,582	9963361,29
	Te19	3864,00	138,00	0,97	10,60354	69	23,00	1549,74	42772,8516	1676831,99
	Te20	11928,00	426,00	0,89	24,80411	213	71,00	2002,39	170603,372	2166598,53
	Te21	4704,00	112,00	0,56	1,613028	56	18,67	8718,94	195304,144	9433956,47
	Te22	4746,00	113,00	0,57	1,732499	56,5	18,83	2723,78	61557,3263	2869203,06
	Te23	10052,00	359,00	0,92	22,99758	179,5	59,83	2595,74	186374,383	2758347,03
	Te24	1260,00	45,00	1,23	6,977454	22,5	7,50	2481,26	22331,322	2684740,73
	Te25	1764,00	63,00	1,14	7,679052	31,5	10,50	3922,12	49418,6868	4243762,62
	Te26	9492,00	339,00	0,92	21,89453	169,5	56,50	1984,41	134542,998	2147147,28
	Te27	4788,00	114,00	0,57	1,748941	57	19,00	2196,13	50071,8552	2376234,32
	Te28	4662,00	111,00	0,56	1,596652	55,5	18,50	3920,75	87040,6944	4242284,60
	Te29	2016,00	72,00	1,23	11,18653	36	12,00	2269,53	32681,2896	2455653,70
	Te30	2576,00	92,00	1,52	27,0602	46	15,33	3470,65	63859,9232	3670547,30
	Te31	1512,00	54,00	1,31	10,17305	27	9,00	2581,98	27885,384	2692057,27
	Te32	1624,00	58,00	1,35	11,95268	29	9,67	3578,07	41505,5656	3776043,07
	Te33	2576,00	92,00	1,52	27,03193	46	15,33	4226,24	77762,8988	4572829,90
	Te34	1904,00	68,00	1,19	9,597031	34	11,33	2057,57	27982,884	2226301,57
	Te35	5586,00	133,00	0,62	2,658271	66,5	22,17	6701,01	178246,946	7250548,94
	Te36	2520,00	60,00	1,02	5,378077	30	10,00	2057,57	24690,78	2226301,57
	Te37	5754,00	137,00	0,62	2,745205	68,5	22,83	3615,26	99058,2473	3911744,72
	Te38	7854,00	187,00	0,54	2,428016	93,5	31,17	3382,48	126504,677	3569498,59
	Te39	2520,00	60,00	0,82	2,72163	30	10,00	2581,98	30983,76	2692057,27
	Te40	12096,00	288,00	0,55	4,080443	144	48,00	3667,60	211253,875	3878005,00

LONGITUDINALA

L1	2520,00	60,00	0,82	2,72163	30	10,00	4429,90	53158,854	4793191,62	0,01
L2	12096,00	288,00	0,55	4,080443	144	48,00	5432,63	312919,517	5878149,07	0,05
L3	2520,00	60,00	0,82	2,72163	30	10,00	2143,22	25718,664	2318983,12	0,01
L4	6594,00	157,00	0,55	2,156214	78,5	26,17	3394,53	106588,336	3672911,49	0,03
L5	5376,00	128,00	0,63	2,656782	64	21,33	1371,71	35115,776	1484201,04	0,02
L6	2520,00	60,00	1,02	5,378077	30	10,00	4478,72	53744,676	4846013,63	0,01
L7	5964,00	142,00	0,61	2,751952	71	23,67	2143,22	60867,5048	2318983,12	0,03
L8	8274,00	197,00	0,54	2,519542	98,5	32,83	9692,02	381865,588	10466842,12	0,04
L9	9786,00	233,00	0,56	3,321923	116,5	38,83	13647,71	635983,1	14766925,58	0,04
L10	3864,00	92,00	0,55	1,308268	46	15,33	1815,78	33410,4256	1964692,62	0,02
L11	6426,00	153,00	0,53	1,879439	76,5	25,50	8280,55	253384,708	8959616,11	0,03
L12	1680,00	40,00	0,82	1,81442	20	6,67	2333,49	18667,936	2623698,18	0,01
L13	8106,00	193,00	0,55	2,712807	96,5	32,17	11988,54	462757,528	12971691,63	0,04
L14	3864,00	92,00	0,55	1,308268	46	15,33	17940,82	330111,106	19412109,88	0,02
L15	13160,00	470,00	0,74	15,64559	235	78,33	11239,89	1056549,19	12161644,26	0,09
L16	17948,00	641,00	0,76	23,48592	320,5	106,83	1038,51	133136,341	1123670,60	0,12
L17	1652,00	59,00	1,10	6,528797	29,5	9,83	1816,38	21433,3312	1965341,82	0,01
L18	10248,00	366,00	0,81	16,09012	183	61,00	8280,25	606114,007	8959291,51	0,07
L19	4704,00	112,00	0,50	1,139341	56	18,67	2333,49	52270,2208	2623698,18	0,02
L20	15036,00	537,00	0,80	22,68269	268,5	89,50	9692,02	1040922,95	10466842,12	0,10
L21	22708,00	811,00	0,79	33,32958	405,5	135,17	4429,90	718530,51	4793191,62	0,15
L22	14420,00	515,00	0,78	20,32431	257,5	85,83	5507,51	567273,067	5959164,41	0,10
L23	980,00	35,00	1,06	3,470838	17,5	5,83	2218,10	15526,679	2399998,46	0,01
L24	1652,00	59,00	1,10	6,535272	29,5	9,83	3394,53	40055,4894	3672911,49	0,01
L25	10248,00	366,00	0,81	16,08838	183	61,00	1168,05	85501,26	1263839,32	0,07
L26	4704,00	112,00	0,50	1,139341	56	18,67	4682,38	104885,379	5066375,35	0,02
L27	13160,00	470,00	0,74	15,64559	235	78,33	2143,22	201462,868	2318983,12	0,09
Le1	8274,00	197,00	0,54	2,519542	98,5	32,83	4429,90	174538,237	4793191,62	0,04
Le2	9996,00	238,00	0,55	3,317277	119	39,67	5967,24	284040,529	6456598,60	0,04
Le3	4074,00	97,00	0,54	1,304575	48,5	16,17	2616,73	50764,5911	2831324,13	0,02
Le4	6426,00	153,00	0,53	1,879439	76,5	25,50	3394,53	103872,71	3672911,49	0,03
Le5	1260,00	30,00	0,93	1,991648	15	5,00	1371,71	8230,26	1484201,04	0,01
Le6	8526,00	203,00	0,55	2,802074	101,5	33,83	4728,81	191989,503	5116604,86	0,04
Le7	3864,00	92,00	0,55	1,308268	46	15,33	2393,30	44036,8028	2589574,35	0,02
Le8	8274,00	197,00	0,54	2,519542	98,5	32,83	10118,42	398665,748	10948210,28	0,04
Le9	11004,00	262,00	0,54	3,481676	131	43,67	15790,70	827432,89	17085666,32	0,05
Le10	4956,00	118,00	0,53	1,447386	59	19,67	2239,14	52843,7984	2422771,48	0,02
Le11	6426,00	153,00	0,53	1,879439	76,5	25,50	9596,97	293667,404	10384001,59	0,03
Le12	1680,00	40,00	0,82	1,81442	20	6,67	2521,41	20171,264	2628777,12	0,01
Le13	8316,00	198,00	0,57	3,033855	99	33,00	38506,81	1524869,6	41664670,09	0,04
Le14	4074,00	97,00	0,59	1,638782	48,5	16,17	2520,04	48888,8148	2627863,91	0,02
Le15	13160,00	470,00	0,77	17,80275	235	78,33	9500,48	893045,496	10279598,65	0,09
Le16	17948,00	641,00	0,88	36,37752	320,5	106,83	2356,00	302039,2	2549210,59	0,12
Le17	1540,00	55,00	1,45	14,08852	27,5	9,17	1319,01	14509,099	1427178,15	0,01
Le18	10360,00	370,00	0,93	24,51005	185	61,67	13119,85	970868,678	14195777,98	0,07
Le19	4704,00	112,00	0,54	1,437356	56	18,67	10118,42	226652,608	10948210,28	0,02
Le20	40264,00	1438,00	0,96	104,8189	719	239,67	4429,90	1274040,53	4793191,62	0,27
Le21	4704,00	112,00	0,54	1,435021	56	18,67	5946,87	133209,933	6434562,43	0,02
Le22	10248,00	366,00	0,93	24,30075	183	61,00	2657,46	194526,328	2875396,48	0,07
Le23	1680,00	60,00	1,40	13,79012	30	10,00	3394,53	40734,396	3672911,49	0,01
Le24	924,00	33,00	1,43	7,999449	16,5	5,50	1168,05	7709,13	1263839,32	0,01
Le25	14504,00	518,00	0,90	31,95004	259	86,33	4932,47	511003,426	5336966,59	0,10
Le26	13160,00	470,00	0,77	17,80275	235	78,33	2393,30	224970,623	2589574,35	0,09



Verficarea presiunilor pe talpa fundatiei



Directie	Spalet	lw	Nsd	l elevatie	h elevatie	b elevatie	Ge	Inaltime fundatie	Lungime fundatie	Latime fundatie	G fundatie	Gt	mp	daN/cm	daN/cm
		m	daN	ml	ml	ml	daN	ml	ml	ml	daN	daN			
TRANSVERSALA	T1	2,47	7909,93	2,47	1,15	0,40	2726,88	1,00	2,47	0,70	4322,50	14959,31	17290,00	0,67	da
	T2	3,03	9825,62	3,03	1,15	1,40	11707,92	1,00	3,03	0,70	5302,50	26836,04	21210,00	1,27	da
	T3	2,13	6796,30	2,13	1,15	2,40	14109,12	1,00	2,13	0,70	3727,50	24632,92	14910,00	1,65	da
	T4	0,60	2777,71	0,60	1,15	3,40	5630,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	9458,11	4200,00	2,25	da
	T5	2,88	9046,37	2,88	1,15	4,40	34974,72	1,00	2,88	0,70	5040,00	49061,09	20160,00	2,43	da
	T6	0,60	2777,71	0,60	1,15	5,40	8942,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	12770,11	4200,00	3,04	nu
	T7	2,43	7621,12	2,43	1,15	6,40	42923,52	1,00	2,43	0,70	4252,50	54797,14	17010,00	3,22	nu
	T8	3,03	9825,62	3,03	1,15	7,40	61884,72	1,00	3,03	0,70	5302,50	77012,84	21210,00	3,63	nu
	T9	2,47	7909,93	2,47	1,15	8,40	57264,48	1,00	2,47	0,70	4322,50	69496,91	17290,00	4,02	nu
	T10	0,02	510,47	0,02	1,15	9,40	518,88	1,00	0,02	0,70	35,00	1064,35	140,00	7,60	nu
	T11	4,50	13488,36	4,50	1,15	10,40	129168,00	1,00	4,50	0,70	7875,00	150531,36	31500,00	4,78	nu
	T12	0,86	2657,29	0,86	1,15	11,40	27059,04	1,00	0,86	0,70	1505,00	31221,33	6020,00	5,19	nu
	T13	0,95	2983,99	0,95	1,15	12,40	32512,80	1,00	0,95	0,70	1662,50	37159,29	6650,00	5,59	nu
	T14	4,09	12415,66	4,09	1,15	13,40	151264,56	1,00	4,09	0,70	7157,50	170837,72	28630,00	5,97	nu
	T15	1,15	3630,67	1,15	1,15	14,40	45705,60	1,00	1,15	0,70	2012,50	51348,77	8050,00	6,38	nu
	T16	1,12	3469,72	1,12	1,15	15,40	47604,48	1,00	1,12	0,70	1960,00	53034,20	7840,00	6,76	nu
	T17	1,13	3548,26	1,13	1,15	16,40	51148,32	1,00	1,13	0,70	1977,50	56674,08	7910,00	7,16	nu
	T18	4,94	14190,80	4,94	1,15	17,40	237238,56	1,00	4,94	0,70	8645,00	260074,36	34580,00	7,52	nu
	T19	1,39	4476,69	1,39	1,15	18,40	70589,76	1,00	1,39	0,70	2432,50	77498,95	9730,00	7,96	nu
	T20	3,63	11290,37	3,63	1,15	19,40	194364,72	1,00	3,63	0,70	6352,50	212007,59	25410,00	8,34	nu
	T21	1,53	4861,60	1,53	1,15	20,40	86145,12	1,00	1,53	0,70	2677,50	93684,22	10710,00	8,75	nu
	T22	4,94	14189,18	4,94	1,15	21,40	291776,16	1,00	4,94	0,70	8645,00	314610,34	34580,00	9,10	nu
	T23	1,14	3573,53	1,14	1,15	22,40	70479,36	1,00	1,14	0,70	1995,00	76047,89	7980,00	9,53	nu
	T24	1,11	3441,11	1,11	1,15	23,40	71688,24	1,00	1,11	0,70	1942,50	77071,85	7770,00	9,92	nu
	T25	3,93	11615,44	3,93	1,15	24,40	264661,92	1,00	3,93	0,70	6877,50	283154,86	27510,00	10,29	nu
	T26	0,87	2844,23	0,87	1,15	25,40	60990,48	1,00	0,87	0,70	1522,50	65357,21	6090,00	10,73	nu
	T27	0,81	2673,60	0,81	1,15	26,40	59019,84	1,00	0,81	0,70	1417,50	63110,94	5670,00	11,13	nu
	T28	4,00	11814,79	4,00	1,15	27,40	302496,00	1,00	4,00	0,70	7000,00	321310,79	28000,00	11,48	nu
	T29	1,33	4576,32	1,33	1,15	28,40	104250,72	1,00	1,33	0,70	2327,50	111154,54	9310,00	11,94	nu
	T30	0,60	3353,48	0,60	1,15	29,40	48686,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	53089,88	4200,00	12,64	nu
	T31	1,37	4706,28	1,37	1,15	30,40	114948,48	1,00	1,37	0,70	2397,50	122052,26	9590,00	12,73	nu
	T32	1,87	5705,43	1,87	1,15	31,40	162061,68	1,00	1,87	0,70	3272,50	171039,61	13090,00	13,07	nu
	T33	0,60	2777,71	0,60	1,15	32,40	53654,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	57482,11	4200,00	13,69	nu
	T34	2,88	9046,37	2,88	1,15	33,40	265489,92	1,00	2,88	0,70	5040,00	279576,29	20160,00	13,87	nu
	T35	0,60	2777,71	0,60	1,15	34,40	56966,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	60794,11	4200,00	14,47	nu
	T36	1,57	4880,61	1,57	1,15	35,40	153395,28	1,00	1,57	0,70	2747,50	161023,39	10990,00	14,65	nu
	T37	1,28	4448,84	1,28	1,15	36,40	128593,92	1,00	1,28	0,70	2240,00	135282,76	8960,00	15,10	nu
	T38	0,60	3353,48	0,60	1,15	37,40	61934,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	66337,88	4200,00	15,79	nu
	T39	1,42	4833,76	1,42	1,15	38,40	150497,28	1,00	1,42	0,70	2485,00	157816,04	9940,00	15,88	nu
	Te1	2,47	7924,78	2,47	1,15	39,40	268597,68	1,00	2,47	0,70	4322,50	280844,96	17290,00	16,24	nu
Te2	3,03	9840,47	3,03	1,15	40,40	337857,12	1,00	3,03	0,70	5302,50	353000,09	21210,00	16,64	nu	
Te3	2,13	6796,30	2,13	1,15	41,40	243382,32	1,00	2,13	0,70	3727,50	253906,12	14910,00	17,03	nu	
Te4	0,60	2777,71	0,60	1,15	42,40	70214,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	74042,11	4200,00	17,63	nu	
Te5	2,88	9046,37	2,88	1,15	43,40	344977,92	1,00	2,88	0,70	5040,00	359064,29	20160,00	17,81	nu	
Te6	0,60	2777,71	0,60	1,15	44,40	73526,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	77354,11	4200,00	18,42	nu	
Te7	2,43	7621,12	2,43	1,15	45,40	304488,72	1,00	2,43	0,70	4252,50	316362,34	17010,00	18,60	nu	
Te8	3,03	9840,47	3,03	1,15	46,40	388033,92	1,00	3,03	0,70	5302,50	403176,89	21210,00	19,01	nu	
Te9	2,47	7924,78	2,47	1,15	47,40	323135,28	1,00	2,47	0,70	4322,50	335382,56	17290,00	19,40	nu	
Te10	4,16	14095,99	4,16	1,15	48,40	555709,44	1,00	4,16	0,70	7280,00	577085,43	29120,00	19,82	nu	
Te11	1,31	4950,12	1,31	1,15	49,40	178610,64	1,00	1,31	0,70	2292,50	185853,26	9170,00	20,27	nu	
Te12	0,72	2474,89	0,72	1,15	50,40	100154,88	1,00	0,72	0,70	1260,00	103889,77	5040,00	20,61	nu	
Te13	0,74	2529,86	0,74	1,15	51,40	104979,36	1,00	0,74	0,70	1295,00	108804,24	5180,00	21,00	nu	
Te14	1,38	5077,17	1,38	1,15	52,40	199581,12	1,00	1,38	0,70	2415,00	207073,29	9660,00	21,44	nu	
Te15	4,26	14288,93	4,26	1,15	53,40	627855,84	1,00	4,26	0,70	7455,00	649599,77	29820,00	21,78	nu	
Te16	1,12	3472,45	1,12	1,15	54,40	168161,28	1,00	1,12	0,70	1960,00	173593,73	7840,00	22,14	nu	
Te17	1,13	3548,94	1,13	1,15	55,40	172781,52	1,00	1,13	0,70	1977,50	178307,96	7910,00	22,54	nu	
Te18	3,59	12431,09	3,59	1,15	56,40	558833,76	1,00	3,59	0,70	6282,50	577547,35	25130,00	22,98	nu	
Te19	0,45	2092,15	0,45	1,15	57,40	71290,80	1,00	0,45	0,70	787,50	74170,45	3150,00	23,55	nu	
Te20	0,63	2703,22	0,63	1,15	58,40	101545,92	1,00	0,63	0,70	1102,50	105351,64	4410,00	23,89	nu	
Te21	3,39	11770,56	3,39	1,15	59,40	555770,16	1,00	3,39	0,70	5932,50	573473,22	23730,00	24,17	nu	
Te22	1,14	3579,85	1,14	1,15	60,40	190042,56	1,00	1,14	0,70	1995,00	195617,41	7980,00	24,51	nu	
Te23	1,11	3441,54	1,11	1,15	61,40	188105,04	1,00	1,11	0,70	1942,50	193489,08	7770,00	24,90	nu	
Te24	0,72	3349,70	0,72	1,15	62,40	124001,28	1,00	0,72	0,70	1260,00	128610,98	5040,00	25,52	nu	
Te25	0,92	5294,86	0,92	1,15	63,40	160985,28	1,00	0,92	0,70	1610,00	167890,14	6440,00	26,07	nu	
Te26	0,54	2678,95	0,54	1,15	64,40	95981,76	1,00	0,54	0,70	945,00	99605,71	3780,00	26,35	nu	
Te27	0,58	2964,78	0,58	1,15	65,40	104692,32	1,00	0,58	0,70	1015,00	108672,10	4060,00	26,77	nu	
Te28	0,92	5293,02	0,92	1,15	66,40	168602,88	1,00	0,92	0,70	1610,00	175505,90	6440,00	27,25	nu	
Te29	0,68	3063,87													



LONGITUDINALA

L1	1,97	5980,37	1,97	1,15	79,40	431713,68	1,00	1,97	0,70	3447,50	441141,55	13790,00	31,89	nu
L2	2,33	7334,05	2,33	1,15	80,40	517036,32	1,00	2,33	0,70	4077,50	528447,87	16310,00	32,47	nu
L3	0,92	2893,35	0,92	1,15	81,40	206690,88	1,00	0,92	0,70	1610,00	211194,23	6440,00	32,79	nu
L4	1,53	4582,62	1,53	1,15	82,40	347958,72	1,00	1,53	0,70	2677,50	355218,84	10710,00	33,12	nu
L5	0,40	1851,81	0,40	1,15	83,40	92073,60	1,00	0,40	0,70	700,00	94625,41	2800,00	33,79	nu
L6	1,93	6046,28	1,93	1,15	84,40	449581,92	1,00	1,93	0,70	3377,50	459005,70	13510,00	33,98	nu
L7	0,92	2893,35	0,92	1,15	85,40	216847,68	1,00	0,92	0,70	1610,00	221351,03	6440,00	35,37	nu
L8	4,70	13084,23	4,70	1,15	86,40	1120780,80	1,00	4,70	0,70	8225,00	1142090,03	32900,00	34,71	nu
L9	6,41	18424,40	6,41	1,15	87,40	1546245,84	1,00	6,41	0,70	11217,50	1575887,74	44870,00	35,12	nu
L10	0,59	2451,31	0,59	1,15	88,40	143950,56	1,00	0,59	0,70	1032,50	147434,37	4130,00	35,70	nu
L11	3,66	11178,74	3,66	1,15	89,40	903083,04	1,00	3,66	0,70	6405,00	920666,78	25620,00	35,94	nu
L12	1,12	3273,54	1,12	1,15	90,40	279444,48	1,00	1,12	0,70	1960,00	284678,02	7840,00	36,31	nu
L13	5,37	16184,52	5,37	1,15	91,40	1354657,68	1,00	5,37	0,70	9397,50	1380239,70	37590,00	36,72	nu
L14	8,11	24220,11	8,11	1,15	92,40	2068244,64	1,00	8,11	0,70	14192,50	2106657,25	56770,00	37,11	nu
L15	5,15	15173,84	5,15	1,15	93,40	1327587,60	1,00	5,15	0,70	9012,50	1351773,94	36050,00	37,50	nu
L16	0,35	1401,98	0,35	1,15	94,40	91190,40	1,00	0,35	0,70	612,50	93204,88	2450,00	38,04	nu
L17	0,59	2452,12	0,59	1,15	95,40	155349,36	1,00	0,59	0,70	1032,50	158833,98	4130,00	38,46	nu
L18	3,66	11178,33	3,66	1,15	96,40	973794,24	1,00	3,66	0,70	6405,00	991377,57	25620,00	38,70	nu
L19	1,12	3273,54	1,12	1,15	97,40	301082,88	1,00	1,12	0,70	1960,00	306316,42	7840,00	39,07	nu
L20	4,70	13084,23	4,70	1,15	98,40	1276444,80	1,00	4,70	0,70	8225,00	1297754,03	32900,00	39,45	nu
L21	1,97	5980,37	1,97	1,15	99,40	540457,68	1,00	1,97	0,70	3447,50	549885,55	13790,00	39,88	nu
L22	2,38	7435,13	2,38	1,15	100,40	659507,52	1,00	2,38	0,70	4165,00	671107,65	16660,00	40,28	nu
L23	0,97	2994,43	0,97	1,15	101,40	271468,08	1,00	0,97	0,70	1697,50	276160,01	6790,00	40,67	nu
L24	1,53	4582,62	1,53	1,15	102,40	432414,72	1,00	1,53	0,70	2677,50	439674,84	10710,00	41,05	nu
L25	0,30	1576,87	0,30	1,15	103,40	85615,20	1,00	0,30	0,70	525,00	87717,07	2100,00	41,77	nu
L26	2,03	6321,22	2,03	1,15	104,40	584932,32	1,00	2,03	0,70	3552,50	594806,04	14210,00	41,86	nu
L27	0,92	2893,35	0,92	1,15	105,40	267631,68	1,00	0,92	0,70	1610,00	272135,03	6440,00	42,26	nu
Le1	1,97	5980,37	1,97	1,15	106,40	578518,08	1,00	1,97	0,70	3447,50	587945,95	13790,00	42,64	nu
Le2	2,62	8055,77	2,62	1,15	107,40	776630,88	1,00	2,62	0,70	4585,00	789271,65	18340,00	43,04	nu
Le3	1,18	3532,59	1,18	1,15	108,40	353037,12	1,00	1,18	0,70	2065,00	358634,71	8260,00	43,42	nu
Le4	1,53	4582,62	1,53	1,15	109,40	461974,32	1,00	1,53	0,70	2677,50	469234,44	10710,00	43,81	nu
Le5	0,40	1851,81	0,40	1,15	110,40	121881,60	1,00	0,40	0,70	700,00	124433,41	2800,00	44,44	nu
Le6	1,98	6383,89	1,98	1,15	111,40	608778,72	1,00	1,98	0,70	3465,00	618627,61	13860,00	44,63	nu
Le7	0,97	3230,96	0,97	1,15	112,40	300917,28	1,00	0,97	0,70	1697,50	305845,74	6790,00	45,04	nu
Le8	4,70	13659,87	4,70	1,15	113,40	1471024,80	1,00	4,70	0,70	8225,00	1492909,67	32900,00	45,38	nu
Le9	6,41	21317,45	6,41	1,15	114,40	2023919,04	1,00	6,41	0,70	11217,50	2056453,99	44870,00	45,83	nu
Le10	0,55	3022,84	0,55	1,15	115,40	175177,20	1,00	0,55	0,70	962,50	179162,54	3850,00	46,54	nu
Le11	3,70	12955,91	3,70	1,15	116,40	1188676,80	1,00	3,70	0,70	6475,00	1208107,71	25900,00	46,65	nu
Le12	1,12	3279,87	1,12	1,15	117,40	362906,88	1,00	1,12	0,70	1960,00	368146,75	7840,00	46,96	nu
Le13	14,38	51984,19	14,38	1,15	118,40	4699153,92	1,00	14,38	0,70	25165,00	4776303,11	100660,00	47,45	nu
Le14	1,12	3278,73	1,12	1,15	119,40	369089,28	1,00	1,12	0,70	1960,00	374328,01	7840,00	47,75	nu
Le15	3,66	12825,65	3,66	1,15	120,40	1216232,64	1,00	3,66	0,70	6405,00	1235463,29	25620,00	48,22	nu
Le16	0,60	3180,60	0,60	1,15	121,40	201038,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	205269,00	4200,00	48,87	nu
Le17	0,33	1780,66	0,33	1,15	122,40	111481,92	1,00	0,33	0,70	577,50	113840,08	2310,00	49,28	nu
Le18	5,18	17711,79	5,18	1,15	123,40	1764225,12	1,00	5,18	0,70	9065,00	1791001,91	36260,00	49,39	nu
Le19	4,70	13659,87	4,70	1,15	124,40	1613716,80	1,00	4,70	0,70	8225,00	1635601,67	32900,00	49,71	nu
Le20	1,97	5980,37	1,97	1,15	125,40	681824,88	1,00	1,97	0,70	3447,50	691252,75	13790,00	50,13	nu
Le21	2,61	8028,28	2,61	1,15	126,40	910535,04	1,00	2,61	0,70	4567,50	923130,82	18270,00	50,53	nu
Le22	1,20	3587,58	1,20	1,15	127,40	421948,80	1,00	1,20	0,70	2100,00	427636,38	8400,00	50,91	nu
Le23	1,53	4582,62	1,53	1,15	128,40	542207,52	1,00	1,53	0,70	2677,50	549467,64	10710,00	51,30	nu
Le24	0,30	1576,87	0,30	1,15	129,40	107143,20	1,00	0,30	0,70	525,00	109245,07	2100,00	52,02	nu
Le25	2,08	6658,83	2,08	1,15	130,40	748600,32	1,00	2,08	0,70	3640,00	758899,15	14560,00	52,12	nu
Le26	0,97	3230,96	0,97	1,15	131,40	351784,08	1,00	0,97	0,70	1697,50	356712,54	6790,00	52,53	nu

2. CALCULUL INCARCARILOR IN VARIANTA PROPU SA

PERMANENTE ACOPERIS

	Normate (daN/mp)	n	Calcul (daN/mp)
invelitoare din tabla tip tigla	30	1,35	40,5
sarpanta din lemn	22,2	1,35	29,97
Total	52,2		70,47



PERMANENTE PLANSEU DIN LEMN POD PESTE ETAJ

	Normate (daN/mp)	n	Calcul (daN/mp)
placi osb	12	1,35	16,2
grinzi lemn	30	1,35	40,5
vata minerala dispusa intre grinzi	2	1,35	2,7
placa osb	12	1,35	16,2
tavan gisp carton rezistent la foc	15	1,35	20,25
Total	71		95,85

PERMANENTE PLANSEU DIN LEMN PESTE PARTER

	Normate (daN/mp)	n	Calcul (daN/mp)
pardoseala finita inclusiv sapa	10	1,35	13,5
placa osb	12	1,35	16,2
grinzi lemn	30	1,35	40,5
vata minerala intre grinzi	2	1,35	2,7
placa osb	12	1,35	16,2
tavan gisp carton rezistent la foc	15	1,35	20,25
Total	81		109,35



GREUTATE PROPRIE PERETE PARTER, ETAJ h=3.40m, g=42 cm

	Normate (daN/ml)	n	Calcul (daN/ml)
zidarie caramida 42 cm	1713,6	1,35	2313,36
camasuiala armata pe ambele fete 8	571,2	1,35	771,12
Total	2284,8		3084,48

GREUTATE PROPRIE PERETE PARTER, ETAJ h=3.40m, g=28 cm

	Normate (daN/ml)	n	Calcul (daN/ml)
zidarie caramida 28 cm	1713,6	1,35	2313,36
camasuiala armata pe ambele fete 8	571,2	1,35	771,12
Total	2284,8		3084,48

GREUTATE PROPRIE GOLURI PERETE, PARAPETI, BUINDRUGI ZIDARIE

	Normate (daN/mp)	n	Calcul (daN/mp)
zidarie caramida 42 cm	504	1,35	680,4
camasuiala armata pe ambele fete 8	571,2	1,35	771,12
Total	1075,2		1451,52

GREUTATE PROPRIE GOLURI PERETE, PARAPETI, BUINDRUGI ZIDARIE


	Normate (daN/mp)	n	Calcul (daN/mp)
zidarie caramida 28 cm	504	1,35	680,4
camasuiala armata pe ambele fete 8	571,2	1,35	771,12
Total	1075,2		1451,52

ZAPADA(conf. CR 1-1-3-2012)

s=gl _s ·mi·Ce·Ct·sk		120,832 daN/mp
Clasa de importanta	IV	
gl _s =	0,8	
Tipul expunerii	Redusa	
Ce=	1,2	
Ct=	1	
Unghiul acoperisului(grade)	36,4	
m1	0,63	
m2	1,60	
sk=	200 daN/mp	

	daN/mp	n	daN/mp
Zapada in gruparea speciala	120,832	0,4	48,3328
Zapada in gruparea fundamentala	120,832	1,35	163,123

	daN/mp	n	daN/mp
Utila etaj in gruparea speciala	150	0,4	60
Utila etaj in gruparea fundamentala	150	1,05	157,5
Utila pod in gruparea speciala	75	0,4	30
Utila pod in gruparea fundamentala	75	1,05	78,75



INCARCARI GRAVITATIONALE DE NIVEL

	daN/mp		daN/ml		A(mp)	L(ml)	N(daN)	
	speciala	fundamentala	speciala	fundamentala			speciala	fundamentala
Acoperis	52,2	70,47			387,02		20202,44	27273,2994
Planseu peste etaj	71	0			336,83		23914,93	0
Planseu peste parter					336,83			
Pereti parter			2284,8	3084,48		60,6	138458,9	186919,488
Pereti etaj						61,81		
Goluri pereti	1075,2	1451,52			154,25		165849,6	223896,96
Zapada	48,3328	163,1232			116		5606,605	18922,2912
Utila etaj	60	157,5			93		5580	14647,5
Utila pod	30	78,75			47		1410	3701,25
Total(daN)							340820	448087,4892

CALCULUL FORTEI SEISMICE (conf. P-100-1-2013)

$F_b = \gamma \cdot I \cdot S_d(T_1) \cdot m \cdot \lambda$	588446,20 daN
$S_d(T_1) = a_g \cdot \beta(T) / q =$	2,70
$T_c =$	0,7 s
$T_b =$	0,07 s
$T_d =$	3 s
$T_1 = C_t \cdot H^{3/4}$	0,29 s
$C_t =$	0,05
$H \text{ cladire} =$	10,36
$H^{3/4} =$	5,77
$a_g =$	2,453
$\beta(T) = \beta_0 =$	2,75
Clasa de importanta	IV
$\gamma_I =$	0,8
$\lambda =$	0,8
$q =$	2,5
$m =$	340820,01 daN



Incarcari verticale pe spaleti



Direcție	Spalet	Lungimi spaleți lw	Grosimi spaleți	Arii afereente acoperis	Arii afereente planseu lemn parter	Arii afereente planseu lemn etaj	Arii parapeti	Arii buiandrugi	Nd	NSd
		ml	m	mp	mp		ml	ml		
TRANSVERSALA	T1	2,47	0,42	0	5	0	0,29	0,41	6468,41	9084,70
	T2	3,03	0,42	0	5	0	0,49	0,68	8247,86	11486,97
	T3	2,13	0,42	0	0	0	0,49	0,68	6116,54	8257,33
	T4	0,6	0,42	0	0	0	0,59	0,81	2870,78	3875,56
	T5	2,88	0,42	0	0	0	0,59	0,81	8080,13	10908,17
	T6	0,6	0,42	0	0	0	0,59	0,81	2870,78	3875,56
	T7	2,43	0,42	0	0	0	0,49	0,68	6801,98	9182,68
	T8	3,03	0,42	0	5	0	0,49	0,68	8247,86	11486,97
	T9	2,47	0,42	0	5	0	0,29	0,41	6468,41	9084,70
	T10	0,02	0,28	0	3,16	0	0,00	0,41	528,55	713,55
	T11	4,5	0,28	0	13,18	0	0,00	0,72	11253,44	15192,15
	T12	0,86	0,28	0	0,94	0	0,00	0,32	2317,72	3128,92
	T13	0,95	0,28	0	1,1	0	0,00	0,41	2622,52	3540,40
	T14	4,09	0,28	0	12,73	0	0,00	0,81	10406,69	14049,04
	T15	1,15	0,28	0	3,49	0	0,00	0,41	3115,33	4205,69
	T16	1,12	0,42	0	0,92	0	0,15	0,21	2956,08	4055,55
	T17	1,13	0,42	0	1,38	0	0,15	0,21	2985,83	4128,12
	T18	4,94	0,28	0	15,03	0	0,00	0,00	11512,36	15541,69
	T19	1,39	0,28	0	0	0	0,00	0,81	4046,78	5463,16
	T20	3,63	0,28	0	0	0	0,00	1,62	10035,65	13548,12
	T21	1,53	0,28	0	0	0	0,00	0,81	4366,66	5894,99
	T22	4,94	0,28	0	14,99	0	0,00	0,00	11511,76	15540,88
	T23	1,14	0,42	0	1,36	0	0,15	0,21	3008,38	4157,15
	T24	1,11	0,42	0	0,91	0	0,15	0,21	2933,09	4023,79
	T25	3,93	0,28	0	11,92	0	0,00	0,41	9593,52	12951,25
	T26	0,87	0,28	0	3,08	0	0,00	0,41	2469,43	3333,73
	T27	0,81	0,28	0	2,94	0	0,00	0,41	2330,24	3145,83
	T28	4	0,28	0	12,09	0	0,00	0,41	9756,01	13170,61
	T29	1,33	0,42	0	1,51	0	0,39	0,54	4061,37	5589,26
	T30	0,6	0,42	0	1,8	0	0,78	1,08	3397,75	4713,81
	T31	1,37	0,42	0	1,69	0	0,39	0,54	4155,46	5728,97
	T32	1,87	0,42	0	0	0	0,29	0,41	5022,53	6780,41
	T33	0,6	0,42	0	0	0	0,59	0,81	2870,78	3875,56
	T34	2,88	0,42	0	0	0	0,59	0,81	8080,13	10908,17
	T35	0,6	0,42	0	0	0	0,59	0,81	2870,78	3875,56
	T36	1,57	0,42	0	0	0	0,29	0,41	4337,09	5855,07
	T37	1,28	0,42	0	1,6	0	0,39	0,54	3948,48	5443,20
	T38	0,6	0,42	0	1,8	0	0,78	1,08	3397,75	4713,81
	T39	1,42	0,42	0	1,6	0	0,39	0,54	4268,35	5875,03
	Te1	2,47	0,42	5	0	5	0,29	0,41	7009,41	9110,35
	Te2	3,03	0,42	5	0	5	0,49	0,68	8788,86	11512,62
	Te3	2,13	0,42	0	0	0	0,49	0,68	6116,54	8257,33
	Te4	0,6	0,42	0	0	0	0,59	0,81	2870,78	3875,56
	Te5	2,88	0,42	0	0	0	0,59	0,81	8080,13	10908,17
	Te6	0,6	0,42	0	0	0	0,59	0,81	2870,78	3875,56
	Te7	2,43	0,42	0	0	0	0,49	0,68	6801,98	9182,68
	Te8	3,03	0,42	5	0	5	0,49	0,68	8788,86	11512,62
	Te9	2,47	0,42	5	0	5	0,29	0,41	7009,41	9110,35



Te10	4,16	0,28	12,64	0	12,64	0,00	0,41	1149,47	1552,59
Te11	1,31	0,28	3,76	0	3,76	0,00	0,85	4327,23	5841,76
Te12	0,72	0,28	0,91	0	0,91	0,00	0,41	2192,62	2960,04
Te13	0,74	0,28	0,91	0	0,91	0,00	0,41	2238,32	3021,73
Te14	1,38	0,28	3,8	0	3,8	0,00	0,72	4395,33	5933,69
Te15	4,26	0,28	12,59	0	12,59	0,00	0,32	11623,02	15691,08
Te16	1,12	0,42	0,92	0	0,92	0,15	0,21	3055,63	4060,27
Te17	1,13	0,42	1,35	0	1,35	0,15	0,21	3131,45	4132,33
Te18	3,59	0,28	12,11	0	12,11	0,00	0,41	10129,84	13675,28
Te19	0,45	0,28	2,86	0	2,86	0,00	0,41	1815,97	2451,56
Te20	0,63	0,28	3,49	0	3,49	0,00	0,41	2304,85	3111,54
Te21	3,39	0,28	11,51	0	11,51	0,00	0,41	9598,96	12958,60
Te22	1,14	0,42	1,38	0	1,38	0,15	0,21	3158,00	4166,05
Te23	1,11	0,42	0,89	0	0,89	0,15	0,21	3029,08	4026,55
Te24	0,72	0,28	3,72	0	3,72	0,00	0,85	3012,98	4067,52
Te25	0,92	0,28	8,05	0	8,05	0,00	1,58	4796,89	6475,81
Te26	0,54	0,28	3,24	0	3,24	0,00	0,74	2426,46	3275,72
Te27	0,58	0,28	3,72	0	3,72	0,00	0,85	2693,11	3635,69
Te28	0,92	0,28	8,04	0	8,04	0,00	1,58	4795,66	6474,14
Te29	0,68	0,28	3,24	0	3,24	0,00	0,74	2746,33	3707,54
Te30	1,33	0,42	1,5	0	1,5	0,39	0,54	4223,52	5596,05
Te31	0,6	0,42	1,8	0	1,8	0,78	1,08	3592,51	4723,05
Te32	1,37	0,42	1,69	0	1,69	0,39	0,54	4338,32	5737,64
Te33	1,87	0,42	0	0	0	0,29	0,41	5022,53	6780,41
Te34	0,6	0,42	0	0	0	0,59	0,81	2870,78	3875,56
Te35	2,88	0,42	0	0	0	0,59	0,81	8080,13	10908,17
Te36	0,6	0,42	0	0	0	0,59	0,81	2870,78	3875,56
Te37	1,57	0,42	0	0	0	0,29	0,41	4337,09	5855,07
Te38	1,28	0,42	1,6	0	1,6	0,39	0,54	4121,60	5451,41
Te39	0,6	0,42	1,8	0	1,8	0,78	1,08	3592,51	4723,05
Te40	1,42	0,42	1,6	0	1,6	0,39	0,54	4441,47	5883,24
L1	1,97	0,42	0	0,00	0,00	0,29	0,41	5251,01	7088,86
L2	2,33	0,42	0	0,00	0,00	0,29	0,86	6557,38	8852,46
L3	0,92	0,42	0	0,00	0,00	0,00	0,45	2585,86	3490,91
L4	1,53	0,42	0	0,00	0,00	0,20	0,27	3995,71	5394,21
L5	0,4	0,42	0	0,00	0,00	0,39	0,54	1913,86	2583,71
L6	1,93	0,42	0	0,00	0,00	0,20	0,72	5393,47	7281,19
L7	0,92	0,42	0	0,00	0,00	0,00	0,45	2585,86	3490,91
L8	4,7	0,28	0	4,00	0,00	0,00	0,00	10798,56	14578,06
L9	6,41	0,28	0	19,77	0,00	0,00	0,00	14942,12	20171,86
L10	0,59	0,28	0	4,30	0,00	0,00	0,81	2283,44	3082,65
L11	3,66	0,28	0	11,38	0,00	0,00	0,81	9403,98	12695,37
L12	1,12	0,42	0	1,75	0,00	0,00	0,00	2585,23	3613,38
L13	5,37	0,28	0	26,98	0,00	0,00	0,41	13109,53	17697,87
L14	8,11	0,28	0	39,38	0,00	0,00	0,41	19555,88	26400,44
L15	5,15	0,28	0	16,96	0,00	0,00	0,41	12456,58	16816,38
L16	0,35	0,28	0	2,77	0,00	0,00	0,41	1276,69	1723,53
L17	0,59	0,28	0	4,32	0,00	0,00	0,81	2283,74	3083,05
L18	3,66	0,28	0	11,37	0,00	0,00	0,81	9403,83	12695,17
L19	1,12	0,42	0	1,75	0,00	0,00	0,00	2585,23	3613,38
L20	4,7	0,28	0	4,00	0,00	0,00	0,00	10798,56	14578,06
L21	1,97	0,42	0	0,00	0,00	0,29	0,41	5251,01	7088,86
L22	2,38	0,42	0	0,00	0,00	0,29	0,81	6623,23	8941,36
L23	0,97	0,42	0	0,00	0,00	0,00	0,41	2651,71	3579,81
L24	1,53	0,42	0	0,00	0,00	0,20	0,27	3995,71	5394,21



LONGITUDINALA

L25	0,3	0,42	0	0,00	0,00	0,39	0,54	1685,38	2275,26
L26	2,03	0,42	0	0,00	0,00	0,20	0,72	5621,95	7589,64
L27	0,92	0,42	0	0,00	0,00	0,00	0,45	2585,86	3490,91
Le1	1,97	0,42	0,00	0,00	0,00	0,29	0,41	5251,01	7088,86
Le2	2,62	0,42	0,00	0,00	0,00	0,44	0,61	7119,44	9611,24
Le3	1,18	0,42	0,00	0,00	0,00	0,15	0,21	3079,37	4157,15
Le4	1,53	0,42	0,00	0,00	0,00	0,20	0,27	3995,71	5394,21
Le5	0,4	0,42	0,00	0,00	0,00	0,39	0,54	1913,86	2583,71
Le6	1,98	0,42	0,00	0,00	0,00	0,49	0,68	5773,82	7794,66
Le7	0,97	0,42	0,00	0,00	0,00	0,29	0,41	2966,21	4004,38
Le8	4,7	0,28	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	11231,36	15162,34
Le9	6,41	0,28	20,03	0,00	20,03	0,00	0,00	17113,26	23102,91
Le10	0,55	0,28	4,64	0,00	4,64	0,00	0,81	2699,20	3643,92
Le11	3,7	0,28	11,54	0,00	11,54	0,00	0,81	10746,40	14507,64
Le12	1,12	0,42	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	2775,81	3623,31
Le13	14,38	0,28	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	41171,42	55581,42
Le14	1,12	0,42	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	2774,58	3622,36
Le15	3,66	0,28	11,43	0,00	11,43	0,00	0,81	10641,46	14365,97
Le16	0,6	0,28	4,75	0,00	4,75	0,00	0,81	2826,99	3816,44
Le17	0,33	0,28	2,96	0,00	2,96	0,00	0,41	1554,11	2098,05
Le18	5,18	0,28	17,04	0,00	17,04	0,00	0,41	14370,05	19399,56
Le19	4,7	0,28	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	11231,36	15162,34
Le20	1,97	0,42	0,00	0,00	0,00	0,29	0,41	5251,01	7088,86
Le21	2,61	0,42	0,00	0,00	0,00	0,44	0,61	7096,59	9580,39
Le22	1,2	0,42	0,00	0,00	0,00	0,15	0,21	3125,07	4218,84
Le23	1,53	0,42	0,00	0,00	0,00	0,20	0,27	3995,71	5394,21
Le24	0,3	0,42	0,00	0,00	0,00	0,39	0,54	1685,38	2275,26
Le25	2,08	0,42	0,00	0,00	0,00	0,49	0,68	6002,30	8103,11
Le26	0,97	0,42	0,00	0,00	0,00	0,29	0,41	2966,21	4004,38

Calculul forței laiebare capabile

γ_M= 2,3

C_F= 1,35

Id=Im/CF

Im=1,3 I_k

Direcție	Spațiu	lw	Hp	λp	cp	Aw	Nd	V0	fk	fm	fd	γd	Vfi	hw0	Md	lc	lad	l	V21	ftd	b	V12	V2	Vrd	Tip compartare pereie	Fb		Fbi	R3
																										cm	daN		
T1		247,00	340,00	1,38	2,00	10374,00	6468,41	0,62	38,5	50,05	37,07	0,02	2304,11	2,00	9955,77	366,30	485,60	42,00	11378,44	0,64	1,38	4893,91	4893,91	2304,11	buclia	589446,20	11168,09	0,21	
T2		303,00	340,00	1,12	2,00	12726,00	8247,86	0,65	38,5	50,05	37,07	0,02	3601,27	2,00	11547,01	450,30	597,60	42,00	14048,93	0,64	1,12	7376,01	7376,01	3601,27	buclia	589446,20	14240,43	0,25	
T3		213,00	340,00	1,50	2,00	8946,00	6116,54	0,68	38,5	50,05	37,07	0,03	1875,28	2,00	8563,16	315,30	417,60	42,00	9867,17	0,64	1,50	3890,68	3890,68	1875,28	buclia	589446,20	10590,58	0,18	
T4		60,00	340,00	5,67	2,00	2520,00	2870,78	1,14	38,5	50,05	37,07	0,03	244,35	2,00	4019,10	85,90	111,60	42,00	2808,82	0,64	1,50	1099,72	1099,72	244,35	buclia	589446,20	4956,58	0,05	
T5		288,00	340,00	1,18	2,00	12066,00	8090,13	0,67	38,5	50,05	37,07	0,02	3351,26	2,00	11312,18	427,80	567,60	42,00	13380,40	0,64	1,18	6695,54	6695,54	3351,26	buclia	589446,20	13350,81	0,24	
T6		60,00	340,00	5,67	2,00	2520,00	2870,78	1,14	38,5	50,05	37,07	0,03	244,35	2,00	4019,10	85,90	111,60	42,00	2808,82	0,64	1,50	1099,72	1099,72	244,35	buclia	589446,20	4956,58	0,05	
T7		243,00	340,00	1,40	2,00	10206,00	6801,98	0,67	38,5	50,05	37,07	0,02	2389,46	2,00	9522,78	360,30	477,60	42,00	11257,36	0,64	1,40	4745,20	4745,20	2389,46	buclia	589446,20	11744,03	0,20	
T8		303,00	340,00	1,12	2,00	12726,00	8247,86	0,65	38,5	50,05	37,07	0,02	3601,27	2,00	11547,01	450,30	597,60	42,00	14048,93	0,64	1,12	7376,01	7376,01	3601,27	buclia	589446,20	14240,43	0,25	
T9		247,00	340,00	1,38	2,00	10374,00	6468,41	0,62	38,5	50,05	37,07	0,02	2304,11	2,00	9955,77	366,30	485,60	42,00	11378,44	0,64	1,38	4893,91	4893,91	2304,11	buclia	589446,20	11168,09	0,21	
T10		2,00	340,00	170,00	2,00	56,00	528,55	9,44	38,5	50,05	37,07	0,25	1,10	2,00	739,97	-1,20	-4,40	28,00	90,22	0,64	1,50	26,96	26,96	1,10	buclia	589446,20	912,58	0,00	
T11		450,00	340,00	0,76	2,00	12800,00	11253,44	0,89	38,5	50,05	37,07	0,02	7240,92	2,00	15754,82	670,80	891,60	28,00	21861,70	0,64	1,50	8221,33	8221,33	7240,92	buclia	589446,20	19429,75	0,37	
T12		86,00	340,00	3,95	2,00	2408,00	2317,72	0,96	38,5	50,05	37,07	0,03	284,37	2,00	3244,90	124,90	163,60	28,00	4013,36	0,64	1,50	1048,42	1048,42	284,37	buclia	589446,20	4001,88	0,07	
T13		95,00	340,00	3,58	2,00	2680,00	2622,52	0,99	38,5	50,05	37,07	0,03	355,18	2,00	3671,52	138,30	181,60	28,00	4473,39	0,64	1,50	1158,49	1158,49	355,18	buclia	589446,20	4527,93	0,08	
T14		499,00	340,00	0,83	2,00	11452,00	10406,89	0,91	38,5	50,05	37,07	0,02	8682,88	2,00	14593,37	603,30	809,60	28,00	19710,92	0,64	1,50	1473,81	1473,81	8682,88	buclia	589446,20	17867,78	0,34	
T15		115,00	340,00	2,96	2,00	3220,00	3715,33	0,97	38,5	50,05	37,07	0,03	511,05	2,00	4361,46	168,30	221,60	28,00	5443,49	0,64	1,50	1402,04	1402,04	511,05	buclia	589446,20	5738,80	0,10	
T16		112,00	340,00	3,04	2,00	4704,00	2965,08	0,63	38,5	50,05	37,07	0,02	477,39	2,00	4138,52	163,80	215,60	42,00	5058,43	0,64	1,50	2039,05	2039,05	477,39	buclia	589446,20	5738,80	0,10	
T17		113,00	340,00	3,01	2,00	4746,00	2965,83	0,63	38,5	50,05	37,07	0,02	486,49	2,00	4180,17	165,30	217,60	42,00	5105,81	0,64	1,50	2057,28	2057,28	486,49	buclia	589446,20	5738,80	0,10	
T18		494,00	340,00	0,69	2,00	13832,00	11512,36	0,83	38,5	50,05	37,07	0,02	8147,47	2,00	16117,31	736,90	979,60	28,00	23606,91	0,64	1,50	9017,96	9017,96	8147,47	buclia	589446,20	19076,78	0,41	
T19		139,00	340,00	2,45	2,00	3982,00	4046,78	1,04	38,5	50,05	37,07	0,03	600,53	2,00	5665,50	204,30	269,60	28,00	6883,56	0,64	1,50	1696,25	1696,25	600,53	buclia	589446,20	6887,02	0,11	
T20		363,00	340,00	0,94	2,00	10164,00	10035,65	0,99	38,5	50,05	37,07	0,03	5193,19	2,00	14049,91	540,30	717,60	28,00	17653,98	0,64	1,50	16540,10	16540,10	5193,19	buclia	589446,20	17327,15	0,30	
T21		153,00	340,00	2,22	2,00	4294,00	4366,86	1,02	38,5	50,05	37,07	0,03	951,43	2,00	6113,32	225,30	297,60	28,00	7357,39	0,64	1,50	1866,60	1866,60	951,43	buclia	589446,20	7539,29	0,13	
T22		494,00	340,00	0,69	2,00	13832,00	11511,76	0,83	38,5	50,05	37,07	0,02	8147,46	2,00	16116,47	736,80	979,60	28,00	23606,78	0,64	1,50	9017,96	9017,96	8147,46	buclia	589446,20	19076,78	0,41	
T23		114,00	340,00	2,98	2,00	4788,00	3006,38	0,63	38,5	50,05	37,07	0,02	494,52	2,00	4211,73	166,80	219,60	42,00	5152,10	0,64	1,50	2075,46	2075,46	494,52	buclia	589446,20	5738,80	0,10	
T24		111,00	340,00	3,06	2,00	4692,00	2933,09	0,63	38,5	50,05	37,07	0,02	469,44	2,00	4106,32	162,30	213,60	42,00	5017,07	0,64	1,50	2020,87	2020,87	469,44	buclia	589446,20	5738,80	0,10	
T25		393,00	340,00	0,87	2,00	11004,00	9593,52	0,87	38,5	50,05	37,07	0,02	5394,55	2,00	13430,93	565,30	777,60	28,00	18839,64	0,64	1,50	1717,95	1717,95	5394,55	buclia	589446,20	16583,79	0,33	
T26		87,00	340,00	3,91	2,00	2436,00	2489,43	1,01	38,5	50,05	37,07	0,03	306,01	2,00	3457,20	126,30	165,60	28,00	4050,69	0,64	1,50	1051,32	1051,32	306,01	buclia	589446,20	4263,62	0,07	
T27		81,00	340,00	4,20	2,00	2298,00	2330,24	1,03	38,5	50,05	37,07	0,03	268,73	2,00	3262,34	117,30	153,60	28,00	3805,50	0,64	1,50	988,30	988,30	268,73	buclia	589446,20	4023,31	0,07	
T28		400,00	340,00	0,85	2,00	11200,00	9756,01	0,87	38,5	50,05	37,07	0,02	5583,77	2,00	13658,41	595,80	791,60	28,00	19176,78	0,64	1,50	1730,73	1730,73	5583,77	buclia	589446,20	16844,33	0,33	
T29		133,00	340,00	2,56	2,00	5996,00	4051,37	0,73	38,5	50,05	37,07	0,02	776,44	2,00	5695,92	195,30	257,60	42,00	6125,26	0,64	1,50	2424,54	2424,54	776,44	buclia	589446,20	7012,20	0,11	
T30		60,00	340,00	5,67	2,00	2520,00	3397,75	1,35	38,5	50,05	37,07	0,04	287,26	2,00	4756,85	85,90	111,60	42,00	2885,67	0,64	1,50	1102,73	1102,73	287,26	buclia	589446,20	5868,42	0,05	
T31		137,00	340,00	2,48	2,00	5754,00	4105,46	0,72	38,5	50,05	37,07	0,02	818,45	2,00	5817,65	201,30	255,60	42,00	6311,08	0,64	1,50	2497,30	2497,30	818,45	buclia	589446,20	7174,65	0,11	
T32		187,00	340,00	1,82	2,00	7854,00	5022,53	0,64	38,5	50,05	37,07	0,02	1533,90	2,00	7031,54	276,30	355,60	42,00	8866,92	0,64	1,50	3404,99	3404,99	1533,90	buclia	589446,20	8671,70	0,16	
T33		50,00	340,00	5,67	2,00	2520,00	2870,78	1,14	38,5	50,05	37,07	0,03	244,35	2,00	4019,10	85,90	111,60	42,00	2808,82	0,64	1,50	1099,72	1099,72	244,35	buclia	589446,20	4956,58	0,05	
T34		288,00	340,00	1,18	2,00	12066,00	8090,13	0,67	38,5	50,05	37,07	0,02	3351,26	2,00	11312,18	427,80	567,60	42,00	13930,40	0,64	1,18	6695,54	6695,54	3351,26	buclia	589446,20	13350,81	0,24	
T35		60,00	341,00	5,68	3,00	2520,00	2870,78	1,14	38,5	50,05	37,07	0,03	162,56	3,00	4019,10	85,90	111,60	42,00	4033,89	0,66	1,50	1127,86	1127,86	162,56	buclia	589446,20	4956,58	0,03	
T36																													

Te10	288.00	340.00	1.18	2.00	12065.00	6090.13	0.57	38.5	50.05	37.07	0.02	3351.26	2.00	11312.18	427.80	567.60	42.00	13380.40	0.64	1.18	6655.54	6655.54	3351.26	3351.26	588446.20	13550.83	0.24
Te11	60.00	340.00	5.67	2.00	2520.00	2870.76	1.14	38.5	50.05	37.07	0.03	244.35	2.00	4019.10	85.90	111.60	42.00	2808.82	0.64	1.18	1089.72	1089.72	244.35	244.35	588446.20	4956.58	0.05
Te12	243.00	340.00	1.40	2.00	10706.00	6801.98	0.67	38.5	50.05	37.07	0.02	2380.46	2.00	9522.78	360.30	477.60	42.00	11251.36	0.64	1.40	4745.20	4745.20	2380.46	2380.46	588446.20	11744.03	0.20
Te13	303.00	340.00	1.12	2.00	12726.00	8786.86	0.69	38.5	50.05	37.07	0.02	3632.32	2.00	12304.41	450.30	597.60	42.00	14130.93	0.64	1.12	7380.16	7380.16	3632.32	3632.32	588446.20	15174.50	0.25
Te14	247.00	340.00	1.38	2.00	10374.00	7009.41	0.88	38.5	50.05	37.07	0.02	2492.70	2.00	9813.47	366.30	485.60	42.00	11490.27	0.64	1.38	4903.30	4903.30	2492.70	2492.70	588446.20	12102.16	0.21
Te15	416.00	340.00	0.82	2.00	11648.00	11497.47	0.99	38.5	50.05	37.07	0.03	6818.39	2.00	16096.46	619.90	823.60	28.00	20259.65	0.64	1.00	7609.56	7609.56	6818.39	6818.39	588446.20	19851.08	0.34
Te16	131.00	340.00	2.60	2.00	3668.00	4327.23	1.18	38.5	50.05	37.07	0.03	803.12	2.00	1606.62	192.30	253.60	28.00	6403.11	0.64	1.00	1601.56	1601.56	803.12	803.12	588446.20	7471.23	0.11
Te17	72.00	340.00	4.72	2.00	2016.00	2192.62	1.09	38.5	50.05	37.07	0.03	224.33	2.00	3069.67	103.80	135.60	28.00	3387.73	0.64	1.50	879.19	879.19	224.33	224.33	588446.20	3785.70	0.06
Te18	74.00	340.00	4.59	2.00	2072.00	2238.32	1.08	38.5	50.05	37.07	0.03	235.42	2.00	3163.63	106.80	139.60	28.00	3484.01	0.64	1.50	903.92	903.92	235.42	235.42	588446.20	3864.59	0.06
Te19	138.00	340.00	2.46	2.00	3864.00	4395.33	1.14	38.5	50.05	37.07	0.03	680.52	2.00	6153.46	202.80	267.60	28.00	6719.33	0.64	1.50	1686.21	1686.21	680.52	680.52	588446.20	7588.90	0.11
Te20	428.00	340.00	0.80	2.00	11928.00	11623.02	0.97	38.5	50.05	37.07	0.03	7061.39	2.00	16272.23	634.80	843.60	28.00	20717.03	0.64	1.00	7791.19	7791.19	7061.39	7061.39	588446.20	20677.85	0.35
Te21	112.00	340.00	3.04	2.00	4704.00	3055.63	0.85	38.5	50.05	37.07	0.02	493.14	2.00	4277.88	163.80	215.60	42.00	5073.28	0.64	1.00	2039.62	2039.62	493.14	493.14	588446.20	5275.73	0.09
Te22	113.00	340.00	3.01	2.00	4746.00	3131.45	0.66	38.5	50.05	37.07	0.02	509.72	2.00	4384.03	165.30	217.60	42.00	5127.53	0.64	1.50	2058.11	2058.11	509.72	509.72	588446.20	5275.73	0.09
Te23	359.00	340.00	0.95	2.00	10652.00	10128.84	1.01	38.5	50.05	37.07	0.03	5180.79	2.00	14181.78	534.30	709.60	28.00	17350.90	0.64	1.00	6588.69	6588.69	5180.79	5180.79	588446.20	21489.78	0.30
Te24	45.00	340.00	7.56	2.00	1260.00	1815.97	1.44	38.5	50.05	37.07	0.04	114.80	2.00	2542.36	63.30	81.60	28.00	2139.40	0.64	1.50	552.03	552.03	114.80	114.80	588446.20	3135.38	0.04
Te25	63.00	340.00	5.40	2.00	1764.00	2304.95	1.31	38.5	50.05	37.07	0.04	204.88	2.00	3326.79	90.30	117.60	28.00	3024.03	0.64	1.50	771.49	771.49	204.88	204.88	588446.20	3079.46	0.04
Te26	339.00	340.00	1.00	2.00	9492.00	6968.96	0.91	38.5	50.05	37.07	0.03	4635.25	2.00	13438.54	504.30	669.60	28.00	16525.34	0.64	1.00	6184.79	6184.79	4635.25	4635.25	588446.20	16573.16	0.28
Te27	114.00	340.00	2.98	2.00	4788.00	3158.00	0.96	38.5	50.05	37.07	0.02	518.60	2.00	4421.20	166.80	219.60	42.00	5174.43	0.64	1.50	2075.32	2075.32	518.60	518.60	588446.20	5452.47	0.10
Te28	111.00	340.00	3.06	2.00	4652.00	3020.08	0.65	38.5	50.05	37.07	0.02	484.49	2.00	4240.72	162.30	213.60	42.00	5026.38	0.64	1.50	2021.42	2021.42	484.49	484.49	588446.20	5229.90	0.08
Te29	72.00	340.00	4.72	2.00	2016.00	3012.98	1.49	38.5	50.05	37.07	0.04	304.23	2.00	4218.17	103.80	135.60	28.00	3359.65	0.64	1.50	883.96	883.96	304.23	304.23	588446.20	3785.70	0.06
Te30	92.00	340.00	3.70	2.00	2576.00	4796.86	1.86	38.5	50.05	37.07	0.05	611.50	2.00	4262.35	97.80	127.60	28.00	6145.54	0.64	1.50	2425.47	2425.47	611.50	611.50	588446.20	4741.70	0.08
Te31	94.00	340.00	6.30	2.00	1512.00	2426.46	1.60	38.5	50.05	37.07	0.04	183.10	2.00	3397.04	76.80	99.60	28.00	2861.07	0.64	1.50	1134.75	1134.75	183.10	183.10	588446.20	3292.12	0.07
Te32	98.00	340.00	5.86	2.00	1624.00	2693.11	1.68	38.5	50.05	37.07	0.04	217.89	2.00	3770.35	82.80	107.60	28.00	2892.63	0.64	1.50	963.84	963.84	217.89	217.89	588446.20	4186.42	0.07
Te33	92.00	340.00	3.70	2.00	2576.00	4796.86	1.86	38.5	50.05	37.07	0.05	611.50	2.00	4262.35	97.80	127.60	28.00	6145.54	0.64	1.50	2425.47	2425.47	611.50	611.50	588446.20	4741.70	0.08
Te34	68.00	340.00	5.00	2.00	1904.00	2746.33	1.44	38.5	50.05	37.07	0.04	262.35	2.00	3844.98	97.80	127.60	28.00	3337.07	0.64	1.50	834.19	834.19	262.35	262.35	588446.20	4241.70	0.06
Te35	133.00	340.00	2.56	2.00	5966.00	4223.52	0.76	38.5	50.05	37.07	0.02	866.70	2.00	5923.52	85.90	111.60	42.00	6145.54	0.64	1.50	1103.84	1103.84	866.70	866.70	588446.20	7392.16	0.11
Te36	60.00	340.00	5.67	2.00	2520.00	3992.51	1.43	38.5	50.05	37.07	0.04	302.97	2.00	4029.52	85.90	111.60	42.00	6145.54	0.64	1.50	1103.84	1103.84	302.97	302.97	588446.20	7392.16	0.11
Te37	137.00	340.00	2.46	2.00	5754.00	4338.32	0.75	38.5	50.05	37.07	0.02	683.60	2.00	6073.65	201.30	265.60	42.00	6338.48	0.64	1.50	1093.72	1093.72	6073.65	6073.65	588446.20	7690.37	0.16
Te38	167.00	340.00	1.62	2.00	7854.00	5022.53	0.64	38.5	50.05	37.07	0.02	1353.80	2.00	7031.54	276.30	365.60	42.00	8986.92	0.64	1.50	2498.35	2498.35	7031.54	7031.54	588446.20	8671.70	0.16
Te39	60.00	340.00	5.68	3.00	2920.00	2870.76	1.14	38.5	51.35	38.00	0.03	162.59	3.00	4019.10	85.90	111.60	42.00	4003.89	0.66	1.50	1127.86	1127.86	162.59	162.59	588446.20	4956.58	0.03
Te40	288.00	342.00	1.19	4.00	12096.00	8080.13	0.67	40.5	52.65	39.00	0.02	1657.57	4.00	11312.18	427.80	567.60	42.00	25356.73	0.68	1.19	6867.75	6867.75	1657.57	1657.57	588446.20	13550.83	0.12
L1	60.00	340.00	5.67	2.00	2520.00	2870.76	1.14	38.5	50.05	37.07	0.03	244.35	2.00	4019.10	85.90	111.60	42.00	2808.82	0.64	1.50	1089.72	1089.72	244.35	244.35	588446.20	4956.58	0.05
L2	288.00	340.00	1.18	2.00	12096.00	8080.13	0.67	38.5	50.05	37.07	0.02	3351.26	2.00	11312.18	427.80	567.60	42.00	13380.40	0.64	1.18	6655.54	6655.54	3351.26	3351.26	588446.20	13550.83	0.24
L3	60.00	340.00	5.67	2.00	2520.00	2870.76	1.14	38.5	50.05	37.07	0.03	244.35	2.00	4019.10	85.90	111.60	42.00	2808.82	0.64	1.50	1089.72	1089.72	244.35	244.35	588446.20	4956.58	0.05
L4	157.00	340.00	2.17	2.00	6594.00	4337.09	0.66	38.5	50.05	37.07	0.02	980.93	2.00	6071.92	231.30	305.60	42.00	7196.71	0.64	1.50	2859.43	2859.43	980.93	980.93	588446.20	7488.24	0.13
L5	128.00	340.00	2.66	2.00	5716.00	4121.60	0.60	38.5	50.05	37.07	0.02	757.38	2.00	5709.24	187.80	247.60	42.00	5915.59	0.64	1.50	2334.61	2334.61	757.38	757.38	588446.20	7116.19	0.11
L6	60.00	340.00	5.67	2.00	2520.00	3992.51	1.43	38.5	50.05	37.07	0.04	302.97	2.00	4029.52	85.90	111.60	42.00	2914.08	0.64	1.50	1103.84	1103.84	302.97	302.97	588446.20	7392.16	0.05
L7	142.00	340.00	2.39	2.00	5964.00	4441.47	0.74	38.5	50.05	37.07	0.02	906.95	2.00	6218.06	208.80	275.60	42.00	6565.60	0.64	1.50	2589.21	2589.21	906.95	906.95	588446.20	8006.18	0.12
L8	197.00	340.00	1.73	2.00	8714.00	5251.01	0.63	38.5	50.05	37.07	0.02	1481.30	2.00	7351.41	291.30	395.60	42.00	9950.30	0.64	1.50	3586.84	3586.84	1481.30	1481.30	588446.20	9065.18	0.16
L9	233.00	340.00	1.46	2.00	9786.00	6557.36	0.67	38.5	50.05	37.07	0.02	2200.16	2.00	9180.33	345.30	457.60	42.00	10791.54	0.64	1.46	4362.89	4362.89	2200.16	2200.16	588446.20	11321.70	0.19
L10	92.00	340.00	3.70	2.00	3864.00	2865.86	0.67	38.5	50.05	37.07	0.02	342.59	2.00	3620.20	133.80	175.60	42.00	4144.38	0.64	1.50	1675.84	1675.84	342.59	342.59	588446.20	4464.64	0.08
L11	153.00	340.00	2.22	2																							

Le5	30.00	340.00	11.33	2.00	1260.00	1695.39	1.34	38.5	50.05	37.07	0.04	71.27	2.00	2359.53	40.80	51.60	42.00	1338.88	0.64	1.50	551.29	551.29	357.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.02
Le6	203.00	340.00	1.67	2.00	8526.00	5621.95	0.66	38.5	50.05	37.07	0.02	1643.99	2.00	7670.73	300.30	387.60	42.00	9563.61	0.64	1.50	9697.30	9697.30	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.17
Le7	92.00	340.00	3.70	2.00	3864.00	2865.96	0.87	38.5	50.05	37.07	0.02	342.99	2.00	9620.20	133.80	175.60	42.00	4144.38	0.64	1.50	1675.84	1675.84	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.08
Le8	197.00	340.00	1.73	2.00	8274.00	5251.01	0.63	38.5	50.05	37.07	0.02	1481.30	2.00	9967.21	291.30	385.60	42.00	9950.30	0.64	1.50	3596.04	3596.04	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.16
Le9	262.00	340.00	1.30	2.00	11004.00	7119.44	0.65	38.5	50.05	37.07	0.02	2698.03	2.00	9967.21	388.80	515.60	42.00	12120.13	0.64	1.50	5514.83	5514.83	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.22
Le10	118.00	340.00	2.88	2.00	4956.00	3075.37	0.62	38.5	50.05	37.07	0.02	524.05	2.00	4311.12	172.80	227.60	42.00	5334.43	0.64	1.50	2148.09	2148.09	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.10
Le11	153.00	340.00	2.22	2.00	6426.00	3965.71	0.62	38.5	50.05	37.07	0.02	881.69	2.00	5594.00	225.30	297.60	42.00	6973.79	0.64	1.50	2148.09	2148.09	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.13
Le12	40.00	340.00	8.50	2.00	1660.00	1913.86	1.14	38.5	50.05	37.07	0.03	108.80	2.00	2679.40	55.60	71.60	42.00	1005.75	0.64	1.50	733.15	733.15	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.03
Le13	198.00	340.00	1.72	2.00	8316.00	5773.82	0.89	38.5	50.05	37.07	0.02	1644.98	2.00	9083.35	292.80	387.60	42.00	9172.04	0.64	1.50	3607.90	3607.90	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.17
Le14	97.00	340.00	3.51	2.00	4074.00	2965.21	0.73	38.5	50.05	37.07	0.02	413.56	2.00	4152.69	141.30	185.60	42.00	4415.68	0.64	1.50	1768.30	1768.30	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.08
Le15	470.00	340.00	0.72	2.00	13160.00	11231.36	0.85	38.5	50.05	37.07	0.02	7557.35	2.00	15723.90	700.80	931.60	28.00	22514.03	0.64	1.00	8592.24	8592.24	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.39
Le16	64.00	340.00	0.53	2.00	17948.00	17113.25	0.95	38.5	50.05	37.07	0.03	15654.65	2.00	23958.57	957.30	1273.60	28.00	31185.58	0.64	1.00	11720.14	11720.14	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.40
Le17	55.00	340.00	6.18	2.00	1540.00	2639.20	1.75	38.5	50.05	37.07	0.05	206.45	2.00	3778.88	78.30	101.60	28.00	2763.82	0.64	1.50	677.43	677.43	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.04
Le18	370.00	340.00	0.92	2.00	10360.00	10748.40	1.04	38.5	50.05	37.07	0.03	5659.16	2.00	15044.96	550.60	731.60	28.00	18116.03	0.64	1.00	6772.98	6772.98	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.31
Le19	112.00	340.00	3.04	2.00	4704.00	2775.81	0.99	38.5	50.05	37.07	0.02	448.82	2.00	3886.13	163.80	215.60	42.00	5031.54	0.64	1.50	2038.02	2038.02	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.09
Le20	1438.00	340.00	0.24	2.00	40764.00	41171.42	1.02	38.5	50.05	37.07	0.03	84303.91	2.00	57639.99	2152.80	2867.60	28.00	70944.74	0.64	1.00	26316.46	26316.46	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.37
Le21	112.00	340.00	3.04	2.00	4704.00	2774.58	0.99	38.5	50.05	37.07	0.02	448.82	2.00	3884.41	163.80	215.60	42.00	5031.36	0.64	1.50	2038.01	2038.01	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.09
Le22	396.00	340.00	0.93	2.00	10248.00	10641.46	1.04	38.5	50.05	37.07	0.03	5543.12	2.00	14898.04	544.80	723.60	28.00	17920.59	0.64	1.00	6699.46	6699.46	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.30
Le23	60.00	340.00	5.67	2.00	1680.00	2626.99	1.88	38.5	50.05	37.07	0.05	236.42	2.00	3957.79	85.80	111.60	28.00	3006.98	0.64	1.50	738.34	738.34	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.03
Le24	33.00	340.00	10.30	2.00	924.00	1554.11	1.98	38.5	50.05	37.07	0.05	71.49	2.00	2175.76	45.30	57.60	28.00	1599.98	0.64	1.50	406.09	406.09	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.05
Le25	518.00	340.00	0.86	2.00	14504.00	14570.06	0.99	38.5	50.05	37.07	0.03	10610.18	2.00	20118.07	772.80	1027.60	28.00	25287.83	0.64	1.00	9475.83	9475.83	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.42
Le26	470.00	340.00	0.72	2.00	13160.00	11231.36	0.85	38.5	50.05	37.07	0.02	7557.35	2.00	15723.90	700.80	931.60	28.00	22514.03	0.64	1.00	8592.24	8592.24	367.30	1675.84	367.30	71.27	588446.20	2839.90	0.33



Calculul fortei taietoare perpendiculara pe planul peretelui



Directie	Spalet	ag	γ_{cns}	β_{cns}	z ml	H ml	Kz ml	mCNS daN	qCNS	FCNS daN	VERIF.	VERIF.
		m/s2									F<4·gCNS ·ag·mCNS	F>0.75·gC NS·ag·mC NS
RSALA	T1	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	9084,70	2,50	17336,36	ok	ok
	T2	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	11486,97	2,50	21920,61	ok	ok
	T3	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	8257,33	2,50	15757,50	ok	ok
	T4	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3875,56	2,50	7395,74	ok	ok
	T5	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	10908,17	2,50	20816,10	ok	ok
	T6	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3875,56	2,50	7395,74	ok	ok
	T7	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	9182,68	2,50	17523,33	ok	ok
	T8	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	11486,97	2,50	21920,61	ok	ok
	T9	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	9084,70	2,50	17336,36	ok	ok
	T10	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	713,55	2,50	1361,66	ok	ok
	T11	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	15192,15	2,50	28991,23	ok	ok
	T12	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3128,92	2,50	5970,92	ok	ok
	T13	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3540,40	2,50	6756,15	ok	ok
	T14	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	14049,04	2,50	26809,82	ok	ok
	T15	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4205,69	2,50	8025,73	ok	ok
	T16	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4055,55	2,50	7739,21	ok	ok
	T17	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4128,12	2,50	7877,71	ok	ok
	T18	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	15541,69	2,50	29658,25	ok	ok
	T19	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5463,16	2,50	10425,36	ok	ok
	T20	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	13548,12	2,50	25853,93	ok	ok
	T21	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5894,99	2,50	11249,42	ok	ok
	T22	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	15540,88	2,50	29656,71	ok	ok
	T23	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4157,15	2,50	7933,11	ok	ok
	T24	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4023,79	2,50	7678,62	ok	ok
	T25	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	12951,25	2,50	24714,92	ok	ok
	T26	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3333,73	2,50	6361,77	ok	ok
	T27	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3145,83	2,50	6003,20	ok	ok
	T28	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	13170,61	2,50	25133,51	ok	ok
	T29	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5589,26	2,50	10666,00	ok	ok
	T30	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4713,81	2,50	8995,38	ok	ok
	T31	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5728,97	2,50	10932,61	ok	ok
	T32	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	6780,41	2,50	12939,08	ok	ok
	T33	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3875,56	2,50	7395,74	ok	ok
	T34	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	10908,17	2,50	20816,10	ok	ok
	T35	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3875,56	2,50	7395,74	ok	ok
	T36	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5855,07	2,50	11173,25	ok	ok
	T37	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5443,20	2,50	10387,28	ok	ok
	T38	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4713,81	2,50	8995,38	ok	ok
	T39	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5875,03	2,50	11211,33	ok	ok




TRANSVE

Te1	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	9110,35	2,50	17385,31	ok	ok
Te2	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	11512,62	2,50	21969,56	ok	ok
Te3	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	8257,33	2,50	15757,50	ok	ok
Te4	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3875,56	2,50	7395,74	ok	ok
Te5	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	10908,17	2,50	20816,10	ok	ok
Te6	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3875,56	2,50	7395,74	ok	ok
Te7	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	9182,68	2,50	17523,33	ok	ok
Te8	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	11512,62	2,50	21969,56	ok	ok
Te9	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	9110,35	2,50	17385,31	ok	ok
Te10	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	15521,59	2,50	29619,89	ok	ok
Te11	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5841,76	2,50	11147,86	ok	ok
Te12	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2960,04	2,50	5648,66	ok	ok
Te13	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3021,73	2,50	5766,38	ok	ok
Te14	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5933,69	2,50	11323,28	ok	ok
Te15	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	15691,08	2,50	29943,34	ok	ok
Te16	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4060,27	2,50	7748,22	ok	ok
Te17	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4132,33	2,50	7885,73	ok	ok
Te18	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	13675,28	2,50	26096,59	ok	ok
Te19	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2451,56	2,50	4678,31	ok	ok
Te20	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3111,54	2,50	5937,77	ok	ok
Te21	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	12958,60	2,50	24728,93	ok	ok
Te22	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4166,05	2,50	7950,08	ok	ok
Te23	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4026,55	2,50	7683,87	ok	ok
Te24	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4067,52	2,50	7762,06	ok	ok
Te25	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	6475,81	2,50	12357,80	ok	ok
Te26	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3275,72	2,50	6251,06	ok	ok
Te27	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3635,69	2,50	6938,01	ok	ok
Te28	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	6474,14	2,50	12354,63	ok	ok
Te29	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3707,54	2,50	7075,12	ok	ok
Te30	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5596,05	2,50	10678,95	ok	ok
Te31	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4723,05	2,50	9013,00	ok	ok
Te32	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5737,64	2,50	10949,15	ok	ok
Te33	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	6780,41	2,50	12939,08	ok	ok
Te34	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3875,56	2,50	7395,74	ok	ok
Te35	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	10908,17	2,50	20816,10	ok	ok
Te36	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3875,56	2,50	7395,74	ok	ok
Te37	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5855,07	2,50	11173,25	ok	ok
Te38	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5451,41	2,50	10402,94	ok	ok
Te39	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4723,05	2,50	9013,00	ok	ok
Te40	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5883,24	2,50	11227,00	ok	ok
L1	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	7088,86	2,50	13527,70	ok	ok
L2	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	8852,46	2,50	16893,17	ok	ok
L3	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3490,91	2,50	6661,71	ok	ok
L4	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5394,21	2,50	10293,79	ok	ok
L5	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2583,71	2,50	4930,49	ok	ok
L6	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	7281,19	2,50	13894,71	ok	ok



L7	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3490,91	2,50	6661,71	ok	ok
L8	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	14578,06	2,50	27819,35	ok	ok
L9	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	20171,86	2,50	38494,02	ok	ok
L10	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3082,65	2,50	5882,63	ok	ok
L11	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	12695,37	2,50	24226,62	ok	ok
L12	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3613,38	2,50	6895,42	ok	ok
L13	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	17697,87	2,50	33772,90	ok	ok
L14	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	26400,44	2,50	50380,05	ok	ok
L15	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	16816,38	2,50	32090,75	ok	ok
L16	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	1723,53	2,50	3289,01	ok	ok
L17	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3083,05	2,50	5883,40	ok	ok
L18	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	12695,17	2,50	24226,23	ok	ok
L19	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3613,38	2,50	6895,42	ok	ok
L20	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	14578,06	2,50	27819,35	ok	ok
L21	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	7088,86	2,50	13527,70	ok	ok
L22	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	8941,36	2,50	17062,83	ok	ok
L23	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3579,81	2,50	6831,37	ok	ok
L24	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5394,21	2,50	10293,79	ok	ok
L25	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2275,26	2,50	4341,88	ok	ok
L26	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	7589,64	2,50	14483,32	ok	ok
L27	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3490,91	2,50	6661,71	ok	ok
Le1	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	7088,86	2,50	13527,70	ok	ok
Le2	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	9611,24	2,50	18341,16	ok	ok
Le3	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4157,15	2,50	7933,11	ok	ok
Le4	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5394,21	2,50	10293,79	ok	ok
Le5	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2583,71	2,50	4930,49	ok	ok
Le6	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	7794,66	2,50	14874,58	ok	ok
Le7	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4004,38	2,50	7641,57	ok	ok
Le8	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	15162,34	2,50	28934,33	ok	ok
Le9	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	23102,91	2,50	44087,35	ok	ok
Le10	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3643,92	2,50	6953,70	ok	ok
Le11	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	14507,64	2,50	27684,98	ok	ok
Le12	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3623,31	2,50	6914,38	ok	ok
Le13	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	55581,42	2,50	106066,20	ok	ok
Le14	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3622,36	2,50	6912,55	ok	ok
Le15	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	14365,97	2,50	27414,62	ok	ok
Le16	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	3816,44	2,50	7282,92	ok	ok
Le17	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2098,05	2,50	4003,72	ok	ok
Le18	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	19399,56	2,50	37020,25	ok	ok
Le19	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	15162,34	2,50	28934,33	ok	ok
Le20	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	7088,86	2,50	13527,70	ok	ok
Le21	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	9580,39	2,50	18282,30	ok	ok
Le22	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4218,84	2,50	8050,83	ok	ok
Le23	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	5394,21	2,50	10293,79	ok	ok
Le24	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	2275,26	2,50	4341,88	ok	ok
Le25	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	8103,11	2,50	15463,19	ok	ok
Le26	2,45	0,80	1,00	3,40	4,75	2,43	4004,38	2,50	7641,57	ok	ok

Verificarea peretilor la moment incovoietor perpendicular pe planul lor



Directie	Spațiu	fxk1	fxk2	mz	fxd1	fxd2	W	Mxd1	Mxd2	Mmax,perp	R3, rez
		daN/cmp	daN/cmp		daN/cmp	daN/cmp	cm3	daN	daNcm	daNcm	
TRANSVERSALA	T1	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	435708,00	265781,88	531563,76	5894363,50	0,36
	T2	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	534492,00	326040,12	652080,24	7453008,85	0,35
	T3	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	375732,00	229196,52	458393,04	5357549,09	0,34
	T4	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	2514551,71	0,21
	T5	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	508032,00	309899,52	619799,04	7077474,20	0,35
	T6	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	2514551,71	0,21
	T7	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	428652,00	261477,72	522955,44	5957933,62	0,35
	T8	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	534492,00	326040,12	652080,24	7453008,85	0,35
	T9	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	435708,00	265781,88	531563,76	5894363,50	0,36
	T10	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	1568,00	956,48	1912,96	462964,59	0,02
	T11	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	352800,00	215208,00	430416	9857017,07	0,17
	T12	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	67424,00	41128,64	82257,28	2030113,29	0,16
	T13	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	74480,00	45432,80	90865,6	2297091,00	0,16
	T14	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	320656,00	195600,16	391200,32	9115339,30	0,17
	T15	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	90160,00	54997,60	109995,2	2728748,78	0,16
	T16	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	197568,00	120516,48	241032,96	2631332,39	0,37
	T17	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	199332,00	121592,52	243185,04	2678421,38	0,36
	T18	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	387296,00	236250,56	472501,12	10083806,23	0,19
	T19	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	108976,00	66475,36	132950,72	3544623,23	0,15
	T20	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	284592,00	173601,12	347202,24	8790335,98	0,16
	T21	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	119952,00	73170,72	146341,44	3824802,68	0,15
	T22	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	387296,00	236250,56	472501,12	10083280,69	0,19
	T23	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	201096,00	122668,56	245337,12	2697256,97	0,36
	T24	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	195804,00	119440,44	238880,88	2610730,96	0,37
	T25	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	308112,00	187948,32	375896,64	8403071,13	0,18
	T26	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	68208,00	41606,88	83213,76	2163003,02	0,15
	T27	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	63504,00	38737,44	77474,88	2041086,70	0,15
	T28	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	313600,00	191296,00	382592	8545394,43	0,18
	T29	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	234612,00	143113,32	286226,64	3626440,33	0,32
	T30	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	3058429,47	0,17
	T31	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	241668,00	147417,48	294834,96	3717086,63	0,32
	T32	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	329868,00	201219,48	402438,96	4399288,27	0,37
	T33	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	2514551,71	0,21
	T34	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	508032,00	309899,52	619799,04	7077474,20	0,35
	T35	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	2514551,71	0,21
	T36	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	276948,00	168938,28	337876,56	3798903,74	0,36
	T37	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	225792,00	137733,12	275466,24	3531673,75	0,31
	T38	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	3058429,47	0,17
	T39	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	250488,00	152797,68	305595,36	3811853,21	0,32
	Te1	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	435708,00	265781,88	531563,76	5911005,81	0,36
	Te2	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	534492,00	326040,12	652080,24	7469651,16	0,35
	Te3	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	375732,00	229196,52	458393,04	5357549,09	0,34
	Te4	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	2514551,71	0,21
	Te5	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	508032,00	309899,52	619799,04	7077474,20	0,35
	Te6	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	2514551,71	0,21
	Te7	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	428652,00	261477,72	522955,44	5957933,62	0,35
	Te8	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	534492,00	326040,12	652080,24	7469651,16	0,35
	Te9	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	435708,00	265781,88	531563,76	5911005,81	0,36
	Te10	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	326144,00	198947,84	397895,68	10070763,92	0,16
	Te11	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	102704,00	62649,44	125298,88	3790270,76	0,13
	Te12	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	56448,00	34433,28	68866,56	1920543,81	0,14
	Te13	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	58016,00	35389,76	70779,52	1960569,44	0,14
	Te14	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	108192,00	65997,12	131994,24	3849916,80	0,14
	Te15	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	333984,00	203730,24	407460,48	10180736,31	0,16
	Te16	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	197568,00	120516,48	241032,96	2634394,58	0,37
	Te17	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	199332,00	121592,52	243185,04	2681148,96	0,36
	Te18	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	281456,00	171688,16	343376,32	8872839,80	0,15
	Te19	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	35280,00	21520,80	43041,6	1590626,62	0,11
	Te20	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	49392,00	30129,12	60258,24	2018842,06	0,12
	Te21	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	265776,00	162123,36	324246,72	8407836,09	0,15
	Te22	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	201096,00	122668,56	245337,12	2703027,47	0,36
	Te23	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	195804,00	119440,44	238880,88	2612516,07	0,37
	Te24	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	56448,00	34433,28	68866,56	2639102,07	0,10
	Te25	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	72128,00	43998,08	87996,16	4201651,89	0,08
	Te26	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	42336,00	25824,96	51649,92	2125361,27	0,10
	Te27	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	45472,00	27737,92	55475,84	2358922,62	0,09
	Te28	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	72128,00	43998,08	87996,16	4200572,76	0,08
	Te29	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	53312,00	32520,32	65040,64	2405540,72	0,11
	Te30	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	234612,00	143113,32	286226,64	3630844,42	0,32
	Te31	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	3064420,70	0,17
	Te32	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	241668,00	147417,48	294834,96	3722711,73	0,32

0,60



LONGITUDINALA

Te33	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	329868,00	201219,48	402438,96	4399288,27	0,37
Te34	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	2514551,71	0,21
Te35	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	508032,00	309899,52	619799,04	7077474,20	0,35
Te36	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	2514551,71	0,21
Te37	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	276948,00	168938,28	337876,56	3798903,74	0,36
Te38	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	225792,00	137733,12	275466,24	3536999,29	0,31
Te39	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	105840,00	64562,40	129124,8	3064420,70	0,17
Te40	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	250488,00	152797,68	305595,36	3817178,75	0,32
L1	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	347508,00	211979,88	423959,76	4599416,45	0,37
L2	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	411012,00	250717,32	501434,64	5743678,75	0,35
L3	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	162288,00	98995,68	197991,36	2264980,10	0,35
L4	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	269892,00	164634,12	329268,24	3499888,69	0,38
L5	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	70560,00	43041,60	86083,2	1676367,81	0,21
L6	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	340452,00	207675,72	415351,44	4724202,26	0,35
L7	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	162288,00	98995,68	197991,36	2264980,10	0,35
L8	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	368480,00	224772,80	449545,6	9458579,10	0,19
L9	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	502544,00	306551,84	613103,68	13087967,75	0,19
L10	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	46256,00	28216,16	56432,32	2000094,06	0,11
L11	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	286944,00	175035,84	350071,68	8237050,93	0,17
L12	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	197568,00	120516,48	241032,96	2344442,76	0,41
L13	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	421008,00	256814,88	513629,76	11482785,24	0,18
L14	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	635824,00	387852,64	775705,28	17129216,83	0,18
L15	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	403760,00	246293,60	492587,2	10910853,80	0,18
L16	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	27440,00	16738,40	33476,8	1118263,50	0,12
L17	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	46256,00	28216,16	56432,32	2000356,83	0,11
L18	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	286944,00	175035,84	350071,68	8236919,54	0,17
L19	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	197568,00	120516,48	241032,96	2344442,76	0,41
L20	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	368480,00	224772,80	449545,6	9458579,10	0,19
L21	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	347508,00	211979,88	423959,76	4599416,45	0,37
L22	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	419832,00	256097,52	512195,04	5801362,75	0,35
L23	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	171108,00	104375,88	208751,76	2322664,11	0,36
L24	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	269892,00	164634,12	329268,24	3499888,69	0,38
L25	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	52920,00	32281,20	64562,4	1476239,63	0,17
L26	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	358092,00	218436,12	436872,24	4924330,44	0,35
L27	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	162288,00	98995,68	197991,36	2264980,10	0,35
Le1	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	347508,00	211979,88	423959,76	4599416,45	0,37
Le2	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	462168,00	281922,48	563844,96	6235994,07	0,36
Le3	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	208152,00	126972,72	253945,44	2697256,97	0,38
Le4	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	269892,00	164634,12	329268,24	3499888,69	0,38
Le5	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	70560,00	43041,60	86083,2	1676367,81	0,21
Le6	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	349272,00	213055,92	426111,84	5057356,82	0,34
Le7	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	171108,00	104375,88	208751,76	2598134,66	0,32
Le8	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	368480,00	224772,80	449545,6	9837673,45	0,18
Le9	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	502544,00	306551,84	613103,68	14989698,74	0,16
Le10	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	43120,00	26303,20	52606,4	2364259,37	0,09
Le11	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	290080,00	176948,80	353897,6	9412891,58	0,15
Le12	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	197568,00	120516,48	241032,96	2350889,47	0,41
Le13	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	1127392,00	687709,12	1375418,24	36062509,32	0,15
Le14	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	197568,00	120516,48	241032,96	2350267,57	0,41
Le15	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	286944,00	175035,84	350071,68	9320969,96	0,15
Le16	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	47040,00	28694,40	57388,8	2476193,81	0,09
Le17	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	25872,00	15781,92	31563,84	1361264,03	0,09
Le18	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	406112,00	247728,32	495456,64	12586885,26	0,16
Le19	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	368480,00	224772,80	449545,6	9837673,45	0,18
Le20	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	347508,00	211979,88	423959,76	4599416,45	0,37
Le21	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	460404,00	280846,44	561692,88	6215981,25	0,36
Le22	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	211680,00	129124,80	258249,6	2737282,60	0,38
Le23	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	269892,00	164634,12	329268,24	3499888,69	0,38
Le24	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	52920,00	32281,20	64562,4	1476239,63	0,17
Le25	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	366912,00	223816,32	447632,64	5257485,00	0,34
Le26	1,8	3,60	0,85	0,61	1,22	171108,00	104375,88	208751,76	2598134,66	0,32

0,52

Verificarea stabilitatii peretilor la rasturnare pe directie perpendiculara pe planul lor



Directie	Spalet	A	h	b	lx	yg2	e1	Ned	Mst	daNcm	R3 st
		cmp	cm	cm	cm	cm	cm	daN	daNcm		
TRANSVERSALA	T1	10374,00	247,00	0,62	4,98964	123,5	41,17	6468,41	319539,3552	7281272,55	0,04
	T2	12726,00	303,00	0,65	6,874009	151,5	50,50	8247,86	499820,5584	9206657,99	0,05
	T3	8946,00	213,00	0,68	5,673225	106,5	35,50	6116,54	260564,7744	6618148,87	0,04
	T4	2520,00	60,00	1,14	7,392136	30	10,00	2870,78	34449,408	3106210,94	0,01
	T5	12096,00	288,00	0,67	7,153863	144	48,00	8080,13	465415,3728	8742762,25	0,05
	T6	2520,00	60,00	1,14	7,392136	30	10,00	2870,78	34449,408	3106210,94	0,01
	T7	10206,00	243,00	0,67	5,994668	121,5	40,50	6801,98	330576,4224	7359800,36	0,04
	T8	12726,00	303,00	0,65	6,874009	151,5	50,50	8247,86	499820,5584	9206657,99	0,05
	T9	10374,00	247,00	0,62	4,98964	123,5	41,17	6468,41	319539,3552	7281272,55	0,04
	T10	56,00	2,00	9,44	140,1354	1	0,33	528,55	211,4208	571897,43	0,00
	T11	12600,00	450,00	0,89	26,71628	225	75,00	11253,44	1012809,96	12176315,20	0,08
	T12	2408,00	86,00	0,96	6,390405	43	14,33	2317,72	39864,7152	2507787,00	0,02
	T13	2660,00	95,00	0,99	7,586682	47,5	15,83	2622,52	49827,804	2837583,01	0,02
	T14	11452,00	409,00	0,91	25,57622	204,5	68,17	10406,69	851267,5692	11260125,02	0,08
	T15	3220,00	115,00	0,97	8,678796	57,5	19,17	3115,33	71652,498	3370807,31	0,02
	T16	4704,00	112,00	0,63	2,31625	56	18,67	2956,08	66216,29952	3250469,43	0,02
	T17	4746,00	113,00	0,63	2,344825	56,5	18,83	2985,83	67479,82128	3308638,17	0,02
	T18	13832,00	494,00	0,83	23,73472	247	82,33	11512,36	1137421,366	12456466,52	0,09
	T19	3892,00	139,00	1,04	13,02102	69,5	23,17	4046,78	112500,5952	4378652,22	0,03
	T20	10164,00	363,00	0,99	29,11841	181,5	60,50	10035,65	728588,0448	10858650,32	0,07
	T21	4284,00	153,00	1,02	13,50233	76,5	25,50	4366,66	133619,6736	4724756,25	0,03
	T22	13832,00	494,00	0,83	23,73101	247	82,33	11511,76	1137362,086	12455817,32	0,09
	T23	4788,00	114,00	0,63	2,356457	57	19,00	3008,38	68591,08224	3331905,67	0,02
	T24	4662,00	111,00	0,63	2,303561	55,5	18,50	2933,09	65114,52696	3225020,60	0,02
	T25	11004,00	393,00	0,87	21,70169	196,5	65,50	9593,52	754050,672	10380264,34	0,07
	T26	2436,00	87,00	1,01	7,552615	43,5	14,50	2469,43	42968,1168	2671944,91	0,02
	T27	2268,00	81,00	1,03	7,321142	40,5	13,50	2330,24	37749,9528	2521342,39	0,01
	T28	11200,00	400,00	0,87	22,03134	200	66,67	9756,01	780480,48	10556075,47	0,07
	T29	5586,00	133,00	0,73	4,259761	66,5	22,17	4061,37	108032,442	4479720,41	0,02
	T30	2520,00	60,00	1,35	12,25585	30	10,00	3397,75	40773,024	3778059,94	0,01
	T31	5754,00	137,00	0,72	4,30019	68,5	22,83	4155,46	113859,6588	4591695,24	0,02
	T32	7854,00	187,00	0,64	4,075255	93,5	31,17	5022,53	187842,5472	5434414,93	0,03
	T33	2520,00	60,00	1,14	7,392136	30	10,00	2870,78	34449,408	3106210,94	0,01
	T34	12096,00	288,00	0,67	7,153863	144	48,00	8080,13	465415,3728	8742762,25	0,05
	T35	2520,00	60,00	1,14	7,392136	30	10,00	2870,78	34449,408	3106210,94	0,01
	T36	6594,00	157,00	0,66	3,722771	78,5	26,17	4337,09	136184,5632	4692763,44	0,03
	T37	5376,00	128,00	0,73	4,22611	64	21,33	3948,48	101081,088	4362655,81	0,02
	T38	2520,00	60,00	1,35	12,25585	30	10,00	3397,75	40773,024	3778059,94	0,01
	T39	5964,00	142,00	0,72	4,337853	71	23,67	4268,35	121221,1968	4708759,84	0,03
	Te1	2520,00	60,00	1,14	7,392136	30	10,00	7009,41	84112,896	7301830,70	0,01
	Te2	6594,00	157,00	0,66	3,722771	78,5	26,17	8788,86	275970,3296	9227216,14	0,03
	Te3	5376,00	128,00	0,73	4,22611	64	21,33	6116,54	156583,5264	6618148,87	0,02
	Te4	2520,00	60,00	1,35	12,25585	30	10,00	2870,78	34449,408	3106210,94	0,01
	Te5	5964,00	142,00	0,72	4,337853	71	23,67	8080,13	229475,6352	8742762,25	0,03
	Te6	10374,00	247,00	0,68	6,349229	123,5	41,17	2870,78	141816,7296	3106210,94	0,05
	Te7	12726,00	303,00	0,69	8,317329	151,5	50,50	6801,98	412200,2304	7359800,36	0,06
	Te8	8946,00	213,00	0,68	5,673225	106,5	35,50	8788,86	374405,6064	9227216,14	0,04
	Te9	2520,00	60,00	1,14	7,392136	30	10,00	7009,41	84112,896	7301830,70	0,01
	Te10	12096,00	288,00	0,67	7,153863	144	48,00	11497,47	662254,3872	12440355,43	0,05
	Te11	2520,00	60,00	1,14	7,392136	30	10,00	4327,23	51926,784	4682099,17	0,01
	Te12	10206,00	243,00	0,67	5,994668	121,5	40,50	2192,62	106561,5264	2372436,47	0,04
	Te13	12726,00	303,00	0,69	8,317329	151,5	50,50	2238,32	135642,192	2421879,90	0,06
	Te14	10374,00	247,00	0,68	6,349229	123,5	41,17	4395,33	217129,2032	4755779,58	0,05
	Te15	11648,00	416,00	0,99	33,33996	208	69,33	11623,02	967035,5968	12576203,68	0,08
	Te16	3668,00	131,00	1,18	17,9239	65,5	21,83	3055,63	80057,47456	3254252,13	0,02
	Te17	2016,00	72,00	1,09	7,719198	36	12,00	3131,45	45092,92032	3312007,54	0,01



LONGITUDINALA

Te18	2072,00	74,00	1,08	7,774057	37	12,33	10129,84	149921,632	10860566,81	0,01
Te19	3864,00	138,00	1,14	16,92623	69	23,00	1815,97	50120,7168	1964891,70	0,03
Te20	11928,00	426,00	0,97	32,84603	213	71,00	2304,85	196373,0496	2493863,72	0,08
Te21	4704,00	112,00	0,65	2,558213	56	18,67	9598,96	215016,704	10386150,46	0,02
Te22	4746,00	113,00	0,66	2,704902	56,5	18,83	3158,00	71370,72768	3839033,94	0,02
Te23	10052,00	359,00	1,01	30,61706	179,5	59,83	3029,08	217488,2886	3227225,73	0,07
Te24	1260,00	45,00	1,44	11,2265	22,5	7,50	3012,98	27116,8128	3260067,27	0,01
Te25	1764,00	63,00	1,31	11,7109	31,5	10,50	4796,89	60440,84928	5190275,86	0,01
Te26	9492,00	339,00	1,01	29,2158	169,5	56,50	2426,46	164513,8253	2625446,27	0,06
Te27	4788,00	114,00	0,66	2,725814	57	19,00	2693,11	61402,84416	2913963,24	0,02
Te28	4662,00	111,00	0,65	2,537226	55,5	18,50	4795,66	106463,6698	5188942,83	0,02
Te29	2016,00	72,00	1,49	20,02941	36	12,00	2746,33	39547,14624	2971550,30	0,01
Te30	2576,00	92,00	1,86	49,505	46	15,33	4223,52	77712,768	4485160,75	0,02
Te31	1512,00	54,00	1,60	18,59839	27	9,00	3592,51	38799,1296	3785460,87	0,01
Te32	1624,00	58,00	1,66	22,04193	29	9,67	4338,32	50324,512	4598643,90	0,01
Te33	2576,00	92,00	1,86	49,46686	46	15,33	5022,53	92414,5152	5434414,93	0,02
Te34	1904,00	68,00	1,44	17,00532	34	11,33	2870,78	39042,6624	3106210,94	0,01
Te35	5586,00	133,00	0,76	4,790615	66,5	22,17	8080,13	214931,4048	8742762,25	0,02
Te36	2520,00	60,00	1,43	14,48649	30	10,00	2870,78	34449,408	3106210,94	0,01
Te37	5754,00	137,00	0,75	4,893217	68,5	22,83	4337,09	118836,2112	4692763,44	0,03
Te38	7854,00	187,00	0,64	4,075255	93,5	31,17	4121,60	154147,84	4369234,42	0,04
Te39	2520,00	60,00	1,14	7,392136	30	10,00	3592,51	43110,144	3785460,87	0,01
Te40	12096,00	288,00	0,67	7,153863	144	48,00	4441,47	255828,7872	4715338,45	0,05
L1	2520,00	60,00	1,14	7,392136	30	10,00	5251,01	63012,096	5681632,09	0,01
L2	12096,00	288,00	0,67	7,153863	144	48,00	6557,38	377704,8576	7095132,57	0,05
L3	2520,00	60,00	1,14	7,392136	30	10,00	2585,86	31030,272	2797916,60	0,01
L4	6594,00	157,00	0,66	3,722771	78,5	26,17	3995,71	125465,3568	4323391,91	0,03
L5	5376,00	128,00	0,77	4,806716	64	21,33	1913,86	48994,7136	2070807,29	0,02
L6	2520,00	60,00	1,43	14,48649	30	10,00	5393,47	64721,664	5835779,26	0,01
L7	5964,00	142,00	0,74	4,887367	71	23,67	2585,86	73438,3104	2797916,60	0,03
L8	8274,00	197,00	0,63	4,196299	98,5	32,83	10798,56	425463,264	11684127,13	0,04
L9	9786,00	233,00	0,67	5,841835	116,5	38,83	14942,12	696302,6988	16167489,58	0,04
L10	3864,00	92,00	0,67	2,297779	46	15,33	2283,44	42015,3696	2470704,43	0,02
L11	6426,00	153,00	0,62	3,065283	76,5	25,50	9403,98	287761,788	10175180,56	0,03
L12	1680,00	40,00	1,14	4,92809	20	6,67	2585,23	20681,808	2896076,35	0,01
L13	8106,00	193,00	0,67	4,737634	96,5	32,17	13109,53	506027,9352	14184617,07	0,04
L14	3864,00	92,00	0,67	2,297779	46	15,33	19555,88	359828,2656	21159620,79	0,02
L15	13160,00	470,00	0,82	21,63946	235	78,33	12456,58	1170918,144	13478113,52	0,09
L16	17948,00	641,00	0,83	30,8223	320,5	106,83	1276,69	163671,1452	1381384,33	0,12
L17	1652,00	59,00	1,38	12,9841	29,5	9,83	2283,74	26948,1792	2471029,03	0,01
L18	10248,00	366,00	0,92	23,56772	183	61,00	9403,83	688360,356	10175018,26	0,07
L19	4704,00	112,00	0,55	1,549282	56	18,67	2585,23	57909,0624	2896076,35	0,02
L20	15036,00	537,00	0,87	29,65908	268,5	89,50	10798,56	1159765,344	11684127,13	0,10
L21	22708,00	811,00	0,86	43,16535	405,5	135,17	5251,01	851713,4976	5681632,09	0,15
L22	14420,00	515,00	0,86	27,66472	257,5	85,83	6623,23	682192,896	7166389,28	0,10
L23	980,00	35,00	1,30	6,448532	17,5	5,83	2651,71	18561,984	2869173,31	0,01
L24	1652,00	59,00	1,38	12,98921	29,5	9,83	3995,71	47149,4016	4323391,91	0,01
L25	10248,00	366,00	0,92	23,56659	183	61,00	1685,38	123369,5232	1823590,13	0,07
L26	4704,00	112,00	0,55	1,549282	56	18,67	5621,95	125931,7248	6082996,42	0,02
L27	13160,00	470,00	0,82	21,63946	235	78,33	2585,86	243070,464	2797916,60	0,09
Le1	8274,00	197,00	0,63	4,196299	98,5	32,83	5251,01	206889,7152	5681632,09	0,04
Le2	9996,00	238,00	0,66	5,76935	119	39,67	7119,44	338885,1917	7703286,79	0,04
Le3	4074,00	97,00	0,65	2,228982	48,5	16,17	3079,37	59739,83232	3331905,67	0,02
Le4	6426,00	153,00	0,62	3,065283	76,5	25,50	3995,71	122268,7872	4323391,91	0,03
Le5	1260,00	30,00	1,34	5,982997	15	5,00	1913,86	11483,136	2070807,29	0,01
Le6	8526,00	203,00	0,66	4,849983	101,5	33,83	5773,82	234417,2544	6247323,13	0,04
Le7	3864,00	92,00	0,67	2,297779	46	15,33	2966,21	54578,2272	3209460,46	0,02
Le8	8274,00	197,00	0,63	4,196299	98,5	32,83	11231,36	442515,584	12152420,14	0,04
Le9	11004,00	262,00	0,65	5,912964	131	43,67	17113,26	896735,0336	18516686,68	0,05
Le10	4956,00	118,00	0,62	2,358814	59	19,67	2699,20	63701,12	2920555,70	0,02
Le11	6426,00	153,00	0,62	3,065283	76,5	25,50	10746,40	328839,84	11627689,59	0,03
Le12	1680,00	40,00	1,14	4,92809	20	6,67	2775,81	22206,464	2904039,93	0,01


Le13	8316,00	198,00	0,69	5,522442	99	33,00	41171,42	1630388,39	44547805,63	0,04
Le14	4074,00	97,00	0,73	3,119839	48,5	16,17	2774,58	53826,7744	2903271,70	0,02
Le15	13160,00	470,00	0,85	24,34703	235	78,33	10641,46	1000296,864	11514139,36	0,09
Le16	17948,00	641,00	0,95	46,30492	320,5	106,83	2826,99	362420,3744	3058827,65	0,12
Le17	1540,00	55,00	1,75	24,67882	27,5	9,17	1554,11	17095,232	1681561,45	0,01
Le18	10360,00	370,00	1,04	34,41361	185	61,67	14370,05	1063383,552	15548505,32	0,07
Le19	4704,00	112,00	0,59	1,917799	56	18,67	11231,36	251582,464	12152420,14	0,02
Le20	40264,00	1438,00	1,02	128,1193	719	239,67	5251,01	1510189,901	5681632,09	0,27
Le21	4704,00	112,00	0,59	1,915247	56	18,67	7096,59	158963,5891	7678565,08	0,02
Le22	10248,00	366,00	1,04	34,1496	183	61,00	3125,07	228755,0362	3381349,10	0,07
Le23	1680,00	60,00	1,68	23,82407	30	10,00	3995,71	47948,544	4323391,91	0,01
Le24	924,00	33,00	1,68	13,0847	16,5	5,50	1685,38	11123,4816	1823590,43	0,01
Le25	14504,00	518,00	0,99	41,98168	259	86,33	6002,30	621838,6944	6494540,29	0,10
Le26	13160,00	470,00	0,85	24,34703	235	78,33	2966,21	278823,552	3209460,46	0,09



Verificarea presiunilor pe talpa fundatiei




Directie	Spalet	lw	Nsd	l elevatie	h elevatie	b elevatie	Ge	Inaltime fundatie	Lungime fundatie	Latime fundatie	G fundatie	Gt	At	Presiune pe talpa	Presiune pe talpa
		m	daN	ml	ml	ml	daN	ml	ml	ml	daN	daN	mp	daN/cm ²	daN/cm ²
TRANSVERSALA	T1	2,47	9084,70	2,47	1,15	0,40	2726,88	1,00	2,47	0,70	4322,50	16134,08	1,73	0,93	da
	T2	3,03	11486,97	3,03	1,15	0,40	3345,12	1,00	3,03	0,70	5302,50	20134,59	2,12	0,95	da
	T3	2,13	8257,33	2,13	1,15	0,40	2351,52	1,00	2,13	0,70	3727,50	14336,35	1,49	0,96	da
	T4	0,60	3875,56	0,60	1,15	0,40	662,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	5587,96	0,42	1,33	da
	T5	2,88	10908,17	2,88	1,15	0,40	3179,52	1,00	2,88	0,70	5040,00	19127,69	2,02	0,95	da
	T6	0,60	3875,56	0,60	1,15	0,40	662,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	5587,96	0,42	1,33	da
	T7	2,43	9182,68	2,43	1,15	0,40	2682,72	1,00	2,43	0,70	4252,50	16117,90	1,70	0,95	da
	T8	3,03	11486,97	3,03	1,15	0,40	3345,12	1,00	3,03	0,70	5302,50	20134,59	2,12	0,95	da
	T9	2,47	9084,70	2,47	1,15	0,40	2726,88	1,00	2,47	0,70	4322,50	16134,08	1,73	0,93	da
	T10	0,02	713,55	0,02	1,15	0,40	22,08	1,00	0,02	0,70	35,00	770,63	0,01	5,50	nu
	T11	4,50	15192,15	4,50	1,15	0,40	4968,00	1,00	4,50	0,70	7875,00	28035,15	3,15	0,89	da
	T12	0,86	3128,92	0,86	1,15	0,40	949,44	1,00	0,86	0,70	1505,00	5583,36	0,60	0,93	da
	T13	0,95	3540,40	0,95	1,15	0,40	1048,80	1,00	0,95	0,70	1662,50	6251,70	0,67	0,94	da
	T14	4,09	14049,04	4,09	1,15	0,40	4515,36	1,00	4,09	0,70	7157,50	25721,90	2,86	0,90	da
	T15	1,15	4205,69	1,15	1,15	0,40	1269,60	1,00	1,15	0,70	2012,50	7487,79	0,81	0,93	da
	T16	1,12	4055,55	1,12	1,15	0,40	1236,48	1,00	1,12	0,70	1960,00	7252,03	0,78	0,93	da
	T17	1,13	4128,12	1,13	1,15	0,40	1247,52	1,00	1,13	0,70	1977,50	7353,14	0,79	0,93	da
	T18	4,94	15541,69	4,94	1,15	0,40	5453,76	1,00	4,94	0,70	8645,00	29640,45	3,46	0,86	da
	T19	1,39	5463,16	1,39	1,15	0,40	1534,56	1,00	1,39	0,70	2432,50	9430,22	0,97	0,97	da
	T20	3,63	13548,12	3,63	1,15	0,40	4007,52	1,00	3,63	0,70	6352,50	23908,14	2,54	0,94	da
	T21	1,53	5894,99	1,53	1,15	0,40	1689,12	1,00	1,53	0,70	2677,50	10261,61	1,07	0,96	da
	T22	4,94	15540,88	4,94	1,15	0,40	5453,76	1,00	4,94	0,70	8645,00	29639,64	3,46	0,86	da
	T23	1,14	4157,15	1,14	1,15	0,40	1258,56	1,00	1,14	0,70	1995,00	7410,71	0,80	0,93	da
	T24	1,11	4023,79	1,11	1,15	0,40	1225,44	1,00	1,11	0,70	1942,50	7191,73	0,78	0,93	da
	T25	3,93	12951,25	3,93	1,15	0,40	4338,72	1,00	3,93	0,70	6877,50	24167,47	2,75	0,88	da
	T26	0,87	3333,73	0,87	1,15	0,40	960,48	1,00	0,87	0,70	1522,50	5816,71	0,61	0,96	da
	T27	0,81	3145,83	0,81	1,15	0,40	894,24	1,00	0,81	0,70	1417,50	5457,57	0,57	0,96	da
	T28	4,00	13170,61	4,00	1,15	0,40	4416,00	1,00	4,00	0,70	7000,00	24586,61	2,80	0,88	da
	T29	1,33	5589,26	1,33	1,15	0,40	1468,32	1,00	1,33	0,70	2327,50	9385,08	0,93	1,01	da
	T30	0,60	4713,81	0,60	1,15	0,40	662,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	6426,21	0,42	1,53	da
	T31	1,37	5728,97	1,37	1,15	0,40	1512,48	1,00	1,37	0,70	2397,50	9638,95	0,96	1,01	da
	T32	1,87	6780,41	1,87	1,15	0,40	2064,48	1,00	1,87	0,70	3272,50	12117,39	1,31	0,93	da
	T33	0,60	3875,56	0,60	1,15	0,40	662,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	5587,96	0,42	1,33	da
	T34	2,88	10908,17	2,88	1,15	0,40	3179,52	1,00	2,88	0,70	5040,00	19127,69	2,02	0,95	da
	T35	0,60	3875,56	0,60	1,15	0,40	662,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	5587,96	0,42	1,33	da
	T36	1,57	5855,07	1,57	1,15	0,40	1733,28	1,00	1,57	0,70	2747,50	10335,85	1,10	0,94	da
	T37	1,28	5443,20	1,28	1,15	0,40	1413,12	1,00	1,28	0,70	2240,00	9096,32	0,90	1,02	da
	T38	0,60	4713,81	0,60	1,15	0,40	662,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	6426,21	0,42	1,53	da
	T39	1,42	5875,03	1,42	1,15	0,40	1567,68	1,00	1,42	0,70	2485,00	9927,71	0,99	1,00	da
	Te1	2,47	9110,35	2,47	1,15	0,40	2726,88	1,00	2,47	0,70	4322,50	16159,73	1,73	0,93	da
Te2	3,03	11512,62	3,03	1,15	0,40	3345,12	1,00	3,03	0,70	5302,50	20160,24	2,12	0,95	da	
Te3	2,13	8257,33	2,13	1,15	0,40	2351,52	1,00	2,13	0,70	3727,50	14336,35	1,49	0,96	da	
Te4	0,60	3875,56	0,60	1,15	0,40	662,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	5587,96	0,42	1,33	da	
Te5	2,88	10908,17	2,88	1,15	0,40	3179,52	1,00	2,88	0,70	5040,00	19127,69	2,02	0,95	da	
Te6	0,60	3875,56	0,60	1,15	0,40	662,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	5587,96	0,42	1,33	da	
Te7	2,43	9182,68	2,43	1,15	0,40	2682,72	1,00	2,43	0,70	4252,50	16117,90	1,70	0,95	da	
Te8	3,03	11512,62	3,03	1,15	0,40	3345,12	1,00	3,03	0,70	5302,50	20160,24	2,12	0,95	da	
Te9	2,47	9110,35	2,47	1,15	0,40	2726,88	1,00	2,47	0,70	4322,50	16159,73	1,73	0,93	da	
Te10	4,16	15521,59	4,16	1,15	0,40	4592,64	1,00	4,16	0,70	7280,00	27394,23	2,91	0,94	da	
Te11	1,31	5841,76	1,31	1,15	0,40	1446,24	1,00	1,31	0,70	2292,50	9580,50	0,92	1,04	da	
Te12	0,72	2960,04	0,72	1,15	0,40	794,88	1,00	0,72	0,70	1260,00	5014,92	0,50	1,00	da	
Te13	0,74	3021,73	0,74	1,15	0,40	816,96	1,00	0,74	0,70	1295,00	5133,69	0,52	0,99	da	
Te14	1,38	5933,69	1,38	1,15	0,40	1523,52	1,00	1,38	0,70	2415,00	9872,21	0,97	1,02	da	
Te15	4,26	15691,08	4,26	1,15	0,40	4703,04	1,00	4,26	0,70	7455,00	27849,12	2,98	0,93	da	
Te16	1,12	4060,27	1,12	1,15	0,40	1236,48	1,00	1,12	0,70	1960,00	7256,75	0,78	0,93	da	
Te17	1,13	4132,33	1,13	1,15	0,40	1247,52	1,00	1,13	0,70	1977,50	7357,35	0,79	0,93	da	
Te18	3,59	13675,28	3,59	1,15	0,40	3963,36	1,00	3,59	0,70	6282,50	23921,14	2,51	0,95	da	
Te19	0,45	2451,56	0,45	1,15	0,40	496,80	1,00	0,45	0,70	787,50	3735,86	0,32	1,19	da	
Te20	0,63	3111,54	0,63	1,15	0,40	695,52	1,00	0,63	0,70	1102,50	4909,56	0,44	1,11	da	
Te21	3,39	12958,60	3,39	1,15	0,40	3742,56	1,00	3,39	0,70	5932,50	22633,66	2,37	0,95	da	
Te22	1,14	4166,05	1,14	1,15	0,40	1258,56	1,00	1,14	0,70	1995,00	7419,61	0,80	0,93	da	
Te23	1,11	4026,55	1,11	1,15	0,40	1225,44	1,00	1,11	0,70	1942,50	7194,49	0,78	0,93	da	
Te24	0,72	4067,52	0,72	1,15	0,40	794,88	1,00	0,72	0,70	1260,00	6122,40	0,50	1,21	da	
Te25	0,92	6475,81	0,92	1,15	0,40	1015,68	1,00	0,92	0,70	1610,00	9101,49	0,64	1,41	da	
Te26	0,54	3275,72	0,54	1,15	0,40	596,16	1,00	0,54	0,70	945,00	4816,88	0,38	1,27	da	
Te27	0,58	3635,69	0,58	1,15	0,40	640,32	1,00	0,58	0,70	1015,00	5291,01	0,41	1,30	da	
Te28	0,92	6474,14	0,92	1,15	0,40	1015,68	1,00	0,92	0,70	1610,00	9099,82	0,64	1,41	da	
Te29	0,68	3707,54	0,68	1,15	0,40	750,72	1,00	0,68	0,70	1190,00	5648,26	0,48	1,19	da	
Te30	1,33	5596,05	1,33	1,15	0,40	1468,32	1,00	1,33	0,70	2327,50	9391,87	0,93	1,01	da	
Te31	0,60	4723,05	0,60	1,15	0,40	662,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	6435,45	0,42	1,53	da	
Te32	1,37	5737,64	1,37	1,15	0,40	1512,48	1,00	1,37	0,70						




LONGITUDINALA	L1	1,97	7088,86	1,97	1,15	0,40	2174,88	1,00	1,97	0,70	3447,50	12711,24	1,38	0,92	da
	L2	2,33	8852,46	2,33	1,15	0,40	2572,32	1,00	2,33	0,70	4077,50	15502,28	1,63	0,96	da
	L3	0,92	3490,91	0,92	1,15	0,40	1015,68	1,00	0,92	0,70	1610,00	6116,59	0,64	0,95	da
	L4	1,53	5394,21	1,53	1,15	0,40	1689,12	1,00	1,53	0,70	2677,50	9760,83	1,07	0,91	da
	L5	0,40	2583,71	0,40	1,15	0,40	441,60	1,00	0,40	0,70	700,00	3725,31	0,28	1,33	da
	L6	1,93	7281,19	1,93	1,15	0,40	2130,72	1,00	1,93	0,70	3377,50	12789,41	1,35	0,95	da
	L7	0,92	3490,91	0,92	1,15	0,40	1015,68	1,00	0,92	0,70	1610,00	6116,59	0,64	0,95	da
	L8	4,70	14578,06	4,70	1,15	0,40	5188,80	1,00	4,70	0,70	8225,00	27991,86	3,29	0,85	da
	L9	6,41	20171,86	6,41	1,15	0,40	7076,64	1,00	6,41	0,70	11217,50	38466,00	4,49	0,86	da
	L10	0,59	3082,65	0,59	1,15	0,40	651,36	1,00	0,59	0,70	1032,50	4766,51	0,41	1,15	da
	L11	3,66	12695,37	3,66	1,15	0,40	4040,64	1,00	3,66	0,70	6405,00	23141,01	2,56	0,90	da
	L12	1,12	3613,38	1,12	1,15	0,40	1236,48	1,00	1,12	0,70	1960,00	6809,86	0,78	0,87	da
	L13	5,37	17697,87	5,37	1,15	0,40	5928,48	1,00	5,37	0,70	9397,50	33023,85	3,76	0,88	da
	L14	8,11	26400,44	8,11	1,15	0,40	8953,44	1,00	8,11	0,70	14192,50	49546,38	5,68	0,87	da
	L15	5,15	16816,38	5,15	1,15	0,40	5685,60	1,00	5,15	0,70	9012,50	31514,48	3,61	0,87	da
	L16	0,35	1723,53	0,35	1,15	0,40	386,40	1,00	0,35	0,70	612,50	2722,43	0,25	1,11	da
	L17	0,59	3083,05	0,59	1,15	0,40	651,36	1,00	0,59	0,70	1032,50	4766,91	0,41	1,15	da
	L18	3,66	12695,17	3,66	1,15	0,40	4040,64	1,00	3,66	0,70	6405,00	23140,81	2,56	0,90	da
	L19	1,12	3613,38	1,12	1,15	0,40	1236,48	1,00	1,12	0,70	1960,00	6809,86	0,78	0,87	da
	L20	4,70	14578,06	4,70	1,15	0,40	5188,80	1,00	4,70	0,70	8225,00	27991,86	3,29	0,85	da
	L21	1,97	7088,86	1,97	1,15	0,40	2174,88	1,00	1,97	0,70	3447,50	12711,24	1,38	0,92	da
	L22	2,38	8941,36	2,38	1,15	0,40	2627,52	1,00	2,38	0,70	4165,00	15733,88	1,67	0,94	da
	L23	0,97	3579,81	0,97	1,15	0,40	1070,88	1,00	0,97	0,70	1697,50	6348,19	0,68	0,93	da
	L24	1,53	5394,21	1,53	1,15	0,40	1689,12	1,00	1,53	0,70	2677,50	9760,83	1,07	0,91	da
	L25	0,30	2275,26	0,30	1,15	0,40	331,20	1,00	0,30	0,70	525,00	3131,46	0,21	1,49	da
	L26	2,03	7589,64	2,03	1,15	0,40	2241,12	1,00	2,03	0,70	3552,50	13383,26	1,42	0,94	da
	L27	0,92	3490,91	0,92	1,15	0,40	1015,68	1,00	0,92	0,70	1610,00	6116,59	0,64	0,95	da
	Le1	1,97	7088,86	1,97	1,15	0,40	2174,88	1,00	1,97	0,70	3447,50	12711,24	1,38	0,92	da
	Le2	2,62	9611,24	2,62	1,15	0,40	2892,48	1,00	2,62	0,70	4585,00	17088,72	1,83	0,93	da
	Le3	1,18	4157,15	1,18	1,15	0,40	1302,72	1,00	1,18	0,70	2065,00	7524,87	0,83	0,91	da
	Le4	1,53	5394,21	1,53	1,15	0,40	1689,12	1,00	1,53	0,70	2677,50	9760,83	1,07	0,91	da
	Le5	0,40	2583,71	0,40	1,15	0,40	441,60	1,00	0,40	0,70	700,00	3725,31	0,28	1,33	da
	Le6	1,98	7794,66	1,98	1,15	0,40	2185,92	1,00	1,98	0,70	3465,00	13445,58	1,39	0,97	da
	Le7	0,97	4004,38	0,97	1,15	0,40	1070,88	1,00	0,97	0,70	1697,50	6772,76	0,68	1,00	da
	Le8	4,70	15162,34	4,70	1,15	0,40	5188,80	1,00	4,70	0,70	8225,00	28576,14	3,29	0,87	da
	Le9	6,41	23102,91	6,41	1,15	0,40	7076,64	1,00	6,41	0,70	11217,50	41397,05	4,49	0,92	da
	Le10	0,55	3643,92	0,55	1,15	0,40	607,20	1,00	0,55	0,70	962,50	5213,62	0,39	1,35	da
	Le11	3,70	14507,64	3,70	1,15	0,40	4084,80	1,00	3,70	0,70	6475,00	25067,44	2,59	0,97	da
	Le12	1,12	3623,31	1,12	1,15	0,40	1236,48	1,00	1,12	0,70	1960,00	6819,79	0,78	0,87	da
	Le13	14,38	55581,42	14,38	1,15	0,40	15875,52	1,00	14,38	0,70	25165,00	96621,94	10,07	0,96	da
	Le14	1,12	3622,36	1,12	1,15	0,40	1236,48	1,00	1,12	0,70	1960,00	6818,84	0,78	0,87	da
	Le15	3,66	14365,97	3,66	1,15	0,40	4040,64	1,00	3,66	0,70	6405,00	24811,61	2,56	0,97	da
	Le16	0,60	3816,44	0,60	1,15	0,40	662,40	1,00	0,60	0,70	1050,00	5528,84	0,42	1,32	da
	Le17	0,33	2098,05	0,33	1,15	0,40	364,32	1,00	0,33	0,70	577,50	3039,87	0,23	1,32	da
	Le18	5,18	19399,56	5,18	1,15	0,40	5718,72	1,00	5,18	0,70	9065,00	34183,28	3,63	0,94	da
	Le19	4,70	15162,34	4,70	1,15	0,40	5188,80	1,00	4,70	0,70	8225,00	28576,14	3,29	0,87	da
	Le20	1,97	7088,86	1,97	1,15	0,40	2174,88	1,00	1,97	0,70	3447,50	12711,24	1,38	0,92	da
	Le21	2,61	9580,39	2,61	1,15	0,40	2881,44	1,00	2,61	0,70	4567,50	17029,33	1,83	0,93	da
	Le22	1,20	4218,84	1,20	1,15	0,40	1324,80	1,00	1,20	0,70	2100,00	7643,64	0,84	0,91	da
	Le23	1,53	5394,21	1,53	1,15	0,40	1689,12	1,00	1,53	0,70	2677,50	9760,83	1,07	0,91	da
	Le24	0,30	2275,26	0,30	1,15	0,40	331,20	1,00	0,30	0,70	525,00	3131,46	0,21	1,49	da
	Le25	2,08	8109,11	2,08	1,15	0,40	2296,32	1,00	2,08	0,70	3640,00	14039,43	1,46	0,96	da
	Le26	0,97	4004,38	0,97	1,15	0,40	1070,88	1,00	0,97	0,70	1697,50	6772,76	0,68	1,00	da









SCHITA SPALETI
TRANSVERSAL-ETAJ



SCHITA SPALETI
LONGITUDINAL-ETAJ









ȘCOALA Nr. 3 - Roman
 Plan de situație (1:500)
 Relevat: Ovidiu Danila
 Desenat: Ovidiu Danila

VERIFICATOR				
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNETURA	CERINTA	REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica titlu/nr./data
S.C. OVIPROVCONS S.R.L. C.U.I. 22180050, J27/1008/30.07.2007				Beneficiar: Liceul cu program sportiv Roman Proiect nr.: 42/2018
SPECIFICATIE	NUME	SEMNETURA	Scara: 1:100	Titlu proiect: Schimbare destinatie din gradina in centrul zonal pentru persoane aflate in dificultate Roman
SEF PROIECT	ing. Ovidiu DANILA			
RELEVAT	ing. Ovidiu DANILA		Data:	Titlu plansa: Plan de situatie
DESENAT	ing. Ovidiu DANILA		OCT. 2018	
				Plansa nr.: A.1




VERIFICATOR					
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA	REFERAT de verificare/RAPORT de expertiză tehnică titlu/nr./data	
S.C. OVI PROVICON S.R.L. C.U.I. 22180050, J27/1008/30.07.2007				Beneficiar: Liceul cu program sportiv Roman	
SPECIFICATIE		NUME	SEMNAȚURA	Titlu proiect: Schimbare destinație din grădinița în centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman	Proiect nr.: 42/2018
SEF PROIECT	ing. Ovidiu DANILA		Scara: 1:100		Faza: E.Th.
RELEVAT	ing. Ovidiu DANILA		Data: OCT. 2018		Plansa nr.: A2
DESENAT	ing. Ovidiu DANILA				








VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT DE verificare/RAPORT de expertiza tehnica titlu/nr./data	
VERIFICATOR/EXPERT					
S.C. OVIPROVICON S.R.L. C.U.I. 22180050, J27/1008/30.07.2007				Beneficiar: Liceul cu program sportiv Roman	Proiect nr.: 42/2018
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Titlu proiect: Schimbare destinație din gradinița în centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman	Faza: E.Th.
SEF PROIECT	Ing. Ovidiu DANILA		Data:	Titlu planșă:	Planșă nr.: A.3
RELEVAT	Ing. Ovidiu DANILA		OCT. 2018	Plan parter existent	
DESENAT	Ing. Ovidiu DANILA				




VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica titlu/nr./data	
VERIFICATOR/EXPERT					
S.C. OVIPROVCONS S.R.L. C.U.I. 22180050, J27/1008/30.07.2007				Beneficiar: Liceul cu program sportiv Roman	Proiect nr.: 42/2018
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Titlu proiect: Schimbare destinatie din gradinita in centrul zonal pentru persoane aflate in dificultate Roman	Faza: E.Th.
SEF PROIECT	ing. Ovidiu DANILA				
RELEVAT	ing. Ovidiu DANILA				
DESENAT	ing. Ovidiu DANILA		OCT. 2016	Titlu planșă: Plan etaj existent	Planșă nr.: A.4




VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica titlu/nr./data	
VERIFICATOR/EXPERT					
S.C. OVIPROVICON S.R.L. C.U.I. 22180050, J27/1008/30.07.2007				Beneficiar: Liceul cu program sportiv Roman	Proiect nr.: 42/2018
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Titlu proiect: Schimbaro destinatie din gradinita in centrul zonal pentru persoane aflate in dificultate Roman	Faza: E.Th.
RELEVAT	ing. Ovidiu DANILA		Data: OCT. 2018	Titlu plansa: Plan invelitoare existenta	Plansa nr.: A.5
DESENAT	ing. Ovidiu DANILA				



VERIFICATOR VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica titlu nr./data
S.C. OVI PROVICONS S.R.L. C.U.I. 22180050, J271/1008/30.07.2007				Proiect nr.: 42/2018
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	Beneficiar: Liceul cu program sportiv Roman
SEF PROIECT	ing. Ovidiu DANILA		1:100	
RELEVAT	ing. Ovidiu DANILA		Data:	Titlu proiect: Schimbare destinaie din gradina in centrul zonal pentru persoane atale in dificultate Roman
DESEINAT	ing. Ovidiu DANILA		OCT. 2018	Titlu planşa:
				3 Falaza principala
				Plansa nr.: A.6



VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica titlu/nr/data
VERIFICATOR/EXPERT				
S.C. OVIPROVICON S.R.L. C.U.I. 22180050, J27100830.07.2007				Proiect nr.: 42/2018
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Beneficiar: Liceul cu program sportiv Roman
SEF PROIECT	ing. Ovidiu DANILA			
RELEVAT	ing. Ovidiu DANILA			Titlu proiect: Schimbare destinaie din gradinita in centrul zonal pentru persoane aflate in dificultate Roman
DESENAT	ing. Ovidiu DANILA		Data: OCT. 2018	Titlu planșă: 4 Faada secundara
				Planșă nr.: A.7



VERIFICATOR					
VERIFICATOR (PROIECT)					
S.C. OVIPROVICON S.R.L. C.U.I. 22180050, IZ71/100830.07.2007					
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT DE verificare/RAPORT DE expertiza tehnica titlului/data	
SPECIFICATE	NUME	SEMNATURA	Beneficiar: Locul cu program sportiv Roman		
SEF PROIECT	Ing. Ovidiu DANILA		Scara:	Proiect nr.: 4/2018	
RELIEVAT	Ing. Ovidiu DANILA		1:100	Faza: E.Th.	
DESENAT	Ing. Ovidiu DANILA		Data:	Plansa nr.: A.8	
			OCT. 2018	Titlu plansa: 1 Falda laterala stanga	



VERIFICATOR					
VERIFICATOR(Expert)	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT de verificare RAPORT de experienta tehnica IULIAN I. IADA	
S.C. OVIPROVICONCS S.R.L. C.U.I 22180050, 1271/1008/30.07.2007					
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	Beneficiar: Ieaul cu program sportiv Roman	
SEF PROIECT	ing. Ovidiu DANILA		1:700	Titlu proiect: Schimbare destinaie din gradinita in centrul zonal pentru persoane aflate in dificultate Roman	
RELIEVAT	ing. Ovidiu DANILA		Data:	Faza: E.Th.	
REZENAT	ing. Ovidiu DANILA		OCT. 2018	Planşa nr.: A.9	
			Titlu planşa: 2 Falaada laterala dreapta		

BENEFICIAR
Directia Generala
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului
Judetul Neamt

**STUDIU DE FEZABILITATE
PROIECT
SUPLIMENTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO
SI INSTALARE SISTEM DE ALARMA
Complexul de Servicii Elena Doamna
loc. Piatra Neamt, jud. Neamt**



ANEXA NR. 2
LA HOTĂRÂREA NR. 163 /
26.08.2020



DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU "SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO"

la

**Complexul de Servicii
„Elena Doamna”**

din

**loc. Piatra Neamt, Strada 1 Decembrie 1918 Nr. 68,
jud. Neamt**

Întocmit: ing. Viorel Trifescu

BENEFICIAR
Directia Generala
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului
Judetul Neamt

**STUDIU DE FEZABILITATE
PROIECT
SUPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO
SI INSTALARE SISTEM DE ALARMA
Complexul de Servicii Elena Doamna
loc. Piatra Neamt, jud. Neamt**



Lista de semnaturi

Administrator

S.C. IPS GRUP SRL - SARBU NICOLAIE

Specialist

- Ing. TRIFESCU VIOREL.....

Tehnoredactare

- Ing. TRIFESCU VIOREL.....



STUDIU DE FEZABILITATE

A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

„SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO” la Complexul de Servicii Elena Doamna, loc. Piatra Neamt, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 68, jud. Neamt

1.2 COORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Consiliul Judetean Neamt prin presedintele C.J. Neamt – Ionel Arsene

1.3 COORDONATOR DE CREDITE SECUNDAR

D.G.A.S.P.C. Neamt

1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI

D.G.A.S.P.C. Neamt

Complexul de Servicii Elena Doamna, Piatra Neamt, jud. Neamt

1.5 ELABORATORUL DOCUMENTATIEI STUDIU DE FEZABILITATE

Pentru Complexul de Servicii Elena Doamna

Loc. Piatra Neamt, jud. Neamt este:

S.C. IPS GRUP SRL

Piatra Neamt, Str. Cuza Voda, Nr. 24-26

NI Reg. Com. J27/1128/2006

CUI RO 19059556

BENEFICIAR
Directia Generala
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului
Judetul Neamt

STUDIU DE FEZABILITATE
PROIECT
SUPLIMENTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO
SI INSTALARE SISTEM DE ALARMA
Complexul de Servicii Elena Doamna
loc. Piatra Neamt, jud. Neamt



2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

2.1 Informatii privind regimul juridic, economic si etnic al terenului si/sau al constructiei existente, documentatie cadastrala.

Cladirea Complexului de Servicii Elena Doamna, este situata in si este inscrisa in inventarul domeniului public al Consiliului Județean Neamt.

Obiectivul de investitie „**SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO**” ce urmeaza a fi derulat, se afla pe amplasamentul Complexului de Servicii Elena Doamna la adresa susmentionata.

2.2 Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investitii, dupa caz:

a) descrierea succinta a amplasamentului (localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan):

Amplasamentul **Complexului de Servicii Elena Doamna** se afla situat in partea de Nord a municipiului Piatra Neamt pe un teren care apartine Consiliului Județean Neamt, avand o suprafata de teren de 6.528 mp, constant in teren ocupat de curte interioara, alei si spatii verzi din vecinatatea corpului de cladire ale **Complexul de Servicii Elena Doamna**.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile:

Imobilul se invecineaza astfel :

- la nord - Fam. Livezeanu
- la sud - C./S. Ion Creanga
- la est - Scoala Speciala Alexandru Rosca
- la vest - Tribunalul Neamt (in constructie)

c) surse de poluare existente in zona:

In zona nu au fost identificate surse de poluare.

d) particularitati de relief:

Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat obiectivul este reprezentat de un relief plan, care permite realizarea lucrarilor cu destinatia vizata de aceasta tema de proiectare.

e) nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor:

In incinta amplasamentului exista retea proprie de alimentare cu apa si, de colectare a apelor uzate precum si retea de energie electrica.



f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate:

Nu este cazul.

g) posibile obligatii de servitude:

Nu este cazul.

h) conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructive al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii dupa caz:

Nu este cazul.

i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate – plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism afferent:

Reglementarile urbanistice aplicabile zonei, vor fi stabilite prin certificatul de urbanism.

j) existent de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata: existent conditionarilor specific in cazul existentei unor zone protejate sau de protective.

Nu este cazul.

2.3 Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si functional:

a) Destinatie si functiuni

Sistemul de supraveghere video interioara si exterioara si cel de alarma au ca scop supravegherea continua a beneficiarilor, a modului de indeplinire a atributiilor de serviciu a salariatilor cat si asigurarea cladirii si abunurilor din dotare.

b) Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate:

Plecand de la particularitatile si necesitatile Complexului de Servicii Elena Doamna, sistemul de supraveghere video interioara si exterioara trebuie sa acopere urmatoarele cerinte:

- Camere de supraveghere video si audio atat pe timp de zi cat si de noapte
- Sistem de stocare a imaginilor, cu posibilitatea de inmagazinare a imaginilor pentru o perioada de cel putin 20 de zile si de maxim 30 de zile.
- Supravegherea video cu camere video a zonelor perimetrare, interioare si a cailor de acces
- Sursa de energie neintreruptibila, etc.

Sistemul va cuprinde printre altele : un sistem de stocare a imaginilor, optsprezece camere de supraveghere (8 exterioare si 10 interioare) de cel putin 4Mp , sursa UPS ce va mentine in functiune sistemul minim 30 min. precum si HDD special destinat utilizarii in DVR-uri.



c) durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei propuse:

Durata de functionare, va fi de minim 15 ani.

d) nevoi/solicitari functionale specifice:

Nu este cazul.



e) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a mediului si a patrimoniului:

Prin intocmirea documentatiei tehnico-economice studiu de fezabilitate aferent investitiei " **SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO**" apartinand Complexul de Servicii Elena Doamna, precum si in faza de proiect tehnic necesar avizarii de catre plitia jud. Neamt, se va urmari cu precadere gasirea unor solutii ecologice si cu impact minim asupra mediului inconjurator si a ecosistemului, prin utilizarea unor materiale conforme cu normele de protectie a mediului si de asigurare a protectiei muncii, a protectiei impotriva focului, etc.

f) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului.

Cheltuielile cu elaborarea documentatiilor tehnico-economice, respectiv Studiul de Fezabilitate, Proiectul Tehnic, a detaliilor de executie a documentatiei tehnice de obtinere a autorizatiei de construire si cat si executia lucrarilor vor fi suportate de la bugetul local al judetului Neamt.

Se va tine cont de toata baza legala in vederea obtinerii avizelor si acordurilor necesare investitorului din partea autoritatilor competente, potrivit cerintelor din certificatul de urbanism.

3. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZarii INVESTITIEI

3.1 PREZENTAREA CONTEXTULUI : POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

In conformitate cu prevederile art. 53 Lit. f din Legea 333/2003 coroborat cu art. 69 din anexa 1 la HG 301/2012 Complexul de Servicii Elena Doamna Roman – Complexul de Servicii Elena Doamna are obligatia sa suplimenteze sistemul de supraveghere video pentru desfasurarea in siguranta a activitatilor specifice precum si sa instaleze un sistem de alarma antiefractie si holdup conectat la un dispecerat de monitorizare autorizat in conformitate cu masurile obligatorii rezultate in urma Evaluarii de risc la securitate fizica.

3.2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A DEFICIENTELOR

Complexul de Servicii Elena Doamna, judetul Neamt necesita instalarea unui sistem de supraveghere video si a unui subsistem de alarma, confom HG301 din 2012 care prevede asigurarea spatiului prin subsisteme de monitorizare video si alarmare antiefractie si in caz de pericol .

3.3 OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Instalarea unui sistem de supraveghere video are scopul de a ajuta autoritatile si personalul unitatii sa intervina eficient, sa ofere probe concludente, sa ajute persoanele aflate in dificultate si in diverse situatii legate de criminalitate sau situatii de urgenta precum incendiu, accident, stare de sanatate, inundatii, etc, iar sistemul de alarma la efracție si holdup, asigura interventia unor echipaje autorizate pentru prinderea unor eventuali infractori, precum si interventia la solicitarea personalului in cazul unor situatii ce pun in pericol atat integritatea personalului cat si a rezidentilor Complexului.

4. CONCLUZIILE RAPORULUI DE EVALUARE SI TRATARE A RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA PENTRU OBIECTIV

In urma evaluarii riscurilor la securitate fizica se impune atat instalarea unui sistem de avertizare la efracție cu o tastatura suplimentara, cu 17 detectori de miscare pe zonele de acces cat si in incaperile ce detin valori precum si trei butoane de panica radio pentru transmiterea starilor de pericol catre un dispecerat de monitorizare si interventie, cat si suplimentarea sistemului de supraveghere video cu echipamente mai performante.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR SI OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. PRIMA SOLUTIE TEHNICA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL SI ECONOMIC CUPRINZAND :

Datorita numarului de persoane care isi desfasoara activitatea in obiectiv si diversitatea acestora poate creste riscul de producere al unor evenimente cu consecinte negative privind persoanele si bunurile. Din aceste motive propunem luarea in calcul a unor masuri privind instalarea unui sistem de securitate video si conectarea acestuia la dispeceratul unei societati autorizate care sa il monitorizeze si care sa asigure interventia cu personal calificat in situatii speciale.

Avand in vedere obiectul de activitate desfasurat de catre Beneficiar in spatiul obiectivului, conform legii nr.302/2012 este necesara instalarea unui sistem de supraveghere video si a unui sistem de alarma, sisteme ce constituie tema prezentului proiect.

Sistemul de supraveghere video trebuie sa acopere urmatoarele cerinte:

- Camere de supraveghere video si audio atat pe timp de zi cat si de noapte
- Sistem de stocare a imaginilor, cu posibilitatea de inmagazinare a imaginilor pentru o perioada de cel putin 20 de zile si de maxim 30 de zile.
- Supravegherea video cu camere video a zonelor perimetrare, interioare si a cailor de acces
- Sursa de energie neinteruptibila, etc.

Rolul subsistemului TVCI va fi acela de a asigura supravegherea video a zonelor protejate, furnizând semnale relevante pentru activitatea de monitorizare curentă sau pentru documentarea diferitelor evenimente de securitate.

Prin tipul de echipamente propuse, amplasarea și operarea elementelor subsistemului, acesta va permite urmărirea și documentarea tentativelor de sustragere de mărfuri.

Cerinte:

- dimensionare se va face conform cerintelor legale;
- se vor supraveghea perimetrul exterior al sediului, zona de intrare, zona de deservire client, usa de acces in casierie, seiful, zonele de depozitare valori, si va permite urmărirea și documentarea tentativelor de sustragere de bunuri;

- calculul si dimensionarea solutiei de stocare pentru a raspunde cerintelor legale pentru acest obiectiv cu ajutorul unui DVR de tip stand alone ce asigura pastrarea imaginilor inregistrate cel putin 20 de zile;

La proiectarea sistemului TVCI s-a pornit de la ipoteza ca riscurile majore existente sunt cele tipice: furt, jaf armat, vandalism, intrari neautorizate, situatii ce pot duce la accidentarea rezidentilor. Luand in considerare cele de mai sus subsistemul TVCI propus pentru acest obiectiv va avea configuratia prezentata in cele ce urmeaza. Sistemul TVCI capteaza imagini prin camerele de supraveghere, imagini care se pot urmari in timp real pe monitorul sistemului si in acelasi timp ele sunt inregistrate in memoria inregistratorului digital DVR.

Inregistrarea imaginilor se poate face permanent, continuu, sau doar in cazul in care se detecteaza miscare in zona de supraveghere. In modul normal de utilizare, inregistrarea se face pe baza de scenarii de detectie miscare, programate la instalare si verificate permanent atat de beneficiar cat si de personalul de service autorizat.

Inregistrarea imaginilor se face direct pe hard diskuri, modul de inregistrare putand fi setat in mod independent pentru fiecare camera in parte. Cautarea imaginilor se face usor si rapid. Salvarea imaginilor din DVR se poate face pe suport optic (DVD), stick USB sau prin reseaua LAN. Arhivarea imaginilor inregistrate se va face pe o perioada de minim 20 de zile.

Echipamentele de inregistrare si redare trebuie sa dispuna de urmatoarele facilitati:

- Sa asigure inregistrarea imaginilor de pe fiecare camera;
- Dispune de facilitatea copierii unor imagini selectate;
- Calitatea imaginii sa permita recunoasterea persoanelor;
- Sa fie omologate pentru aceasta destinatie;

Modul cum se face inregistrarea (permanent sau detectie de miscare) se poate diferentia pe diferite perioade de timp. Se pot seta: rezolutia imaginii, numarul de cadre pe secunda, calitatea de inregistrare, care trebuie sa fie cea necesara recunoasterii persoanelor.

In timpul unei pene de curent electric toate sistemele de protectie trebuie sa fie complet functionale, alimentarea lor efectuandu-se de pe un acumulator.

Stabilirea zonelor supravegheate si amplasarea echipamentelor se va face de comun acord cu beneficiarul si in concordanta cu cerintele din Normele Tehnice IGPR.

Sistemul de supraveghere realizeaza urmarirea zonelor de importanta deosebita, dorindu-se monitorizarea cailor de acces in incinta obiectivului si a zonelor de vehiculare a valorilor. Acest sistem va avea 18 camere de luat vederi (10 camere video de interior si 8 camere de luat vederi in exterior). Stabilirea zonelor supravegheate si amplasarea echipamentelor se va face de comun acord cu beneficiarul si in concordanta cu cerintele din Normele Tehnice IGPR. Semnalele primite de la camerele video sunt transmise la locul de monitorizare. Selectarea si stocarea semnalelor primite se realizeaza printr-un DVR.

Cautarea imaginilor se face usor si rapid cu ajutorul mouse-ului sau cu ajutorul telecomenzii. Alimentarea DVR-lor se face printr-o sursa neintreruptibila de 1000VA.

Sistemul de televiziune in circuit inchis 1 de la Complexul de Servicii Elena Doamna, este prevazut cu un DVR astfel incat sa asigure supravegherea video pe timp de zi si de noapte in zonele de interes dupa cum urmeaza:

- CAM1 - Zona de acces principal in cladire – camera de exterior
- CAM2 - Zona perimetrala estica – camera de exterior
- CAM3 - Zona perimetrala Nordica, intrare CT – camera de exterior
- CAM4 - Zona perimetrala Nordica, garaj – camera de exterior
- CAM5 - Zona perimetrala Nordica, spatiu joaca – camera de exterior
- CAM6 - Zona perimetrala Nordica, spatiu joaca, intrare spate – camera de exterior
- CAM7 - Zona perimetrala Vestica – camera de exterior

- CAM8 - Zona acces secundar – camera de exterior
- CAM9 - Zona perimetrala Vestica, usa secundara – camera de exterior
- CAM10 - Zona hol parter intrare principala – camera de interior
- CAM11 - Zona hol parter fata dreapta – camera de interior
- CAM12 - Zona hol parter fata stanga – camera de interior
- CAM13 - Zona hol parter acces secundar stanga – camera de interior
- CAM14 - Zona hol parter stanga fata – camera de interior
- CAM15 - Zona hol parter stanga spate – camera de interior
- CAM16 - Zona sala de sport stanga
- CAM17 - Zona sala de sport dreapta
- CAM18 - Zona acces etaj dreapta fata – camera de interior
- CAM19 - Zona hol etaj dreapta fata – camera de interior
- CAM20 - Zona hol etaj dreapta spate – camera de interior
- CAM21 - Zona hol acces etaj dreapta spate – camera de interior
- CAM22 - Zona hol acces etaj stanga spate – camera de interior
- CAM23 - Zona hol etaj stanga spate – camera de interior
- CAM24 - Zona acces etaj stanga fata – camera de interior
- CAM25 - Zona hol etaj stanga fata – camera de interior
- CAM26 - Zona acces magazii demisol – camera de interior
- CAM27 - Zona acces magazii demisol – camera de interior

Sistemul de inregistrare este amplasat intr-o zona a biroului, protejat mecanic si cuprinde: DVR echipat cu HDD, monitorul si sursele neinteruptibile de alimentare. Camerele video sunt amplasate in asa fel incat sa vizualizeze interiorul si exteriorul obiectivului si persoanele care intra in unitate. Imaginile de la camere in timp real vor putea fi monitorizate pe monitorul LCD de inalta rezolutie in zona de vizualizare (Birou).

DVR-ul va inregistra imagini cu compresie H.265+ cu posibilitatea asigurarii pe perioada de stocare de minim 20 de zile la o rezolutie de 1080p si minim 20 fps. Pentru arhivarea cu H265+ un cadru va ocupa in medie aproximativ 10,7 KB. Perioada medie de inregistrare va fi de 24 ore pe zi.

Pentru calculul spatiului necesar de stocare se ia in considerare ca inregistratorul este programat pentru o rezolutie 1080P, compresie H.265+, 20 fps, si o dinamica medie a imaginilor inregistrate :

$20 \text{ cadre/s} \times 1 \text{ camera} \times 10,684 \text{ Kb/cadru} \times 3600 \text{ s} = 769 \text{ 273 Kb}$

Intr-o ora, daca se inregistreaza imagini de la o singura camera video pe HDD se ocupa 769 273 Kb. In 24 ore $\times 769 \text{ 273 Kb} = 18 \text{ 462 555 Kb} = 18,46255 \text{ Gb}$. $\times 27 \text{ camere} = 498,489 \text{ Gb}$.

$11216 \text{ Gb} / 498,489 \text{ Gb} = 22,5$

Cu 2 HDD -uri de 6Tb ($5608 \text{ Gb} \times 2 = 11216 \text{ GB liber}$) imaginile inregistrate cu DVR-ul se pot arhiva pe o perioada de 22 zile si 12 ore la inregistrare permanenta (minim 20 zile conform HG 301/2012).

Sistemul de alarma antiefracție trebuie sa acopere urmatoarele cerinte:

Rolul subsistemului antiefracție va fi acela de a detecta și semnaliza din fază incipientă orice tentativă de pătrundere frauduloasă în spațiile protejate sau de a periclita securitatea persoanelor din zona administrativa.

Subsistemul va trebui să asigure modalități de funcționare mixte – cu operator, sau automat, în funcție de zonele protejate și orarul de funcționare al obiectivului. Sistemul proiectat permite determinarea starilor la nivel de detector sau zona .

Supravegherea fiecarei zone se realizeaza cu detectoare de tipul celor prevazute in proiectul tehnic de executie avizat de Politie.

Dupa dezarmare raman active zonele de supraveghere de tip permanent 24 ore precum si zonele de protectie circuite detectoare (tampere sirene, centrala antiefracție, cutie control acces, tampere detectori, etc.)

Declansarea alarmei cu avertizare optica si sonora se face la orice patrundere neavizata in zonele supravegheate, sau la orice atentat impotriva sistemului (taierea cablurilor, deschiderea unui detector, a tastaturilor, sirenei externe sau a centralei).

Activarea butoanelor de panica radio se va face silentios cu transmiterea alarmei la societatea care face monitorizarea si interventia la acest obiectiv.

Numarul de detectori si amplasarea lor tine cont de vulnerabilitatile si zonele functionale identificate in Evaluarea de risc la securitate fizica.

5.2.DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE.

30 zile

5.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare, mai cuprind si montarea a doua usi metalice prevazute in Analiza de risc la securitate fizica pentru protectie mecanica sunt urmatoarele:

SCENARIUL 1

DEVIZ GENERAL **"SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO"**

la

Complexul de Servicii Elena Doamna

din

loc. Piatra Neamt, str, 1 Decembrie 1918, nr. 68, jud. Neamt
conform H.G. 907 din 2016.

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia	0	0	0

BENEFICIAR
Directia Generala
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului
Judetul Neamt

**STUDIU DE FEZABILITATE
PROIECT
SUPLIMENTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO
SI INSTALARE SISTEM DE ALARMA
Complexul de Servicii Elena Doamna
loc. Piatra Neamt, jud. Neamt**



utilitatilor				
TOTAL CAPITOLUL 1		0	0	0
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Asigurarea cu utilitati		0	0	0
TOTAL CAPITOL 2		0	0	0
CAPITOLUL3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta				
3.1	Studii	0	0	0
	3.1.1. Studii de teren	0	0	0
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0
3.3	Expertiza tehnica	0	0	0
3.4	Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	1680,67	319,33	2000
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventie si devizul general	1000	190	1190
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatilor	200	38	238
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0	0	0
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	480,67	91,33	572
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0	0	0
3.7	Consultanta	0	0	0
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0	0	0
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica	0	0	0
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	0	0	0
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	0	0	0
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0
	3.8.2. Dirigentie de santier	0	0	0
TOTAL CAPITOL 3		1680,67	319,33	2000
CAPITOLUL4				
Cheltuieli pentru Investitia de baza				

BENEFICIAR
Directia Generala
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului
Judetul Neamt

STUDIU DE FEZABILITATE
PROIECT
SUPLIMENTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO
SI INSTALARE SISTEM DE ALARMA
Complexul de Servicii Elena Doamna
loc. Piatra Neamt, jud. Neamt

EXECUTANT
S.C. IPS GRUP S.R.L.
Strada Cuza Voda Nr. 24-26
Piatra Neamt
jud. Neamt

4.1	Constructii si instalatii	0	0	0
4.2	Montaj utilaje tehnologice echipamente tehnologice si functionale	2335	638,66	4000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	16152,4	2873,95	18000
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotari	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
TOTAL CAPITOL 4		18487,4	3512,60	22000
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0	0	0
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0	0	0
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0	0	0
	5.2.1. comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0	0	0
	5.2.2. cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0	0	0
	5.2.3. cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0	0	0
	5.2.4. cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.	0	0	0
	5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0	0	0
TOTAL CAPITOL 5		0	0	0
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	0	0	0
TOTAL CAPITOL 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		20168,07	3831,93	24000
Din care C+M		18487,40	3512,60	22000
Sume in euro		4240,28	805,65	5045,93

1 Euro = 4.7563lei

Intocmit
Ing. Trifescu Viorel

Beneficiar/Investitor
DGASPC Complexul de Servicii Elena Doamna

BENEFICIAR
Directia Generala
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului
Judetul Neamt

STUDIU DE FEZABILITATE
PROIECT
SUPLIMENTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO
SI INSTALARE SISTEM DE ALARMA
Complexul de Servicii Elena Doamna
loc. Piatra Neamt, jud. Neamt



SCENARIUL 2
DEVIZ GENERAL
"SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO"

LA
Complexul de Servicii Elena Doamna
din
loc. Piatra Neamt, str. 1 Decembrie 1918, nr. 68, jud. Neamt
conform H.G. 907 din 2016,0.

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 1		0	0	0
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Asigurarea cu utilitati		0	0	0
TOTAL CAPITOL 2		0	0	0
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta				
3.1	Studii	0	0	0
	3.1.1. Studii de teren	0	0	0
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0
3.3	Expertiza tehnica	0	0	0
3.4	Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	1680,67	319,33	2000
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventie si devizul general	1000	190	1190

	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatilor			238
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0	0	0
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	480,67	91,33	572
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0	0	0
3.7	Consultanta	0	0	0
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0	0	0
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica	0	0	0
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	0	0	0
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	0	0	0
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0
	3.8.2. Dirigentie de santier	0	0	0
TOTAL CAPITOL 3		1680,67	319,33	2000
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru Investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	0	0	0
4.2	Montaj utilaje tehnologice echipamente tehnologice si functionale	500	95	595
4.3	Utilaje, echipamente Tehnologice si functionale care necesita montaj	2792.00	530.48	3322.48
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotari	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
TOTAL CAPITOL 4		3292.00	625.48	3917.48
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0	0	0
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0	0	0
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0	0	0
	5.2.1. comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0	0	0
	5.2.2. cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0	0	0
	5.2.3. cota aferenta I.S.C. pentru controlul	0	0	0

BENEFICIAR
Directia Generala
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului
Judetul Neamt

**STUDIU DE FEZABILITATE
PROIECT
SUPLIMENTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO
SI INSTALARE SISTEM DE ALARMA
Complexul de Servicii Elena Doamna
loc. Piatra Neamt, jud. Neamt**



	statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
	5.2.4. cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.	0	0	0
	5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0	0	0
TOTAL CAPITOL 5		0	0	0
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	0	0	0
TOTAL CAPITOL 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		4972,67	944,81	5917,48
Din care C+M		3292,00	625,48	3917,48
Sume in euro		1045,49	198,64	1244,13

1 Euro = 4.7563lei

Intocmit
Ing. Trifescu Viorel

Beneficiar/Investitor
DGASPC Complexul de Servicii Elena Doamna

SCENARIU 1

**DEVIZ ANALITIC SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO VIDEO si ALARMA
ANTIEFRACTIE**

LA

Complexul de Servicii Elena Doamna
din

loc. Piatra Neamt, str, 1 Decembrie 1918, nr. 68, jud. Neamt

NR. CRT.	DENUMIRE	CANT /UM	P.U. Material	P.U. Manopera	Material	Manopera	TOTAL
1	KIT ALARMA EFRACTIE 32 zone	1	740	250	740	250	990
2	TASTATURA SUPLIMENTARA	1	212	50	212	50	262
3	DETECTOR MISCARE	17	67	27	1139	459	1598
4	DETECTOR FUM	1	78	27	78	27	105
5	BUTON PANICA RADIO	3	167	50	501	150	651
6	CAMERA COLOR Exterior, cu IR, TURBO HD , IR 50m alimentare 12V	9	191	27	1719	243	1962

BENEFICIAR
Directia Generala
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului
Judetul Neamt

**STUDIU DE FEZABILITATE
PROIECT
SUPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO
SI INSTALARE SISTEM DE ALARMA
Complexul de Servicii Elena Doamna
loc. Piatra Neamt, jud. Neamt**



7	CAMERA COLOR dome interior, cu IR, TURBO HD , IR 20m alimentare 12V	18	187	27	3300	486	3852
8	DVR profesional TURBO HD 32 canale video	1	1318,56	230	1318,56	230	1548,56
9	HDD 6Tb Purple	2	936	15	1872	30	1902
10	Sursa 12V5A	7	158	50	1106	350	1456
11	SURSA UPS 900VA run time extins	1	784	45	784	45	829
12	ACUMULATOR 12V/67Ah	1	595	15	595	15	610
13	ACCESORII MONTAJ/ALARMA+CCTV	1	2721,84	0	2721,84	0.00	2721,84
	TOTAL				16152,4	2335	18487,40
	TOTAL DEVIZ (fara tva)						18487,40
	TVA 19%						3512,61
	TOTAL GENERAL						22000

Intocmit
Ing. Trifescu Viorel

Beneficiar/Investitor
DGASPC Complexul de Servicii Elena Doamna

SCENARIU 2

DEVIZ ANALITIC SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO

LA

Complexul de Servicii Elena Doamna
din

loc. Piatra Neamt, str, 1 Decembrie 1918, nr. 68, jud. Neamt

NR. CRT.	DENUMIRE	CANT /UM	P.U. Material	P.U. Manopera	Material	Manopera	TOTAL
1	Camera video interior 4Mp, IR-20m	4	180	0	720.00	0.00	720.00
2	DVR 4 ch. video, 4 MP	1	627	0	627.00	0.00	627.00
3	HDD 2TB WD Purple	1	295	0	295.00	0.00	295.00
4	SURSA CAMERE	1	186	0	186.00	0.00	186.00
5	SURSA UPS	1	735	0	735.00	0.00	735.00
6	ACCESORII MONTAJ	1	229	0	229.00	0.00	229.00
7	MANOPERA INSTALARE PROGRAMARE	1	0	500	0.00	500.00	500.00
8	TOTAL DEVIZ				2792.00	500.00	3292.00
	TVA 19%						625.48
	TOTAL GENERAL						3917.48

Intocmit
Ing. Trifescu Viorel

Beneficiar/Investitor
DGASPC Complexul de Servicii Elena Doamna

BENEFICIAR
Directia Generala
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului
Judetul Neamt

STUDIU DE FEZABILITATE
PROIECT
SUPLIMENTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO
SI INSTALARE SISTEM DE ALARMA
Complexul de Servicii Elena Doamna
loc. Piatra Neamt, jud. Neamt



COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI .

- Costurile estimate pentru realizarea investitiei cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare

COSTURI ESTIMATIVE FARA TVA EXPRIMATE IN RON

TOTAL CHELTUIELI ECHIPAMENTE SISTEME	16152,40 RON
TOTAL CHELTUIELI MONTAJ	2335,00 RON
TOTAL CHELTUIELI FARA TVA	18487,40 RON
TVA	3512,60 RON
TOTAL GENERAL	22000 RON



5.4.SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI

SCENARIUL 1

a)impactul social si cultural

Nu este cazul

b)estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei ; in faza de realizare ; in faza de operare

In faza de realizare a investitiei se creeaza aproximativ 4 locuri de munca temporare (tehnicieni instalare)

In faza de operare a investitiei se creeaza un loc de munca permanent (personal supraveghetor)

c)impactul asupra factorilor de mediu inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate , dupa caz

Nu este cazul

SCENARIUL 2

A doua varianta pentru asigurarea obiectivului impotriva evenimentelor cu consecinte negative privind persoanele si bunurile, este angajarea unui numar suplimentar de sase supraveghetori din



care cel putin trei cu atestat de paznic, care sa lucreze in trei schimburi, pentru asigurarea permanenta a cladirii.

In urma unei analize economico financiare rezulta la un salariu brut de 2080 ron, cheltuielile salariale ar fi 2127ron x 6 persoane x 12 luni = **151144 ron anual**



6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC (A) , OPTIM (A), RECOMANDAT (A)

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR /OPTIUNILOR PROPUSE (E) DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC , ECONOMIC, FINANCIAR AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

Prima solutie:

- Sistemul de supraveghere realizeaza urmarirea zonelor de importanta deosebita ,dorindu-se monitorizarea cailor de acces in incinta obiectivului si a zonelor de vehiculare a valorilor. Acest sistem va avea 27 camere de luat vederi (18 camere video de interior si 9 camere de luat vederi in exterior).

- Sistemul de alarma antiefracție si semnalizare pericol realizeaza protectia cu detectori de miscare impotriva patrunderii neautorizate in zonele identificate in Evaluarea de risc la securitate fizica prin semnalizarea la un dispecerat de monitorizare si interventie, precum si la semnalizarea starilor de pericol de catre personalul de zi si de catre supraveghetorul de noapte pentru interventia de urgenta a echipajelor firmei de paza.

Stabilirea zonelor supravegheate si amplasarea echipamentelor se va face de comun acord cu beneficiarul si in concordanta cu cerintele din Normele Tehnice IGPR.

Semnalele primite de la camerele video si de la detectori sunt transmise la firma de monitorizare si interventie.

A doua solutie - nerecomandata, prezinta un cost suplimentar cu cheltuielile salariale .

Cheltuielile cu investitia din prima solutie se amortizeaza in mai putin de TREI LUNI cu cei sase angajati permanenti suplimentari, asa cum rezulta din a doua solutie prezentata.

6.2.SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) ,RECOMANDAT(E)

Se recomanda alegerea primei solutii - sistem de supraveghere video si alarma antiefracție, avand in vedere montarea unui numar de camere de supraveghere si detectori, montati strategic care sa cuprinda toate zonele cu risc de evenimente . Se recomanda si instalarea unui system de control acces in conformitate cu concluziile evaluarii de risc la Securitate fizica .

6.3.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI

a)indicatori maximali respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii exprimata in lei



cu TVA si respectiv fara TVA din care constructii-montaj (C+M) , in conformitate cu devizul general

Din evaluarea facuta rezulta costul estimativ al investitiei, ca fiind
de : TOTAL GENERAL **24000 RON CU TVA** (din care TVA =
3831,93 ron) adica:

20168,07 RON FARA TVA

Din care lucrari C+M **22000 RON CU TVA** (din care TVA = 3512,60 ron)

18487,40 RON FARA TVA

b) durata estimata de executie a obiectivului de investitii exprimata in zile

30 de zile



6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunilor preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Investitia propusa se va realiza cu respectarea intocmai a normelor legislative in vigoare in ceea ce priveste lucrarile de constructii. Astfel, se vor avea in vedere urmatoarele:

- Verificarea tehnica a proiectului, In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995;
- Legea 177/2015 privind calitatea in constructii;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul 119/2014 privind norme de igiena si sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
- LEGE nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- LEGE nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila;
- ORDIN Nr.1296 din 15 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice;
- HG 525/1996, privind Regulamentul general de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare;
- alte acte normative In vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a



tucrarllor.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emls in vederea obtinerii autcrtzatiei de construire

Nueste cazul

7.2. Studiu topografic, vlzat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

Nu este cazul



7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

Nu este cazul

7.4. Actul administrativ al autorltatii competente pentru protectla mediului, masuri de diminuare a impactulul, mAsurl de compensare, modalitatea de integrare a prevederllor acordului de mediu, de principiu, in documentatla tehnico-economica

Nu este cazul

7.6. Avize, acorduri ~i studii specifice, dupa caz, care pot conditlona solutiile tehnice, precum:

- a) studiu privind poslbilltatea utllizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetlce;*
- b) studiu de trafic \$i studiu de circulatie, dupa caz;*
- c) raport de diagnostic arheologic. in cazul interventiilor in situri arheologlce;*
- d) studiu istorie, in cazul monumentelor Istorige;*
- e) studii de specialltate necesare in functte de specificul investltiei,*

Nu este cazul.

B. PIESE DESENATE

in functte de categoria si clasa de Importanta a obiectivului de investitii, piesele desenate se vor prezenta la scara relevanta in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

1. Constructia existenta:

- a) plan de amplasare in zona;
- b) plan de situatie;
- c) relevu de arhitectura si, dupa caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni, fatade, cotate;

BENEFICIAR
Directia Generala
de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului
Judetul Neamt

STUDIU DE FEZABILITATE
PROIECT
SUPLIMENTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO
SI INSTALARE SISTEM DE ALARMA
Complexul de Servicii Elena Doamna
loc. Piatra Neamt, jud. Neamt



d) planse specifice de analiza si sinteza, in cazul interventiilor pe monumente istorice si in zonele de protectie aferente.

2. Scenariul/Optiunea tehnico-econmica optim(a), recomandat(a):

a) plan de amplasare in zona;

b) plan de situatie;

c) planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura, cotate, scheme de principiu pentru rezistenta si instalatii, volumetrie, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice, dupa caz;

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, dupa caz.



BORDEROU PIESE DESENATE

1. PLAN DE SITUATIE

2. SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO - PLAN DEMISOL

3. SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO - PLAN PARTER

4. SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO - PLAN ETAJ

Intocmit
Ing. Trifescu Viorel.

In conformitate cu Legea nr. 8/1996, prezenta documentatie este proprietatea S.C. IPS GRUP S.R.L. si nu poate fi utilizat decat in scopul pentru care a fost elaborat. Orice reproducere, copiere, imprumutare sau intrebuintare integrala sau partiala, directa sau indirecta, in alt scop, fara permisiunea proprietarului sau a beneficiarului, acordata legal, in scris, intra sub incidenta sanctiunilor legale privind drepturile de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe.

1) continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii poate fi adaptat, in functie de specificul si complexitatea obiectivului de investitie propus.

2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce utilizeaza substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiunii si a masurii la care aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

3) Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii va avea prevazuta, ca pagina de capat, pagina de semnaturi, prin care elaboratorul acesteia isi insuseste si asuma datele si solutiile propuse, si care va contine cel putin urmatoarele date: nr. ./data contract, numele si prenumele in clar ale proiectantilor pe specialitati, ale persoanei responsabile de proiect - sef de proiect/director de proiect, inclusiv semnaturile acestora si stampila.

Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă...

Str. 1 Decembrie 1918



Centrul Social "Elena Doamna"
spatiu protejat



Proiectant: **S.C. IPS GRUP SRL**


tel. 0233/226616 fax 0233/226617




Beneficiar : **D.G.A.S.P.C. Neamț**
Complexul de Servicii Elena Doamna, Piatra Neamț,
loc. Piatra Neamț, Strada 1 Decembrie 1918 Nr. 68

proiect nr.
1006/2019


Specificatie	Nume prenume	Semnatura	scara:	Titlu proiect:	
Sef proiect	ing. TRIFESCU VIOREL			Sistem tehnic de securitate	
Proiectat	ing. TRIFESCU VIOREL		data:	Titlu plansa:	Plansa nr.
Desenat	ing. TRIFESCU VIOREL		25.12.2019	Schita de amplasare a unitatii	P1



Proiectant: S.C. IPS GRUP SRL				Beneficiar : D.G.A.S.P.C. Neamț		proiect nr. 1006/2019
tel. 0233/226616 fax 0233/226617				Complexul de Servicii Elena Doamna, Piatra Neamț, loc. Piatra Neamț, Strada 1 Decembrie 1918 Nr. 68		
Specificatie	Nume prenume	Semnatura	scara:	Titlu proiect:		Planşa nr. P2
Sef proiect	ing. TRIFESCU VIOREL			Sistem complex de securitate		
Proiectat	ing. TRIFESCU VIOREL		data:	Titlu plansa:		
Desenat	ing. TRIFESCU VIOREL		25.10.2019	Plan CCTV parter		



Proiectant: S.C. IPS GRUP SRL				Beneficiar : D.G.A.S.P.C. Neamt		 proiect nr. 1006/2019
tel. 0233/226616 fax 0233/226617				Complexul de Servicii Elena Doamna, Piatra Neamt, loc. Piatra Neamt, Strada 1 Decembrie 1918 Nr. 68		
Specificatie	Nume prenume	Semnatura	scara:	Titlu proiect:		
Sef proiect	ing. TRIFESCU VIOREL			Sistem complex de securitate		
Proiectat	ing. TRIFESCU VIOREL		data:	Titlu plansa:		Plansa nr. P3
Desenat	ing. TRIFESCU VIOREL		27.10.2019	Plan CCTV etaj		



Proiectant: **S.C. IPS GRUP SRL**

tel. 0233/226616 fax 0233/226617



Beneficiar : **D.G.A.S.P.C. Neamț**

Complexul de Servicii Elena Doamna, Piatra Neamț,
loc. Piatra Neamț, Strada 1 Decembrie 1918 Nr. 68

proiect nr.
1006/2019

Specificatie	Nume prenume	Semnatura	scara:	Titlu proiect:	
Sef proiect	ing. TRIFESCU VIOREL			Sistem complex de securitate	
Proiectat	ing. TRIFESCU VIOREL		data:	Titlu plansa:	Plansa nr.
Desenat	ing. TRIFESCU VIOREL		25.10.2019	Plan CCTV demisol	P4