



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.1.739/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.1739/2022 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și nr.1.793/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbatere din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispozițiilor art.5 lit., „bb” - „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin.(3) lit., „f”, precum și ale art.196 alin.(1) lit., „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „**Extindere sistem de canalizare la Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni**” comuna Păstrăveni, județul Neamț, cu o valoare estimată de 197.916,24 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 178.342,20 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 12 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „**Construire Porți intrare în Parc Național Ceahlău**” județul Neamț, cu o valoare estimată de 349.963,58 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 266.695,66 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 3 luni, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „**Supraetajare hol acces și sala de ședințe, extindere – spații cu destinația birouri**”, cu o valoare estimată de 11.155.462,85 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 8.914.778,96 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 20 luni, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și autorităților interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor Consiliului Județean și publicarea monitorului oficial local.

PREȘEDINTE
Ionel ARSENE

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț
Nr. 21 din 26.01.2022

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35

Voturi „pentru” 19

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35

Voturi „împotriva” 15

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0

Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbateri și la vot 1

STUDIU DE FEZABILITATE

Denumirea proiectului:

**EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE LA CENTRUL DE RECUPERARE
ȘI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PĂSTRĂVENI,
COMUNA PĂSTRĂVENI, JUDEȚUL NEAMȚ**



Titular: **CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE A PERSOANELOR
CU HANDICAP PĂSTRĂVENI, COMUNA PĂSTRĂVENI, JUDEȚUL NEAMȚ
JUDEȚUL NEAMȚ**

Amplasament: **JUDEȚUL NEAMȚ, COMUNA PĂSTRĂVENI**

Proiectant: **S.C. EUDES PROJECT S.R.L.**

Str. Progresului nr. 103, D31/23, Piatra Neamt, judetul Neamt

Tel. 0722.520.324; Fax: 0372.874.972

RO29472184, J27/801/2012

CUPRINS



A. **PIESE SCRISE**

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1 Denumirea obiectivului de investiții

1.2 Amplasamentul investiției

1.3 Titularul investiției

1.4 Beneficiarul investiției

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate

2 Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate

2.2 Prezentarea contextului

a) necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii,

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

3.1 Particularități ale amplasamentului:

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

3.3 Costurile estimative ale investiției:

3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz

3.5 Grafice orientative de realizare a investiției

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) propus(e)

4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția



4.3	Situația utilităților și analiza de consum
4.4	Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții
a)	impactul social și cultural, egalitatea de șanse
b)	estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare
c)	impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz
d)	impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz
4.5	Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții
4.6	Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară
4.7	Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu
4.8	Analiza de senzitivitate
4.9	Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
5.	Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
5.1	Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor
5.2	Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)
5.3	Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a)	obținerea și amenajarea terenului
b)	asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului
c)	soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși
d)	probe tehnologice și teste
5.4	Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
a)	indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general
b)	indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare




c)	indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții
d)	durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni
5.5	Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
5.6	Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite
6. Urbanism, acorduri și avize conforme	
6.1	Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire
6.2	Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
6.3	Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică
6.4	Avize conforme privind asigurarea utilităților
6.5	Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
6.6	Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice
7. Implementarea investiției	
7.1	Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției
7.2	Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare
7.3	Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare
7.4	Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale
8. Concluzii și recomandări	

B. PIESE DESENATE

1. Plan de incadrare in zona – 1:500; - H1
2. Plan de situatie – 1:500; - H2

-
3. Profil longitudinal GO-CR-1-conducta canalizare – 1:1000/200 – H3;
 4. Profil longitudinal subtraversare – 1:50/100 – H4;
 5. Camin canalizare din beton menajer proiectat– 1:20– H5;
 6. Detaliu camin menajer PP proiectat -- 1:10– H6;
 7. Detaliu pozare conducta pt $H > 3,75\text{m}$ – 1:20 – H7;



STUDIU DE FEZABILITATE

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

“Extindere sistem de canalizare la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni, comuna Pastraveni, județul Neamț.”

1.2. Amplasamentul investitiei

Sat Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt

1.3. Titularul investitiei

Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni.

1.4. Beneficiarul investiției

Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni.

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. EUDES PROJECT S.R.L. Piatra Neamt, str. Progresului nr. 103, bl. D31, sc. B, et. 1, ap. 23, Nr inreg. Registrul Comertului J27/801/2012, C.U.I. RO29472184, tel. 0722520324

2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Anterior nu a fost întocmit un studiu de prefezabilitate care să stea la baza prezentei documentatii.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

România se confruntă cu o discrepanță majoră între mediul rural și mediul urban în ceea ce privește infrastructura socială și fizică. Pregătirea și menținerea la un nivel adecvat a infrastructurii este fundamentală pentru dezvoltarea economică, socială și generală echilibrată, la nivel regional.

Este nevoie de o infrastructură corespunzătoare pentru ca zonele rurale să atragă investiții și să rămână competitive pentru crearea de noi întreprinderi. De asemenea, acestea ar putea contribui la crearea unor locații mai atractive, a unor locuri de muncă și a unor condiții de trai mai bune, în zonele rurale.

Proiectul „Extindere sistem de canalizare la Centrul de Recuperare si Reabilitare a



Persoanelor cu Handicap Pastraveni, comuna Pastraveni, județul Neamț.” a fost întocmit având la baza un plan de dezvoltare locală. (în comuna Pastraveni a fost înființat un sistem centralizat de canalizare menajeră cu stație de epurare a apelor uzate)

La proiectarea lucrărilor de canalizare s-a ținut seama de STAS - urile și Normativele tehnice de specialitate aflate în vigoare la data elaborării proiectului. S-au respectat prevederile conținutului – cadru din ordinul H.G. 907/2016, cu completările ulterioare, planul urbanistic general, planul urbanistic zonal, și după finalizarea investițiilor, exploatarea și întreținerea lucrărilor executate vor intra în obligațiile serviciilor specializate.

Lucrarea va fi finanțată prin Bugetul Public.

Studiul de fezabilitate a fost realizat cu respectarea ”Hotărârii de Guvern nr. 907/29.12.2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice”.

Normative respectate

a). Normative privind calculele construcției și elementelor de construcție:

- P 100–2006: Normativul de proiectare pentru protecția împotriva cutremurelor a clădirilor rezidențiale, construcțiilor sociale, agricole și industriale.
- P 73–94: Instrucțiuni tehnice pentru proiectare și execuția recipientelor pentru lichide, din beton armat sau comprimant.
- P 85–96: Normativ de proiectare pentru construcțiile cu pereți de rezistență din beton armat.
- P 93–76: Ghidul de calcul al construcțiilor industriale cu stalpi din beton armat.

b). Normative cu privire la proiectarea și construirea fundațiilor:

- P 10–86: Normativ cu privire la proiectarea și execuția lucrărilor pentru fundația directă a construcțiilor.
- C 160–75: Normativ cu privire la structura și construirea stălpilor pentru fundație.
- C 29/VIII–1996: Normativ cu privire la consolidarea zonelor cu sol stabil prin lucrări mecanice - Cartea VIII -Compactoare cu plăci vibratoare de mare tonaj (5 -20 tone).
- GE 029–97: Ghid practic cu privire la tehnologia de execuție a stălpilor de fundație.
- GE 014–97: Ghid de proiectare. Calculul solului de fundație pentru cutremure.
- P 7–92: Normativ cu privire la proiectarea și execuția construcțiilor amplasate în zone cu sol sensibil la lichide.
- C 251–94: Instrucțiuni tehnice privind utilizarea, proiectarea, execuția și recepția lucrărilor



de imbunatatire a solurilor de fundatie slabe, prin utilizarea materialelor aduse pe santier prin metode dinamice.

- P 70-79: Instructiuni tehnice privind proiectarea si executia constructiilor pe teren umflat sau cu contractii mari.

c). Normative cu privire la proiectarea si executia instalatiilor de apa si apa uzata:

- I 22-84 (99): Normativ cu privire la proiectarea si executia conductelor de canalizare si alimentare cu apa din tuburi de beton comprimat, tuburi de beton armat, tuburi de beton si tuburi din gresie ceramica.
- P 28-84: Normativ cu privire la proiectul tehnologic al statiilor de epurare – liniile mecanice si biologice, linia de tratare a namolului si linia de exploatare.
- P 28/2-88: Normativ cu privire la proiectul tehnologic al treptei tertiare a statiilor de epurare.
- NTPA 001: Normativ cu privire la limitele maxime ale standardului de calitate ale efluentului de apa uzata tratata evacuata in resursele de apa.
- NTPA 002: Normativ cu privire la limitele maxime ale standardului de calitate ale efluentului de apa uzata tratata evacuata in canalizare.
- I7 – 02 Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V.c.a. și 1500 V.c.a.
- NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea și executarea rețelilor de cabluri electrice
- PE 116 Normativ de încercări și măsurători la echipamentele și instalațiile electrice
- NTE 401/03/00 Metodologie privind determinarea secțiunii economice a conductoarelor în instalații electrice de distribuție de 1 - 110 kv
- NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor
- NTE002/03/00 Normativ de încercări si măsurători pentru sistemele de protecții, comanda-control si automatizări din partea electrica a centralelor si stațiilor
- NTE003/04/00 Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000V
- NTE 005 PE 013 Normativ privind metodele si elementele de calcul al siguranței in funcționare a instalațiilor energetice
- NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al curenților de scurtcircuit in rețelele electrice cu tensiunea sub 1kV



- PE 124 Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali similari
- PE 932 Regulament pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice
- PE 118 Norme tehnice de proiectare și realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului
- PE 009 Norme de prevenire și stingere a incendiilor și norme de dotare împotriva incendiilor în unitățile din ramura energiei electrice și termice
- PE 101 Normativ pentru construcția instalațiilor electrice de conexiuni și transformare cu tensiuni peste 1kV
- PE 102 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de conexiuni și distribuție cu tensiuni până la 1000V c.a. în unitățile energetice
- PE 103 Instrucțiuni pentru dimensionarea și verificarea instalațiilor electroenergetice la solicitări mecanice și termice, în condițiile curenților de scurtcircuit.
- PE 134/1 – 2002 Normativ privind metodologia de calcul a curenților de scurtcircuit la instalații cu tensiune peste 1k V
- I 9-82: Normativ cu privire la proiectarea și executia instalatiilor sanitare.

d). Lucrări de instalare conducte

- SR EN 124-96: Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere in zone carosabile si pietonale. Principii de constructive, incercari tip, marcare, inspectia calitatii)
- SR EN 598/2004: Tuburi, racorduri si accesorii de fonta ductila si asamblarile lor pentru lucrari de canalizare. Conditii si metode de incercare.
- SR EN 681/2002: Parti 1-4; Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garniture de etansare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si canalizarii.
- SR EN 10240/2000: Acoperiri de protectie interioara si exterioara pentru tevi de otel. Conditii tehnice pentru acoperiri prin galvanizare la cald aplicate pe instalatii automate.

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Așezat în partea de nord-est a țării, teritoriul comunei Păstrăveni are un climat temperat continental, asemănător în general cu cel al unității fizico-geografice majore din care face parte podișul Moldovei.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Pastraveni se ridică la 3.525 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.836 de

locuitori.

In prezent in comuna Pastraveni exista un sistem de alimentare cu apa potabila si un sistem de canalizare ape uzate menajere.

Aspectul actual al climei teritoriului studiat este rezultatul interactiunii factorilor climatogeni (radiativi, geografici si dinamici).

Vecinatati:

- N - comuna Timisesti
- E - comuna Miroslovesti, judetul Iasi;
- S - comuna Tibucani;
- V - comuna Petricani

Prin prezentul proiect se propune extinderea unui sistem de canalizare menajera pe domeniul public al Centrului de Recupere si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni ce apartine de Consiliul Judetean Neamt si pe domeniul public al comunei Pastraveni, Str. Principala, comuna Pastraveni cu scopul de a se realiza evacuarea apelor uzate menajere din cadrul Centrului de Recupere si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni in sistemul de canalizare menajera a comunei Pastraveni.

Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap, are un sistem de canalizare propriu iar apele uzate sunt colectate de sistemul de canalizare menajera si transportate in Statia de epurare existenta iar apoi dupa epurare sunt deversate in emisar, raul Radeanca. Prin Avizului de Gospodarire a Apelor nr. 17 din 23.03.2009 emis de Administratia Nationala Apele Romane – Sistemul de Gospodarire a Apelor Neamt au fost stabilite conditiile de descarcare a apelor uzate in receptor (emisar) iar apele uzate epurate trebuie sa respecte limitele maxime admisibile pentru anumiți indicatori de calitate cum ar fi: CBO5, CCO-Cr, Suspensii, Azot total, Azot amoniacal, Azotat, Azotit, Fosfor total, Sulfuri, Detergenti, substante extractibile cu solventi organici si indicatori microbiologici (coliformi totali, coliformi fecali, streptococi fecali).

Intrucat statia de epurare nu functioneaza la parametrii proiectati, indicatorii de calitate nu se incadreaza in limitele maxime admisibile si astfel nu s-a putut obtine Autorizatia de Gospodarire a Apelor.

Avand in vedere ca lucrarile pentru proiectul "Infiintare sistem de canalizare si Statie de epurare Pastraveni", derulate de Comuna Pastraveni au fost finalizat este necesara extinderea sistemului de canalizare a Centrului de Recupere si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni pentru ca apele uzate menajera sa fie descarcate in sistemul centralizat astfel deversarea



urmand a se realiza intr-un camin menajer existent de pe domeniul public al Comunei Pastraveni iar in raului Radeanca nu vor mai evacuate ape uzate neconforme.

Sistemul de protecție a mediului înconjurător este deficitar în zona Moldovei, existând un risc major de poluare a apei și de deteriorare a mediului tocmai pentru ca nu sunt realizate sisteme de canalizare menajera in zonele rurale iar evacuarea apelor uzate se realizeaza in bazine vidanjabile care nu sunt etanse si in cea mai mare parte in toalete cu sistem uscat.

Infiltrarea direct in sol a apelor uzate are influente nefavorabile asupra:

- calității fizico - chimice și bacteriologice a apelor subterane de mică adâncime și /sau a apei din fântânile existente,
- factorilor de mediu solul și subsolul,
- factorilor de mediu aer și așezări omenesti - apele uzate menajere conțin materii organice putrescibile care în timpul verii pot dezvoltă substanțe volatile, urât mirositoare ,
- sănătății oamenilor prin dezvoltarea germenilor patogeni, a insectelor și rozătoarelor, purtătoare de boli.

Sistemul de protecție a mediului înconjurător este deficitar în zona Moldovei, existând un risc major de poluare a apei și de deteriorare a mediului.

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Tinandu-se cont ca infrastructura din Romania afecteaza dezvoltarea economica, problema infrastructurii in Romania creand astfel situatii nefavorabile atat in cadrul mediilor de afaceri, cat si sub aspect social sau de mediu, s-a impus aprobarea acestor tipuri de investitii.

Implementarea acestor tipuri de investitii, va influenta economia Romaniei, va promova cresterea economica si va crea locuri de munca. Totodata, va ajuta la imbunatatirea vietii si sigurantei cetateanului.

In acest context, modernizarea infrastructurii la standardele europene reprezinta una dintre prioritatile nationale pentru perioada urmatoare, acest lucru intamplandu-se in conditiile in care cele mai multe studii arata ca starea precara a drumurilor, lipsa accesului la sisteme de canalizare, precum si a unei furnizari constante de apa potabila catre populatie reprezinta un impediment in calea dezvoltarii economice.

Dezvoltarea infrastructurii la nivelul intregii tari se cere a fi solutionata intr-un ritm cat se poate de accelerat. Constructia si repararea drumurilor, asigurarea accesului la sisteme de canalizare, precum si a unei furnizari constante de apa potabila conduc la dezvoltarea sustinuta a



economiei si a calitatii vietii.

Investitia propusa prin prezentul studiu de fezabilitate este o investitie noua, alcatuita dintr-o extindere a unui sistem de alimentare cu apa si canalizare:

Scopul investitiei este urmatorul:

- protejarea si îmbunătățirea calității mediului înconjurător;
- cresterea numărului de persoane racordate la o retea de canalizare menajera.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivele investitiei propuse sunt:

a) reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate urbane si rurale menajere provenite din gospodării si servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman si din activitățile menajere, sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau meteorice si de ape uzate provenite din industrie;

c) protejarea populatiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătății omului si mediului prin asigurarea de retele de canalizare si statii de epurare si asigurarea alimentării cu apă potabilă curată si sanogenă;

d) realizarea obligatiilor pe care România si le-a asumat privind epurarea apelor uzate transpuse în legislatia natională prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările si completările ulterioare;

Prezenta documentatie tehnica - studiu de fezabilitate " „**Extindere sistem de canalizare la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni, comuna Pastraveni, județul Neamț,** " este fundamentata pe situatia economico – socială și de perspectivă a comunei Pastraveni, județul Neamt si este intocmit conform Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap, are un sistem de canalizare propriu iar apele uzate sunt colectate de sistemul de canalizare menajera si transportate in Statia de epurare existenta iar apoi dupa epurare sunt deversate in emisar, raul Radeanca. Prin Avizului de Gospodarire a Apelor nr. 17 din 23.03.2009 emis de Administratia Nationala Apele Romane – Sistemul de Gospodarire a Apelor Neamt au fost stabilite conditiile de descarcare a apelor uzate in receptor (emisar) iar apele uzate epurate trebuie sa respecte limitele maxime admisibile pentru anumiti indicatori de calitate cum ar fi: CBO5, CCO-Cr, Suspensii, Azot total,

Azot amoniacal, Azotat, Azotit, Fosfor total, Sulfuri, Detergenti, substante extractibile cu solventi organici si indicatori microbiologici (coliformi totali, coliformi fecali, streptococi fecali).

Intrucat statia de epurare nu functioneaza la parametrii proiectati, indicatorii de calitate nu se incadreaza in limitele maxime admisibile si astfel nu s-a putut obtine Autorizatia de Gospodarire a Apelor (adresa transmisa de Sistemul de gospodarire a Apelor Neamt nr. 399/21.09.2019).

Avand in vedere ca lucrarile pentru proiectul "Infiintare sistem de canalizare si Statie de epurare Pastraveni", derulate de Comuna Pastraveni au fost finalizat este necesara extinderea sistemului de canalizare a Centrului de Recupere si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni pentru ca apele uzate menajera sa fie descarcate in sistemul centralizat astfel deversarea urmand a se realiza intr-un camin menajer existent de pe domeniul public al Comunei Pastraveni iar in raului Radeanca nu vor mai evacuate ape uzate neconforme.

Considerații privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile

Determinarea celor mai bune tehnici disponibile sunt definite în OUG nr.152/2005 – actualizată și aprobată prin Legea nr.84/2006 privind prevenirea și controlul integrat al poluării.

Considerațiile luate în calcul ținând seama de costurile și beneficiile fiecărei măsuri și principiile precauției și prevenirii sunt următoarele:

1. Utilizarea unei tehnologii care produce mai puține deșeuri;
 2. Utilizarea substanțelor mai puțin periculoase;
 3. promovarea valorificării și reciclării substanțelor generate și utilizate în proces;
 4. procese, instalații și metode comparabile de exploatare care au fost testate cu succes la scară industrială;
 5. Tehnologii avansate și schimburi de informație și cunoașterea științifică;
 6. natura, efectele și volumul emisiilor avute în vedere;
 7. date confirmate și autorizate pentru instalațiile noi sau existente;
 8. Perioada necesară pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;
 9. Consumul și natura materiilor prime (inclusiv apa) utilizate în proces și eficiența energetică a acestora;
 10. Necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra mediului și riscurile implicate de acesta;
 11. Necesitatea prevenirii accidentelor și minimizarea consecințelor acestora pentru mediu.
- Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile presupune analize comparative ale multor

factori ce intervin în procesul de epurare și evident alegerea acelei soluții care răspunde cât mai exact obiectivelor propuse

În asigurarea premizelor pentru dezvoltarea durabilă („dezvoltarea care să permită garantarea satisfacerii necesităților de dezvoltare actuale, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități”), managementul calității factorilor de mediu deține un rol foarte important, toate programele de dezvoltare ale societății pe termen lung sau scurt, incluzând obligatoriu aceste aspecte.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARIIL/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Pentru realizarea extinderii sistemului de canalizare s-au studiat și evaluat din punct de vedere al costurilor, termenelor de execuție, fiabilității și costurile de exploatare după realizarea acestora. Dat fiind restricțiile constructive date prin normele de proiectare și standardizarea în vigoare s-a redus numărul de variante posibile la două soluții tehnice posibile și aproximativ echivalente.

Sistemul de canalizare

Prima soluție: realizarea extinderii rețelei de canalizare menajera se va realiza pe domeniul public al comunei, respectiv pe spațiul verde cu camine prefabricate din beton, ceea ce presupune un montaj mai puțin rapid și facil, chiar și în spații restrânse, scurtând astfel durata de realizare a rețelei de canalizare. Rețeaua de canalizare realizată din tuburi de ceramica care reprezintă un avantaj privind siguranța/etansarea privind infiltratiile și exfiltratiile din rețeaua de canalizare. Dezavantajul acestei soluții: costuri de execuție ridicate din punctul de vedere al materialelor puse în opera.

A doua soluție: realizarea extinderii rețelei de canalizare menajera se va realiza pe domeniul privat al Centrului de Recuperare, cu cămine din polietilena de înaltă densitate, ceea ce presupune un montaj rapid și facil, chiar și în spații restrânse, scurtând astfel durata de realizare a rețelei de canalizare. Un alt avantaj îl reprezintă distanța mai mică a rețelei, costuri mai scăzute și siguranța/etansarea privind infiltratiile și exfiltratiile din rețeaua de canalizare.

Valoarea investiției:

- **Scenariul S1 :** 185811,469 lei (fara TVA)
- **Scenariul S2 :** 166316,172 lei (fara TVA)

Dat fiind specificul lucrării și limitarea diferențelor doar la materialul folosit și costurile de



execuție aferente se propune realizarea **variantei II**.

Ambele scenarii de calcul și analiză tehnică și economică s-a făcut prin reducerea pe cât posibil costurilor de transport prin pompare.

După realizarea traseului optim funcțional s-a dimensionat rețeaua funcție de debitele de calcul, în baza breviarului de calcul întocmit cu specificațiile și prevederile normativelor și standardelor naționale și cele europene armonizate.

În ceea ce privește căminele, diferența dintre căminele prefabricate din beton și căminele din PE, costurile pentru primele sunt mai mari, tehnologic, caminele din PE au avantajul unui montaj mai facil și rapid, scurtând astfel durata de execuție a investiției.

Scenariu recomandat de elaborator:

Dat fiind specificul lucrării și limitarea diferențelor doar la materialul folosit și costurile de execuție aferente se propune realizarea variantelor II pentru sistemul de canalizare.

Avantajele scenariului recomandat

Căminele din PE presupun un montaj mai rapid și facil, chiar și în spații restrânse, scurtând astfel durata de realizare a tronsoanelor de canalizare și implicit redarea circulației într-un timp scurt a porțiunilor de drum afectate de lucrările de realizare a rețelei.

Căminele din PE sunt ușor de adaptat la eventualele condiții de teren și permit realizarea branșamentelor individuale, ulterioare mult mai ușor.

3.1. Particularități ale amplasamentului pentru ambele scenarii:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Investitia ce face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in perimetrul intravilan al comunei Pastraveni. Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni este poziționat într-o zonă centrală a comunei Păstrăveni și are accesibilitate directă la căi de comunicații locale și drumul județean DJ 155I.

Obiectivul propus spre înființare aparține domeniului public.

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Așezat în partea de nord-est a țării, teritoriul comunei Păstrăveni are un climat temperat continental, asemănător în general cu cel al unității fizico-geografice majore din care face parte podișul Moldovei. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Pastraveni se



ridică la 3.525 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.836 de locuitori.

În prezent în comuna Pastraveni există un sistem de alimentare cu apă potabilă și un sistem de canalizare ape uzate menajere.

Aspectul actual al climei teritoriului studiat este rezultatul interacțiunii factorilor climatogeni (radiativi, geografici și dinamici).

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

Comuna Pastraveni este situată în partea de Nord-Est a Județului Neamt, pe malul stâng al râului Moldova. Comuna Pastraveni se învecinează cu următoarele localități:

- N - comuna Timisesti
- E - comuna Miroslovesti, județul Iasi;
- S - comuna Tibucani;
- V - comuna Petricani

Coordonate: 47°09'21"N 26°34'19"E

d) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

e) date climatice și particularități de relief;

Elemente generale

Situat în partea central-estică a țării, în Moldova, județul Neamt ocupă 2,5% din teritoriul României și este cuprins între 46°40' și 47°20' longitudine nordică și 25°43' și 27°15' latitudine estică.

Teritoriul său are o mărime mijlocie și se învecinează cu județele:

- la nord: Suceava,
- la vest: Harghita,
- la sud: Bacău,
- la est: Vaslui și Iași.

Suprafață totală a județului este de 589 614 ha (5 896 km²) din care: 41,7% păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, 48,9% terenuri agricole, 1,8% suprafața cursurilor de apă și a lacurilor, 1,3% drumuri, 1,9% construcții, 6% terenuri neproductive sau alte categorii de folosințe.

Județul ocupă o poziție care se suprapune, în parte, Carpaților Orientali, Subcarpaților Moldovenești și Podișului Moldovenesc.



Elemente de relief

Relieful are în ansamblu aspectul unui amfiteatru natural, cu fațada orientată spre est: partea vestică o formează culmile înalte ale munților (800 - 1907 m), după care urmează treptele descrescătoare ale dealurilor subcarpatice (500 - 700 m), de podiș (400 - 450 m) și luncile joase (100 - 200 m). Munții, cu o suprafață de 2653 km², reprezintă 45% din suprafața totală a județului, iar dealurile și podișurile 55%, cu o suprafață de 3245 km².

Munții au forma unor culmi și platouri cu vârfuri izolate, puternic fragmentați de văi adânci, incluși în întregime Carpaților Orientali- grupa munților Bistriței Moldovenești și cuprind: munții Bistriței, Ceahlău, Hășmaș, Tarcău și Stânișoarei.

Dealurile subcarpatice formează o fâșie continuă de la nord la sud, lată de 15 km incluzând depresiunile subcarpatice Neamț, Cracău - Bistrița și Tazlău ce se individualizează ca niște câmpii colinare de-a lungul văilor, intens cultivate.

Culoarele de vale ale Siretului, Bistriței și Moldovei ocupă un loc aparte în relieful județului având aspectul unor câmpii largi terasate, dezvoltate la o altitudine de 180-200 m.

Postamentul reliefului actual este alcătuit din alternante de nisipuri, argile, pietrisuri și lentile de grezii calcaroase. Înălțimea medie a reliefului oscilează între 350-500 m fiind sculptural în proporție de 70-80 % format prin eroziune și denudație. Și aici, ca pe întreaga platformă Moldovenească, se deosebesc două elemente structurale distincte : soclul cristalin și cuvertura sedimentară.

Elemente pedologice

Solul în județul Neamț variază în funcție de pH-ul său. Solurile brune și brune podzolice, afectate de eroziune, sunt răspândite în zona depresiunilor Neamț și Cracău – Bistrița. Aceste soluri au fertilitate naturală favorabilă culturii păioaselor și plantelor furajere.

Cernoziomurile levigate și levigate podzolice ocupă suprafețe mici, formând insule pe terasele râurilor Siret, Moldova și Bistrița. Acestea au un bun potențial productiv și oferă condiții pentru toate culturile, dar în mod deosebit pentru sfecla de zahăr, porumb, legume și cartofi. Solurile iluviale, laconiști și aluviuni, se găsesc în luncile principalelor cursuri de apă: Siret, Moldova, Bistrița, Cracău și Ozana oferind condiții bune pentru cultura cerealelor, plantelor tehnice și legumelor. Solurile argilo - iluviale cenușii sunt în partea de vest a Podișului Bârladului, pe dealurile pericarpatice și în partea de est a depresiunii Cracău – Bistrița, cu un potențial productiv mijlociu, favorabile cultivării păioaselor, florii-soarelui, inului, cânepei și cartofului.



Zona comunei se caracterizează prin faptul că prezintă un relief variat și în mare parte accidentat, dispus în trepte de la vest la est, de la munți (ce ocupă mai mult de jumătate din suprafața județului, în vest), reprezentați de Stănișoara (de 1531m), Bistrița (de 1864m), Ceahlău (cu vf. Ocolașul Mare de 1907m) - "Olimpul Moldovei", Tarcău, Hășmaș, compartimentați prin văi longitudinale), de dealurile subcarpatice (Subcarpații Moldovei, în centru, ce închid depresiunile subcarpatice Neamțului și Cracău Bistrița, dar și culmile de 900 m ale Dealului Pleșului, alungite nord-sud), care se pierd în valea largă, cu caracter de culoar (lărgit prin terase bine dezvoltate, mai ales la confluența cu râul Moldova) a Siretului, dincolo de care apar dealurile Podișului Bârladului. De asemenea, în zonă, spre sau la baza versanților își fac apariția o serie de izvoare de apă.

Ariile naturale de interes național și local ocupă suprafața de 38.448 ha. Dintre acestea, poate cele mai impresionante sunt Parcul Național Ceahlău, cu o suprafață de 7.742 ha și Parcul



Național "Cheile Bicazului", cu 3.315 ha. O altă arie protejată, de interes național, este rezervația naturală de la Vânători și care cuprinde 26.380 ha.

Dintre ariile protejate de interes local pot fi amintite rezervația forestieră de la Dobreni, lacul Izvorul Muntelui (cu 150 ha), rezervația floristică "Dealul Vulpilor" și rezervorul fosilifer "Cernegura" (aflate în apropiere de Piatra-Neamț), Cheile Șugăului - Munticelu, peșterile Toșorog și Munticelu (din zona Bicaz Chei), stânca de la Șerbești (com. Ștefan cel Mare). De asemenea, nu putem să nu amintim și de Pădurea de argint sau Codrii de aramă, situate între localitățile Agapia și Văratec.

La acestea se adaugă Rezervațiile Naturale Dobreni, Goșman, Brateș, Borca, Lacul Cuiejdul (cel mai mare lac de baraj natural din România) și Secu, Rezervația "Codrul Secular Runc", ariile naturale protejate Pietricia, Cozla și Agîrcia (din zona Piatra-Neamț), ariile speciale avifaunistice Lacurile Pângărați și Vaduri.

Reteaua hidrografică

Lungimea totală a raurilor ce traversează județul Neamț este de peste 2000 km. Dintre acestea, Bistrita are 118,0 km, Moldova 70,0 km, Cracau 58,0 km, Ozana 54,0 km, Siret 42,1 km.

Din punct de vedere al debitelor, cele mai importante rauri ale județului sunt Siret, Moldova și Bistrita. Din punct de vedere al regimului de alimentare, apele subterane au o pondere de 15-30%, iar cele din topirea zăpezii între 30-40%.

Lacurile existente pe teritoriul județului sunt artificiale, fiind amenajate în scopuri complexe (hidroenergetice, pentru atenuare viituri, irigații, piscicultura, rezerva de apă, agrement). Dintre toate, acumularea Izvorul Muntelui este cea mai importantă, având o suprafață de aproximativ 3120 ha și un volum de apă de aproximativ 1251 milioane m³.

Morfologia Podisului Central Moldovenesc este rezultatul acțiunilor concertate a factorilor modelatori asupra formațiunilor existente, proces în care un rol important l-au avut factorii climatici, geodinamica și evident structura geologică a zonei.

Din punct de vedere morfologic arealul studiat se prezintă ca o zonă colinară, caracterizată de apariția reliefului de cueste, suprafețe structurale, văi și depresiuni subsecvente.

Parametrii morfometrici și caracteristicile morfografice ale zonei furnizează o serie de indicii asupra efectului acțiunii de lungă durată a proceselor de modelare și a stadiului de evoluție a acestora: a rețelei hidrografice, cât și a proceselor deluviale de modelare a versanților dealurilor.

Acțiunea erozivă a rețelei hidrografice, nu a fost singulară, ea a fost susținută și de alți factori modelatori externi (vânt, ghetari). Actualul aspect morfologic al zonei este opera a două



mari categorii de factori morfogenetici si anume cei pasivi (structura si litologia) si cei activi (reteaua hidrografica, elementele bioclimatice si activitatea antropica), din actiunea lor rezultand formele de relief descrise mai sus.

Culmile deluroase au in general cote apropiate de 400 m, pe vai altitudinea fiind de cca. 300m, energia maxima a reliefului depasind cu putin 100m.

Râul Bistrița izvete din Muntii Rodnei in județul Maramureș, străbate Carpații Orientali, apoi trece prin orașele Bicăz, Piatra Neamț si Bacău pentru a se vărsa în Siret în apropierea Bacăului, având un bazin de recepție cu o suprafață totală de 7042 km².

Cursul superior al Bistriței, amonte de confluența cu râul Dorna la Vatra Dornei se numește Bistrita Aurie. Pe cursului raului se afla si barajul Izvorul Muntelui.

Lungimea râului se apropie 300 km de la izvorul pe versantul nordic al Munților Rodnei, rezultând din unirea a doua paraie: Bistricioara si Putreda. În cursul sau de 278,8 km, Bistrita strabate formațiuni geologice varietate. Chiar dupa confluenta celor doua pâraie, Bistrita întâlnește în calea sa formațiuni de filias transcarpatic, după care pătrunde din nou în zona șisturilor cristaline, urmând ca aici, Bistrita sa tranverseze formațiuni flisoide si sarmatiene inainte de a se varsa in Siret.

Orientarea generala a raului Bistrita este pe directia NV-SE, dar la confluenta cu râul Neagra Șarului, Bistrița cotește brusc spre NE, pastrându-și direcția până la confluența cu paraul Colbu, la Zugreni, de unde revine la directia NV-SE.

Afluenții Bistriței au lungimi reduse datorită etajarii verticale a reliefului si energiei mari de relief. Debitele snto relativ constante, datorită precipitațiilor bogate (800-900 mm) si rocilor cu permeabilitate redusă.

Începând cu zona Poiana Teiului Râul Bistrița întâlnește primul baraj hidroenergetic construit în perioada 1986-1996, ce determină formarea în amonte a unei acumulari de apă de aproximativ 3,5 km. În aval de acest baraj a fost amenajat în aceeași perioada uzina de transformare a presiunii apei în energie electrică.

Modelarea actuala

Se manifesta prin eroziune, determinata de reseaua hidrografica, ape de infiltratie, vint, etc. si acumularea materialelor, actiune care are un efect economic negativ asupra suprafetelor de teren din zona. Actiunea modelatoare este controlata ca ritm, amplitudine si intensitate, de o serie de factori cum ar fi: relieful, litologia, structura, clima, vegetatia si activitatea antropica.



Fauna si vegetatie

În zona comunei fauna este bogată și diversificată, începând de la vietăți extrem de mici până la cele de dimensiuni mari, de la cele care trăiesc în pământ până la cele care trăiesc în apă sau pe apă, în stratul organic sau anorganic, elementele faunistice întâlnindu-se pretutindeni. Printre acestea amintim: protozoarele (unicelularele), metazoarele (pluricelularele), viermii, râmele, melcii, paianjenul cu cruce, insectele, ortopterele (lacuste, greieri, chifertele), têtigoniidea (cosasii), coleopterele (fluturii, molii), mustele și tantarii, himenopterele aculeate (viespile, albinele bondarii și furnicele).

Pășările constituie una din cele mai numeroase și cunoscute grupuri de animale, printre acestea numărându-se: corcodelul mare și mic, uliul porumbăr, vânturelul roșu, soarecele, cucuveaua, huhurezul mic, cioara de semănătură, stăncuța, țarcă, gâta, rândunica, lăstunul de casă, vrăbia de câmp, mierla, grangurele, privighetoarea, cucul, crăsteiul, pitulicele, ciocănițoarea verde, sticlețele, pitulacul, barza albă, cocorii etc. Din cadrul mamiferelor amintim: rozătoarele, iepurele sălbatic, veverița, pârșul, hârciogul, cărtița, ariciul, lilieci, carnivorele precum lupul, vulpea bursucul, dihorul etc.

Etajarea pe terase, cu aspect specific, are mari posibilități de extindere a culturilor agricole. Însorirea puternică creează condiții climatice favorabile dezvoltării culturii de cereale și anume: grâu, porumb și a livezilor de pomi fructiferi.

De asemenea se cultivă și viță de vie, deocamdată puțin extinsă. Învelișul vegetal arborescent a dispărut datorită defrișărilor din ultimii ani.

În albia minoră există vegetație dezvoltată, specifică de luncă.

Geologia regiunii

Din punct de vedere ge structural zona aparține marii unități structurale Platforma Moldovenească. Platforma Moldovenească reprezintă prelungirea spre Vest a Platformei ruse, constituind Vorlandul Carpatilor Orientali, sub care se afundă în trepte. La suprafața contactul dintre platformă și orogen se face pe limita dintre depozitele volhiniene, cvasiorizontale, cu miocenul pericarpatic, intens cutat. Ipoteza conform căreia marginea platformei se găsește până la o distanță mare sub orogen a fost confirmată de rezultatele obținute în forajele de referință executate în acest scop.

Stratigrafia

Fundamentul Platformei Moldovenești este format din sisturi cristaline, migmatite și roci eruptive, ce alcătuiesc un soclu rigid care în decursul erelor geologice a suportat o serie de mișcări



de ridicare si coborare, dand nastere la mai multe cicluri de regresiuni si transgresiuni marine.

Intrucat rocile din fundament nu aflorau la zi, acestea au fost cercetate prin intermediul unor foraje care au interceptat acest etaj structural. Pe baza informatiilor obtinute se poate afirma ca soclul Platformei Moldovenesti este heterogen fiind alcatuit din sisturi cristaline mezometamorfice asociate cu granite de tip est - european si sisturi verzi de tip central - dobrogean de varsta Proterozoic terminal - Cambrian inferior. Cratonizarea acestei arii a avut loc in special in Proterozoicul mediu, in perioada urmatoare (Proterozoicul terminal) la marginea vestica adaugandu-se o noua arie, aceea alcatuita din sisturi verzi.

Cuvertura sedimentara este un rezultat al de cratonizarii treptate a domeniului podolic si instalarii regimului tectonic de platforma, ceea ce a facut ca incepand cu proterozoicul terminal si pana astazi, acest areal sa cunoasca doar miscari epirogenetice de amplitudine redusa. Aceste miscari sunt raspunzatoare de aparitia numeroaselor transgresiuni si regresiuni marine si implicit de natura si structura depozitelor care formeaza astazi cuvertura sedimentara a Platformei Moldovenesti.

Au fost separate urmatoarele mari cicluri de sedimentare:

1. Ciclul de sedimentare Vendian superior- Devonian, format din gresii cuarzo - feldspatice, microconglomerate cu intercalatii de siltite si argile cenusii negricioase, (Vendian superior), conglomerate, gresii cuartoase, argile si siltite cenusii (Cambrian inferior), calcare, argile cenusii, partial bituminoase (facies argilos cu graptoliti), cunoscuta in literatura de specialitate sub denumirea de „Formatiunea de Radauti”, si care in inforajul de la Radauti a fost intalnita intre 1477 si 2700 m si care au fost datate Silurian mediu si inferior. Peste acestea se dispun in continuitate de sedimentare roci calcaroase (calcare si calcare grezoase) si grezoase (gresii calcaroase si gresii silicioase) de varsta Devonian inferior.

2. Ciclul Cretacic - Paleocen / Eocen, format din calcare rosietice, argile, marne brune, gresii, microconglomerate, dolomite si intercalatii de anhidrit, formatiuni acoperite de nisipuri calcaroase si calcare peletale (cretacic), gresii cuartoase si calcaroase glauconitice, calcare (Paleocen) si calcare grezoase (Eocen).

3. Ciclul Badenian superior - Meotian, format din gresii, nisipuri, marne, calcare, gipsuri si anhidrite, tufuri si argile (Badenian superior), argile, siltite, marne, nisipuri, calcare oolitice, etc. (Buglovian si Sarmatian inferior -Volhinian inferior), formatiuni care constituie partea a suitei sedimentare. Acestea sunt importante prin diferentele de natura litologica, care schiteaza unele trasaturi structurale ale reliefului.



Tectonica

Platforma Moldoveneasca, prin marginea ei vestica, reprezinta vorlandul rigid din fata orogenului carpatic. Aceasta margine este afundata in trepte, din ce in ce mai accentuate spre vest. De asemenea, grosimea foarte mare a depozitelor tortoniene si bugloviene de aici, comparativ cu partea estica a platformei, denota o afundare activa, manifestata in etapa depunerii acestor sedimente.

Date climatice

Regimul climatic care caracterizeaza arealul studiat este specific tinuturilor climatice temperate cu un grad de continentalism accentuat care se manifesta prin secete prelungite in perioada de vara si frecvente inversiuni termice in perioada de iarna. Pentru aceasta zona sunt caracterstice amplitudini termice diurne si anuale mari si cantitati reduse de precipitatii.

Vanturile uscate si fierbinti din timpul verilor aride determina aparitia fenomenului de seceta prelungite cu consecinte deosebit de negative pentru vegetatie. Invaziile de aer rece dinspre est si inversiunile termice, determina scaderea locala a valorilor termice caracteristice.

Radiatia solara globala, depinde direct de nebulozitate, inregistrand o valoare minima in luna decembrie (nebulozitate maxima - radiatie solara minima) si maxima in iulie (nebulozitate minima – radiatie solara maxima). Aceasta se mentine in limitele 106,0 – 107,0 kcal /cm² an, valorile cele mai scazute fiind cuprinse intre 2,0 -4,5 kcal/cm² an in intervalul noiembrie – ianuarie. Mediile lunare cele mai ridicate se inregistreaza in perioada mai – august, ajungand la 14,0 -16,0 kcal/cm²an

Circulatia generala a atmosferei este determinata de advectia aerului arctic din nord si a celui continental uscat dinspre nord-est fenomenul, fenomene caracteristice acetui tip de climat.

Temperatura aerului (cel mai important parametru), este controlata de urmatorul complex de factori: radiatia solara, circulatia generala a atmosferei si particularitatile pe care le dau conditiile fizico - geografice regionale si locale. Particularitatile regimului temperaturii aerului sunt caracteristice zonei temperate, supuse influentelor locale de: relief, vegetatie, hidrografice, factori antropici, etc., iar expresia continentalismului este data de amplitudinile termice ale temperaturilor medii si absolute ale aerului, care sunt neuniforme de la un an la altul, inregistrandu-se abateri importante de la media multianuala. Astfel in arealele joase temperatura medie anuala 9,0 C, coborand pana la 8, 0 C in zona de deal. Temperatura medie a lunii iulie variaza de la peste 21, 0 C in sectoarele mai adapostite si expuse insolatiei intense, pana la sub 19 C pe culmile dealurilor. Numarul zilelor de vara cu temperaturi de peste 25 C depaseste cifra de

90, numărul zilelor tropicale (cu temperaturi ce depășesc valoarea de 30 C fiind de cca 30. Temperatura medie a lunii ianuarie prezintă valori cuprinse în intervalul - 4,5 C / -3,0 C, de la un an la altul acestea variind în limite largi ca urmare a a invaziilor de aer rece urmate de regimuri anticiclonice, temperaturile extreme absolute determinând un ecart de peste 70 C. Fenomenul de îngheț se produce în general după data de 15 octombrie și dispăre la începutul celei de a treia decade a lunii aprilie.

Cele mai timpurii înghețuri de toamnă și cele mai târzii de primăvară se pot produce cu un decalaj de 3-4 săptămâni față de datele medii, numărul mediu de anual de zile cu îngheț cifrându-se la peste 110.

Umiditatea aerului ca element climatic prezintă o deosebită importanță, deoarece variațiile zilnice, lunare și multianuale afectează diferitele activități economice, inclusiv sănătatea oamenilor.

Acțiunea gradului de umiditate este diferită, fiind în funcție de asocierea cu celelalte elemente climatice (temperatura aerului, precipitații, dinamica atmosferei, etc.).

Tensiunea vaporilor de apă, este determinată de precipitații, factorii climatogeni și sursele locale de evaporare. Acest parametru prezintă o variație anuală asemănătoare cu a temperaturii aerului (aproximativ jumătate din amplitudinea termică), și caracterizată printr-un maxim în luna VII și un minim în luna I, concordantă explicate prin faptul că, temperatura determină evaporatia, proces de care depinde conținutul de vapori ai atmosferei, deci tensiunea acestora (conditionând cantitatea de vapori de apă ce pot exista în aer). Umezeala relativă a aerului, se caracterizează prin existența unui maxim în perioada rece și a unui minim în perioada caldă a aerului, însă aspectul important este cel al variațiilor marimii umezelii relative de la o lună la alta.

Regimul anual (inclusiv multianual) al precipitațiilor reflectă o răspândire destul de inegală a cantităților de apă, cantitatea medie anuală variind între 450 și 600 mm, zonele de deal primind de regulă cantități suplimentare față de aceste valori. Cantitatea medie de precipitații în luna iulie se încadrează între 50 și 60 mm, ploile torențiale însoțite uneori de grindină au o frecvență scăzută (1-3 cazuri). Cantitatea medie de precipitații în luna ianuarie este în jur de 30 mm, cu variații extrem de mici în spațiile interfluviale.

Stratul de zăpadă, cu unele excepții, se așterne de timpuriu pe culmile dealurilor, grosimea acestuia atingând valori de 10 la 15 cm. Numărul mediu de zile cu ninsoare variază între 15 și 30 anual, solul rămânând acoperit cu zăpadă cca 55-60 zile pe an. În zonele expuse vântului se înregistrează frecvent viscoliri și troieniri ale căilor de comunicație.


Element important al climei, vanturile sunt caracterizate in principal de o directie predilecta N si NV si mai redus din directiile S si SE, culuarul Siretului favorizand o dirijare mai mult N-S a curentilor atmosferici. Viteza vantului creste proportional cu inaltimea, iar in apropierea suprafetei terestre subiacente, aceasta se reduce, din cauza fortei de frecare si al gradientului mare de rugozitate al acesteia. Viteza medie anuala in zona este in jur de 2,4m/s, cu cresteri semnificative in perioada rece, de multe ori depasindu-se valoarea de 70 km/h.

In amplasamentul comunei clima este temperat-continentala, cu o temperatura medie anuală de 9°C, media lunară oscilând între -3,8°C (luna ianuarie) și 20,1°C (luna iulie). Lunile reci sunt ianuarie și februarie când media lunară are valori negative, iar cele mai calde sunt lunile iunie, iulie, august cu temperaturi medii lunare în jur de 20°C;

Precipitatiile sunt de tip continental și cad în cantități variabile, la intervale mari și neregulate, fiind mai abundente la începutul verii, în lunile mai-iunie.


Cantitatea medie de precipitații multianuale este de cca. 510 mm.

Din punct de vedere termic, raionarea climatica a teritoriului național, încadrează judetul Neamț în zone climatice prezentate în hartile de mai jos:




Harta intensității temperaturii a României.

Conform CR1-1-3-2012 incarcarea din zapada pe sol este $S_z = 2.5 \text{ KN/m}^2$ avand intervalul de recuperare IMR=50 ani.




Adancimea maxima de inghet este de 90 - 100 cm conform STAS 6054/77 privind "Zonarea teritoriului României dupa adancimea de inghet – adancimi maxime de inghet", prezentate in harta de mai jos:



Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thorontwhite, conform STAS 1709-




1/90 este II, cu $I_m = 20 \dots 0$, regim hidrologic 2b,




Seismicitate


Conform harti de la Anexa 1a, SR11100/1-93 amplasamentul străzilor se situează în zona cu seismicitate de 7 grade MSK (perioada de revenire de 100 ani).



Conform Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica, amplasamentul strazilor apartine zonei seismice care se caracterizeaza printr-o valoare $a_g = 0,25 \text{ g}$ si o perioada de control (colt) a spectrului de raspuns $T_c = 0,7 \text{ s}$ (dupa harta cu zonarea seismica a teritoriului Romaniei-valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, prezentate mai jos).



Zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru cutremure având IMR = 100 ani.





Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns Tc.

f) existența unor:

- **rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;**

- **posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;**

- **terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;**

Nu exista:

- rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care acestea pot fi identificate.
- posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;
- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranța națională.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Studiul geotehnic

Conform STAS 1242/1 - 89, studiul geotehnic are ca scop:

- identificarea succesiunii tipului stării și caracteristicilor fizico-mecanice ale structurilor care alcătuiesc terenul de fundare pe zona activă a fundațiilor și funcție de portanță și compresibilitatea acestuia, definitivarea sistemului și adâncimii de fundare pentru construcție;
- definitivarea efectelor posibile în timp a apei subterane asupra terenului de fundare, fundației și construcției;
- semnalarea unor condiții speciale ale amplasamentului și ale terenului de fundare care pot influența desfășurarea normală a lucrărilor de fundații sau exploatarea construcției;
- încadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicității și al adâncimii de îngheț;
- terenuri în pantă sau potențial alunecătoare;
- accidente teren - beciuri, hrube, pungi, nămol;
- pământuri contractibile.



Au fost stabilite conform normativului P10 - 2004 modul în care infrastructurile vor fi alcătuite, proiectate și executate ținând seama de caracteristicile sistemului construcție - teren:

- clasa de importanță;
- restricțiile în exploatare și sensibilitatea la tasări;
- teren dificil cu compresibilitate mare;
- regim de înălțime;
- zonă seismică.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

Extinderea sistemului de canalizare ape uzate menajare propus a se executa pentru a se compune din colectoare de canalizare.

Prin proiect se propun a se realiza urmatoarele:

1. Conducta canalizare ape uzate menajere

Conducta principală din PVC DN 250 SN8, cu lungimea totală de 387 m.

2. Camine de vizitare

- 2 Bucati – DN 1000mm (camine realizate din tuburi prefabricate)

- 7 Bucati – DN 600mm (camine realizate din polipropilena corugata)

Căminele sunt din tuburi prefabricate cu cep și mufă, formate din: bază cămin, element drept, con excentric și sunt prevăzute cu ramă și capac carosabil sau necarosabil după caz, iar accesul în cămine este asigurat printr-o scară.

Caminele din polipropilena corugata sunt camine de inspectie cu coloana din teava corugata sunt realizate din deasemenea in varianta modulara prin utilizarea capacelor din fonta si celorlalte accesorii pentru trafic.

Adancimea maxima de ingropare este de 6m iar nivelul mediu al apei freatice este de 5m. Un camin de inspectie este alcatuit din trei element de baza:

-radierul (baza caminului)

-acoperirea caminului Subgrupa de camine de inspectie A2 cuprinde 5 tipuri de camine cu coloana de inaltare din teava corugata: D340, D355, D670-**Tegra 600**, D630-Pro630.

Toate radierele sunt perfect compatibile cu tevile de canalizare din material plastic cu perete lis. In aceasta subgrupa de camine, radierele nu mai sunt prevazute cu garnitura de etansare montata in partea superioara a corpului radierului. Etansarea intre radier si coloana de inaltare corugata se face tot cu garnitura, dar pentru aceste tipuri de camine garnitura trebuie montata pe

exteriorul coloanei corugate a caminului. Deoarece sunt fabricate din PP prin injectie, acestea sunt extrem de rezistente la impact, chiar si la temperaturi reduse iar datorita gradului de rugozitate extrem de redus posibilitatea infundarii radiatorului a fost eliminata.

În vederea pozării conductelor și a căminelor de vizitare se vor realiza lucrări de terasamente.

Partea de construcție cuprinde operațiunile de săpare, aducere la cotă, nivelarea suprafețelor, sprijiniri, acoperire cu pământ a conductelor după pozare și refacerea infrastructurii.

Săpătura pentru conductă se va executa mecanizat cu utilaj cu cupa de 0,4-0,7 mc pe adâncimi cuprinse între 1,00-1,90 m și lățimea de 0,80 m. Ultimii 20 cm se vor realiza manual. Pentru a preveni accidentele (surpări de pământ) tranșeele vor suporta lucrări de sprijiniri de maluri.

După realizarea și finisarea săpăturii se va așeza un pat de nisip de 15 cm grosime după care se va așeza conducta de Dn250mm respectiv Dn200mm.

De jur împrejurul precum și deasupra conductei se va umple spațiul cu nisip în grosime de 15 cm.

După aceste operații se va așeza pământul excavat anterior în straturi succesive de 20 cm. Diferența de pământ dintre cel excavat și cel folosit la umplutură se va împrăști manual de o parte și de alta a tranșeei.

Săpăturile pentru cămine se vor realiza parțial mecanizat cu excavatorul de 0,4 - 0,7 mc, cu încărcare pământ în auto, respectiv manual pentru fiecare taluz sau platforma de la cota finală (ultimii 20 cm). Pământul rezultat va fi împrăștiat și nivelat în zonele stabilite de comun acord cu beneficiarul.

Adâncimea de pozare a rețelei de canalizare se prezintă astfel:

- tuburile cu nivel liber vor fi pozate conform profilelor longitudinale respectându-se condiția de amplasare sub limita de îngheț conform STAS 6054-77;
- conductele sistemului de pompare vor fi pozate respectându-se condiția de amplasare sub limita de îngheț conform STAS 6054-77. Conform profilelor longitudinale conducta de PVC va fi pozată asigurându-se o acoperire de 0,8 - 0,9 m de pământ peste creasta conductei

Pozarea tuburilor PVC este indicat să se facă pe un pat de nisip sau prundiș fin care are $D_{max} < 5mm$, dar nu material de cariera care prezintă muchii ascuțiți. Înălțimea patului de pozare de sub tub trebuie să fie de cel puțin două ori grosimea peretelui tubului, aceasta pentru a se evita



ca vârful inelului să se sprijine pe teren inadecvat. Peste tuburile de canalizare se va așeza un strat de nisip sau pietriș cu $D_{max} < 5\text{mm}$, în grosime de minim 30cm. În cazul unor straturi de acoperire mai mari de 2,0 m, gradul de compactare de 85% din zona conductei s-a constatat ca este prea mic, de aceea proiectantul prevede un grad de compactare între 90% - 92% pentru străzile principale. Lățimea șanțului de pozare va fi $B_{min} = 0,70\text{m}$, conform SR 4163/3-96.

În cazul în care în săpătură se constată prezența apei subterane a cărei înălțime depășește zona conductei se recomandă lestarea conductei.

Canalizarea va fi echipată cu cămine de vizitare din beton prefabricat, conform STAS 2448-82 și camine realizate din polipropilena corugată. Conductele nu se vor poza pe cât posibil la temperaturi ambiente sub 0°C , în orice caz nu se vor efectua montaje la temperaturi sub -5°C . nu se recomandă prelucrarea mecanică a țevelor la temperaturi sub $+5^{\circ}\text{C}$.

Piese speciale de îmbinare vor fi ținute pe șantier în magazie până la folosirea lor în execuție. În condiții speciale, operația de pozare poate fi îmbunătățită utilizând materiale geotextile în scopul stabilizării fundului gropii, pereților, protecției tubului.

Coborârea tuburilor în șanț se poate executa manual în cazul tuburilor ușoare sau cu ajutorul trepiedului și a macaralei, în cazul tuburilor grele.

Execuția rețelei de canalizare se va face pe tronsoane de max 200 evitându-se astfel surpările și mai ales deranjul locatarilor. După terminarea unui tronson de rețea, având executate căminele, se va realiza proba de etanșeitate.

Executantul va realiza toate lucrările aferente rețelei de canalizare (săpături, sprijiniri ale malurilor, cămine), conform detaliilor de execuție și a prevederilor din "Caietul de sarcini", precum și refacerea sistemului rutier afectat la starea inițială.

La trasarea rețelei de canalizare se vor respecta prevederile din STAS 8591-97.

Pentru a se evita colmatarea tuburilor se va asigura o pantă optimă a conductei de min 1‰. La pozarea conductelor se va ține seama de distanțele minime impuse necesare față de celelalte rețele.(SR 8591-97).

Colectoarele de canalizare au fost poziționate pe spațiul verde, pe trasee care să asigure:

- posibilitatea colectării și transportului în această etapă și cea de perspectivă (ulterioare extinderii) a tuturor consumatorilor casnici și social culturali
- curgerea gravitațională pe trasee cât mai lungi ale colectoarelor principale și rețelelor stradale, în așa fel încât pomparea să se utilizeze numai în zonele deficitare și cu debite cât mai reduse



- viteză minimă de autocurățire
- posibilitatea racordării ulterioare și a altor rețele stradale
- pozarea traseelor colectoarelor și a următoarelor extinderi se realizează pe terenuri aparținând domeniului public
- posibilitatea de acces la execuția lucrărilor
- colectoarele principale și secundare se vor realiza din tuburi închise din PVC Ms cu diametre nominale Dn 200 - 250 mm.
- îmbinarea tuburilor este de tip uscată și se va realiza cu inele de elastomeri, îmbinări etanșe.

Pe traseul colectoarelor s-au prevăzut cămine de vizitare pentru:

- schimbarea diametrelor colectoarelor;
- schimbarea direcției sau a pantei de scurgere;
- în punctele de descărcare a altor colectoare.
- căminele de canalizare se vor realiza cu:
- radier din beton armat prefabricat cu 2 sau 3 racorduri etanșe cu mufe
- piesă suport prefabricată (carosabilă sau necarosabilă) din beton armat cu capac și ramă din fontă cu grafit nodular prevăzut cu dispozitiv de siguranță antiefracție.
- racordurile laterale la radierul căminului sau în camera de lucru se vor realiza din tuburi PVC cu mufe etanșe.

Amplasarea colectoarelor în plan orizontal și vertical în localități se va face coordonat de celelalte rețele existente sau proiectate respectându-se STAS 8591 - 1991, iar adâncimea minimă de fundare va fi stabilită pe considerente tehnico - economice și în conformitate cu STAS 6054/01977 cu respectarea adâncimii minime de îngheț.

La stabilirea pantelor minime și maxime s-au respectat prevederile STAS 3051/91 privind asigurarea vitezei minime de autocurățire a canalizării de $v_{min} = 0,7$ m/s și viteza maximă de curgere admisă prin colectoare, funcție de materialul ales (PVCMS) de $v_{max} = 5$ m/s conform precizărilor tehnice ale furnizorului de material.

Atât la proiectarea cât și la execuția lucrărilor s-au prevăzut și se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare și standardelor naționale armonizate cu legislația Uniunii Europene, materiale ce sunt în concordanță cu prevederile HG 776/1997 și a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

Apa uzata menajera se va deversa in sistemul de canalizare menajera existent in comuna Pastraveni, intr-un camin menajer existent de pe Strada Principala.

SUBTRAVERSARI:

- SUBTRAVERSARE DJ 155I - PRIN FORAJ ORIZONTAL – CU CONDUCTA DIN PVC Dn250x7,3mm in T.P. din OL cu Ø 400mm

Pe rețeaua de canalizare proiectată a fost prevăzut un tip de lucrări de subtraversare:

Amplasamentul acestuia este prezentat in planurile cu propuneri de lucrari.

Pentru subtraversarea drumului judetean DJ155I, conducta de canalizare din PEHD avand Dn 250x7,3mm se va proteja cu tuburi din otel sau teava neagra de protectie avand DN400mm. Pozarea tuburilor de protecție aferente conductei care subtraversează drumul judetean se va face prin metoda forajului orizontal respectand zonele de protectie a drumului.

Nr. Crt.	Tipul subtraversarii	Lungime (m)
1	Subtraversare nr .1 - DRUM JUDETEAN DJ 155I - canalizare -prin foraj orizontal	13,00
TOTAL LUNGIME SUBTRAVERSARI [m]		13.00

3.3. Costurile estimative ale investiției

Evaluarea investiției necesare realizării „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE LA CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PASTRAVENI, COMUNA PASTRAVENI, JUDEȚUL NEAMȚ” s-a făcut in preturi la cursul lei.

Investiția fost structurata astfel:

- *Colector canalizare ape uzate menajere.*

Devizul general si devizele pe obiecte de investiție s-au întocmit in conformitate cu normele de conținut si algoritmi de calcul prevăzute de Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri proprii, cu modificările si completările ulterioare.

Concluzii:

Evaluarea cheltuielilor de investiție pentru Cap. IV din devizul general (investiția de baza) a avut in vedere:

- *normele de consum, resure materiale si umane pe categorii de lucrări;*
- *realizării de investiții similare.*



Devizul general cuprinde totalitatea cheltuielilor de investiție necesare realizării corespunzătoare a lucrărilor proiectate, lucrări care se pot grupa astfel:

Lucrări pregătitoare

- elaborarea tuturor studiilor de fundamentare a investițiilor noi; acestea sunt precizate de normative tehnice atât din punct de vedere al necesității cât și din punct de vedere al conținutului, pentru fiecare obiect de investiție;
- elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție de personalul specializat;
- obținerea avizelor și acordurilor prevăzute de lege pentru promovarea investiției;
- obținerea autorizațiilor de construire conform Legii 50/1991 modificată și completată prin Legile 453/2001 și 401/2004;
- selectarea contractorilor de servicii de execuție.

Lucrări de baza (construcții - instalații - montaj)

- rețele de canalizare
- asistența tehnică și consultanța

Alte lucrări: întocmirea cărților tehnice, probe, recepții, decontări, punere în funcțiune.

Devizele generale, devizele financiare și devizele pe obiectele de investiție sunt prezentate mai jos.

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției sunt prevăzute în cadrul capitolului 4.6 Analiza financiară.

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor

Studii de teren

Studiul geotehnic

Conform STAS 1242/1 - 89, studiul geotehnic are ca scop:

- identificarea succesiunii tipului stării și caracteristicilor fizico-mecanice ale structurilor care alcătuiesc terenul de fundare pe zona activă a fundațiilor și funcție de portanță și compresibilitatea acestuia, definitivarea sistemului și adâncimii de fundare pentru construcție;
- definitivarea efectelor posibile în timp a apei subterane asupra terenului de fundare, fundației și construcției;
- semnalarea unor condiții speciale ale amplasamentului și ale terenului de fundare care pot influența desfășurarea normală a lucrărilor de fundații sau exploatarea construcției;

- încadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicității și al adâncimii de îngheț;
- terenuri în pantă sau potențial alunecătoare;
- accidente teren - beciuri, hrube, pungi, nămol;
- pământuri contractibile.

Au fost stabilite conform normativului P10 - 2004 modul în care infrastructurile vor fi alcătuite, proiectate și executate ținând seama de caracteristicile sistemului construcție - teren.

- clasa de importanță;
- restricțiile în exploatare și sensibilitatea la tasări;
- teren dificil cu compresibilitate mare;
- regim de înălțime;
- zonă seismică.

Studiul topografic

S-au efectuat măsurătorile topografice conform temei de proiectare cuprinzând trama stradala pe care se va poza rețeaua de canalizare (studiul topografic se va anexa prezentului studiu de fezabilitate).

Studiul topografic s-a efectuat pentru lungimea traseelor rețelei de a canalizare concomitent cu amplasamentul stației de epurare - fază de proiectare materializată prin plan (nivelment + planimetrie), ridicări topografice.

Planurile topografice contin:

- limitele terenurilor si natura juridica a proprietatii, zone construite, incinte industriale – daca este cazul –
- cai de comunicatie existente, rețelele edilitare subterane, starea lor actuala si proprietarul;

Activitatea a cuprins 2 etape:

- faza de teren – efectuarea măsurătorilor propriu-zise folosindu-se aparatura specială din dotare;
- faza de birou:
- introducerea datelor din teren pe calculator folosind programe de calcul adecvate (ex: Prolink)
- prelucrarea datelor cu ajutorul programelor Toposys și Mapsys
- redactarea planurilor de situație 1:1000 și 1:500

Instalații aferente construcțiilor

Pentru toate echipamentele ce necesita alimentarea cu energie electrica se va utiliza rețeaua electrica existenta la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni.

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției a proiectului tine cont de toate etapele necesare de la elaborarea studiilor necesare pana la receptia investițiilor. Graficul de executie va fi dezvoltat la faza PT+DE ca anexa la Memoriul tehnic in conformitate cu normele in vigoare. Etapele de realizare a investiției vor fi:

- etapa I – 3 luni - obtinere avize, proiectare, autorizatie de construire si proceduri de achizitie;
- etapa a II – a – maxim 9 luni - executia propriu-zisa a investiției.

Eșalonarea investiției va avea la baza următoarele considerente:

- categoriile de lucrări necesare execuției obiectelor ce compun obiectivul de investiție permit abordarea simultana pe mai multe fonturi de lucru;
- condiționarea tehnologica a operațiilor permite organizarea muncii prin metoda drumului critic, metoda consacrata in construcții

4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO- ECONOMIC PROPUȘ

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Investiția propusă spre finanțare prin prezentul proiect are în vedere **„EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE LA CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PASTRAVENI, COMUNA PASTRAVENI, JUDEȚUL NEAMȚ.”**, prin proiectarea unor rețele hidoredilitare care să satisfacă cerințele populației.

Lucrările implicate de derularea proiectului sunt prevăzute a se desfășura într-o perioadă de maxim 12 luni (din care maxim 9 luni executia propriu-zisa) de la data aprobării finanțării.

În prezent, Centrul de Recuperare si Reabilitare Pastraveni, dispune de o rețea de canalizare, apele uzate menajere iar apoi după epurare apele uzate sunt deversate în emisar, raul Radeanca. Prin Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 17 din 23.03.2009 emis de Administrația Națională Apele Române – Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț au fost stabilite condițiile de descărcare a apelor uzate în receptor (emisar) iar apele uzate epurate trebuie să respecte limitele maxime admisibile pentru anumiți indicatori de calitate cum ar fi: CBO5, CCO-Cr, Suspensii, Azot total, Azot amoniacal, Azotat, Azotit, Fosfor total, Sulfuri, Detergenți, substanțe extractibile cu solvenți organici și indicatori microbiologici (coliformi totali, coliformi fecali, streptococi fecali).

Intrucât stația de epurare nu funcționează la parametrii proiectați, indicatorii de calitate nu se încadrează în limitele maxime admisibile și astfel nu s-a putut obține Autorizația de Gospodărire a Apelor.

Având în vedere că lucrările pentru proiectul "Înființare sistem de canalizare și Stație de epurare Pastraveni", derulate de Comuna Pastraveni au fost finalizate este necesară extinderea sistemului de canalizare a Centrului de Recupere și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni pentru ca apele uzate menajere să fie descărcate în sistemul centralizat astfel deversarea urmând a se realiza într-un cămin menajer existent de pe domeniul public al Comunei Pastraveni iar în raul Radeanca nu vor mai evacuate ape uzate neconforme

- calității fizico - chimice și bacteriologice a apelor subterane de mică adâncime și /sau a apei din fântânile existente,
- factorilor de mediu solul și subsolul,
- factorilor de mediu aer și așezări omenești - apele uzate menajere conțin materii organice



putrescibile care în timpul verii pot dezvolta substanțe volatile, urât mirositoare

- sănătății oamenilor prin dezvoltarea germenilor patogeni, a insectelor și rozătoarelor, purtătoare de boli.

Sistemul de protecție a mediului înconjurător este deficitar în mediul rural, existând un risc major de poluare a apei și de deteriorare a mediului.

Datorită acestei situații, s-a propus extinderea sistemului de canalizare.

Extinderea rețelei de canalizare s-a dimensionat ținând cont de numărul de locuitori din Centrul de Reabilitare.

Importanța proiectului investițional pentru dezvoltarea Centrului de Recuperare și Reabilitare este deosebită, deoarece prin intermediul rețelei de canalizare se asigură o bună dezvoltare, creându-se astfel premisele creșterii nivelului de trai al populației din Centrul Pastraveni. Finanțarea investiției se face din buget public.

Definirea obiectivelor investiției

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spațiul rural și a accesului la serviciile publice de bază a populației rurale în spațiul rural prin extinderea rețelei de canalizare în conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene. Înființarea rețelei de canalizare este oportună, deoarece se respectă acquis-ul comunitar cu privire la managementul resurselor de apă, respectiv investițiile în rețeaua de alimentare cu apă se realizează numai împreună cu rețeaua de canalizare.

Acest obiectiv se va realiza prin:

- îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii de utilități din sat;
- îmbunătățirea condițiilor de viață prin accesul la utilități – atare cu apă potabilă;
- menținerea populației în spațiul rural în Centrul la un sistem de canalizare modern;

Obiectivele specifice:

Obiectiv specific	Fara proiect	Valoare asteptata dupa finalizare
1. Extindere sistem de canalizare	In coditiile actuale, Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni dispune de un sistem de canalizare deversarea apelor uzate facandu-se direct in emisar dupa o epurare primara.	Prin implementarea lucrarii, se urmareste respectarea acquis-ului comunitar cu privire la managementul resurselor de apa, respectiv realizarea sistemului de canalizare.



Obiectiv specific	Fara proiect	Valoare asteptata dupa finalizare
2. Conducta de canalizare	400 m	387 m
3. Cresterea numarului de beneficiari ai sistemului de canalizare	0	Locuitori din Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni
4.Cresterea volumului de apa canalizat	0%	100% dintre locuitorii satului

Obiectivele specifice mai sus mentionate vor duce la:

- creșterea gradului de igienă și curățenie în comuna;
- îmbunătățirea infrastructurii de utilități publice;
- contribuția la implementarea cu succes a altor priorități ale Programului național de dezvoltare a infrastructurii, prin îmbunătățirea serviciilor de utilități către populație;
- posibilitatea realizării unor investiții conexe necesare creșterii calității vieții și asigurării unui trai decent cum ar fi rețeaua de alimentare cu apă;
- prevenirea izolării zonelor subdezvoltate;
- creșterea atractivității zonei pentru investitorii interni și externi, precum și pentru persoane fizice care vor să se stabilească în mediul rural sau să se restabilească în satul natal;
- crearea premisele dezvoltării durabile a unităților economice existente, apariția unor noi și atragerea de noi investiții în zonă;
- creșterea capacității manageriale și tehnice a Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni în calitate de administrator rețelelor de canalizare

Beneficiari directi: Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni.

În realizarea obiectivului investiției sunt implicate următoarele entități:

- Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni.
- administratorul rețelei de canalizare va contribui la realizarea investiției, suportând totodată costurile de întreținere ale rețelei pe durata de viață a acestora. De asemenea, Centrul Pastraveni va angaja contractantul, va face recepția investiției atunci când aceasta va fi terminată și va fi responsabilă atât pentru întreținerea anuală cât și cea periodică a rețelei de canalizare pe durata de viață a proiectului și după aceea.

Realizarea investiției va avea un impact simțitor asupra calității vieții locuitorilor centrului.

Perioada de referință

Perioada de referință reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni în analiza cost-beneficiu. Astfel, pentru sectorul de apă/apă uzată intervalul de referință recomandat de Comisia Europeană.

Rețeaua de utilități reprezintă un factor vital în stoparea depopulării satelor, dezvoltarea mediului social-cultural, localizarea companiilor, dezvoltarea mediului de afaceri și turismului, fiind determinantă pentru realizarea coeziunii teritoriale în România și în Europa.

În aceste condiții, pentru realizarea extinderii rețelei de canalizare la Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap, județul Neamt s-au propus două scenarii, cu două ipostaze distincte, prezentate generic după cum urmează: „varianta 1” și „varianta 2”.

Pentru realizarea extinderii rețelei de canalizare s-au studiat și evaluat din punct de vedere al costurilor, termenelor de execuție, fiabilității și costurile de exploatare după realizarea acestora. Dat fiind restricțiile constructive date prin normele de proiectare și standardizarea în vigoare s-a redus numărul de variante posibile la două soluții tehnice posibile și aproximativ echivalente.

Reteaua de canalizare

Prima soluție: realizarea extinderii rețelei de canalizare menajera se va realiza pe domeniul public, respectiv pe spațiul verde cu camine prefabricate din beton, ceea ce presupune un montaj mai puțin rapid și facil, chiar și în spații restrânse, scurtând astfel durata de realizare a rețelei de canalizare. Rețeaua de canalizare realizată din tuburi de ceramică care reprezintă un avantaj privind siguranța/etansarea privind infiltrațiile și exfiltrațiile din rețeaua de canalizare. Dezavantajul acestei soluții: distanța mare a rețelei de canalizare costuri de execuție ridicate din punctul de vedere al materialelor puse în opera.

A doua soluție: realizarea extinderii rețelei de canalizare menajera se va realiza pe domeniul privat, camine polietilena de înaltă densitate și camine prefabricate din beton ceea ce presupune un montaj mai rapid și facil, chiar și în spații restrânse, scurtând astfel durata de realizare a rețelei de canalizare. Un alt avantaj îl reprezintă distanța mai mică a rețelei și siguranța/etansarea privind infiltrațiile și exfiltrațiile din rețeaua de canalizare.

Dat fiind specificul lucrării și limitarea diferențelor doar la materialul folosit și costurile de execuție aferente se propune realizarea **variantei II**.

Ambele scenarii de calcul și analiză tehnică și economică s-a făcut prin reducerea pe cât posibil costurilor de transport prin pompare.

După realizarea traseului optim funcțional s-a dimensionat rețeaua funcție de debitele de calcul, în baza breviarului de calcul întocmit cu specificațiile și prevederile normativelor și standardelor naționale și cele europene armonizate.

În ceea ce privește conducta de canalizare menajera , diferența dintre o conductă din ceramica și una din PVC, costurile pentru a doua sunt mult mai scăzute, montajul fiind mai facil și rapid, scurtând astfel durata de execuție a investiției.

Scenariu recomandat de elaborator:

Dat fiind specificul lucrării și limitarea diferențelor doar la materialul folosit și costurile de execuție aferente se propune realizarea variantei II pentru rețeaua de canalizare.

Avantajele scenariului recomandat

Conducta de canalizare din PVC sunt mai ușor de montat și costurile sunt mai scăzute.

Analiza multicriterială a scenariilor

Rețea de canalizare

Factori analizați	Var. 1	Var. 2
- creșterea calitatii factorilor de mediu prin colectarea apelor pluviale și menajere	10	9
- evitarea supradimensionării rețelei de canalizare și stației de epurare	9	4
- evitarea supradimensionării tehnice	10	2
- reducerea poluării pânzei subterane	10	10
- micșorarea posibilității îmbolnăvirii populației	8	7
- deversarea apelor uzate și pluviale în limitele impuse de legislație (NTPA 001, NTPA 002)	10	10
- creșterea de noi locuri de muncă	8	9
- creșterea gradului de confort și igiena a populației	10	8
- stoparea sau diminuarea migrației populației din zona rurală către mediul urban cu minim 20	7	6
- costurile investiției	1	5
TOTAL	83	70

Analiza alternativelor de proiectare Ține cont de problemele cu care se confruntă zona țintă,

o serie de factori externi obiectivi și anticipează o evaluare coerentă a proiectului.

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Petrografia și pedologia unei zone au influențe importante asupra infrastructurii, astfel sunt suprafețe care implică lucrări minime de consolidare și suprafețe care implică intervenții majore. În cazul de față sunt necesare lucrări de consolidare.

Înghițul este un obstacol important pentru toate tipurile de trainvestitiinsport, acesta fiind combătut prin lucrările de întreținere din timpul anului.

Inundațiile, alunecările de teren și torenții de noroi au fost nominalizate de specialiști ca fiind principalele amenințări pentru proiectele de acest tip. Din acest motiv, în cadrul proiectului s-au luat în vedere și aceste fenomene. Se recomandă monitorizarea constantă, la nivel zonal și local, pentru a înregistra la timp efectele evenimentelor meteorologice și riscurile.

4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

- necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

Nu exista:

- rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care acestea pot fi identificate .

- posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie ;

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

- soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Primaria Centrul de Reabilitare impreuna cu Constructorul se va ocupa de aducerea utilitatilor necesare pe amplasament.

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Prin realizarea rețelelor hidroedilitare din cadrul proiectului se asigura accesul locuitorilor către o zona mai placut din punct de vedere al conditiilor de trai, crescând astfel producția și nivelul de trai al acestora.

Asigurându-se accesul către obiectivele menționate mai sus se acordă egalitate de șanse tuturor locuitorilor de a beneficia de a-și asigura un nivel de trai superior celui actual prin facilitarea accesului la canalul reabilitat și la beneficiile aduse de acesta și la locurile de muncă din cadrul operatorilor economici care vor fi atrași de zona.

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție –5;

Număr de locuri de muncă create în faza de operare – 0.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Lucrările de execuție pentru investiție trebuie realizate astfel încât să nu creeze dereglări ecologice, respectând legislația română în domeniu:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, versiunea actualizată la data de 3.12.2008;
- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protecția mediului;
- Legea 107/1996 “Legea apelor” și celelalte acte legislative în vigoare privind protecția mediului, specifice fiecărei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate.

Protecția calității apelor

Având în vedere faptul că apele rezultate de pe suprafața obiectivului nu sunt ape reziduale, nu sunt necesare stații sau instalații de epurare ale acestor ape.

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curățarea suprafețelor, udarea suprafețelor ș.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 “Apă de preparare pentru beton” și nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări.

Protecția aerului

Obiectivul, în sine, la darea lui în folosință, nu va produce noxe care ar putea polua aerul. Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecția calității aerului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse în timpul lucrărilor de execuție: cele rezultate din mixtura asfaltică pe perioada punerii în operă, din realizarea săpăturii și a turnării betoanelor. Se recomandă utilizarea unor stații de mixturi asfaltice și de betoane ale căror emisii să se încadreze în valorile stabilite în Ordinul nr. 592/2002. Stațiile trebuie dotate cu filtre din saci textili, iar valorile limită pentru concentrațiile de particule la emisie vor fi verificate periodic. La transportul și



depozitarea materialelor granulare care pot elibera particule fine, se vor lua măsuri de acoperire a acestora.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Zgomote și vibrații vor apărea în perioada de execuție, datorită utilajelor, dar durata acestora este limitată la perioada de lucru de zi. Aceste zgomote se pot încadra în limitele maxime ale STAS 10009/88.

Protecția solului și subsolului

În perioada de execuție, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul de utilaje și vehicule grele desfășurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de la manipularea unor substanțe potențial poluatoare (vopsele, carburanți, solvenți etc.).

Deșeurile rămase nu se vor lăsa sau împrăști pe terenul din jur, ci se vor depozita în recipiente și se vor duce la o groapă de gunoi autorizată. Constructorul va urmări realizarea unor cofraje etanșe astfel încât să se evite scurgeri intense de lapte de ciment.

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curățarea suprafețelor, udarea suprafețelor ș.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 și nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări.

În perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substanțe toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecția solului.

Gospodărirea deșeurilor

Pe drum și în zona învecinată nu pot apărea deșeuri decât la executarea lucrărilor. În această situație, constructorul va avea în vedere ca pe tot parcursul executării lucrărilor să păstreze zona în perfectă stare de curățenie. Această sarcină cade în seama executantului, deoarece la terminarea lucrărilor zona va fi predată către beneficiar curată. Constructorul are obligația să încheie contract cu o firmă specializată în gestionarea deșeurilor.

Deșeuri diverse (solide-balast, pietriș, metal, lemn etc.) vâscoase (grăsimi, uleiuri etc.) în cantități modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita în locuri special amenajate conform H.G. 865/2002.

Deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor de terasamente, pietrișul, pământul, elemente de beton degradate se încarcă și se transportă în locurile special amenajate, indicate de autoritatea contractantă, cu respectarea condițiilor de refacere a cadrului natural.



Lucrări de ecologizare

După finalizarea etapei de execuție se trece la dezafectarea organizării de șantier. Constructorul este obligat să predea beneficiarului zona curată.

După finalizarea lucrărilor de modernizare, constructorul are obligația refacerii mediului natural, prin ecologizarea zonei afectate și replantări.

Concluzii privind impactul asupra mediului

Obiectivul în sine nu afectează calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului. Obiectivul este prevăzut să nu producă zgomot, vibrații și să nu afecteze așezările umane și alte obiective de interes public. Impactul în urma realizării investiției este unul pozitiv, având influențe favorabile asupra mediului prin reducerea poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, creșterea siguranței traficului etc.

Proiectele legate de rețelele hidroedilitare contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității apei potabile și a sănătății populației. Cu toate acestea, în special în timpul perioadei de construcție pot apărea impacturi directe asupra mediului.

Impactul asupra mediului poate fi împărțit în doua categorii :

- efecte locale, pe termen scurt în perioada de construcție
- efecte pe termen lung în perioada de operare.

Impacturi în timpul execuției:

Impactul asupra calității apei - în etapa de construcție

Pentru organizarea de șantier și baza de producție se va executa un sistem local de epurare a apelor menajere din spații igienico-sanitare – se adoptă un sistem de bazin vidanjabil.

Platforma organizării de șantier va fi realizată astfel încât apa pluvială să fie și ea colectată printr-un sistem de șanțuri sau rigole pereate, unde să se poată produce o sedimentare înainte de descărcare.

Impactul asupra calității aerului în etapa de construcție

Execuția lucrărilor constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursa de emisie a poluanților specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atât în motoarele utilajelor necesare efectuării acestor lucrări, cât și ale mijloacelor de transport folosite.

Instalațiile de alimentare cu carburanți și de întreținere a utilajelor de transport sunt surse de poluare asupra aerului. Aceste instalații trebuie verificate periodic în timpul funcționării din punct



de vedere al protecției mediului.

Emisiile de praf, care apar în timpul execuției lucrării, sunt asociate lucrărilor de excavare, de manipulare a pământului și a nisipului, precum și a altor lucrări specifice. Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice.

Impactul asupra solului și subsolului în etapa de construcție

Calitatea solului poate fi afectată din cauza scurgerilor de ulei și combustibil. De asemenea, solul poate fi tasat din cauza echipamentelor grele și pot apărea pierderi din cauza excavărilor. Acestea afectează solul doar local și temporar. După terminarea lucrărilor din cadrul obiectivului terenul se va reface și înierba.

Impactul sonor în etapa de construcție

Procesele tehnologice de execuție a sistemului de alimentare cu apă implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții adecvate. Aceste utilaje reprezintă tot atâtea surse de zgomot.

Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustică ale principalelor utilaje folosite și numărul acestora într-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot și distanțele la care acestea se înregistrează.

Utilaje folosite și puteri acustice asociate:

- excavatoare $L_w \sim 117 \text{ dB(A)}$
- tractor cu remorcă $L_w \sim 105 \text{ dB (A)}$

A doua sursă principală de zgomot și vibrații în șantier este reprezentată de circulația mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor (tuburi, nisip, materiale de construcții etc.) se folosesc basculante/ autovehicole grele.

Efectele surselor de zgomot și vibrații de mai sus se suprapun peste zgomotul existent, produs în prezent de circulația pe căile ferate și drumurile existente, pe de o parte și de diferitele activități din satele situate în vecinătatea conductei pe de altă parte.

Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot descrise anterior, se estimează că în șantier, în zona fronturilor de lucru vor exista niveluri de zgomot de până la 90 db(A), pentru anumite intervale de timp, dozele de zgomot nu vor depăși valoarea de 90 db(A), admisă de normele de protecția muncii.

Măsurile de protecție împotriva zgomotului și a vibrațiilor sunt:

- pentru lucrările din localități sau din vecinătatea acestora se recomandă lucrul numai în perioada de zi, respectându-se perioada de odihnă a locuitorilor;
- pentru protecția antizgomot, amplasarea unor construcții ale șantierului se va face astfel încât să constituie ecrane între șantier și sat;
- întreținerea permanentă a acceselor tehnologice provizorii contribuie la reducerea impactului sonor.

Impactul asupra celorlalte utilități

Se va avea în vedere la executarea terasamentelor existența în amplasamentul respectiv a rețelelor aparținând altor utilități (electrice, telefonie, etc.) iar în cazul depistării unor astfel de situații se vor opri lucrările, se vor anunța conducerea unităților ce deservește aceste utilități și se vor lua măsurile corespunzătoare.

Se consideră că activitatea de șantier organizată în mod corespunzător poate evita riscurile arătate, asigurând protecția biocenozelor, menținerea echilibrului ecologic. Măsurile ce se impun pentru a reduce impactul negativ asupra mediului acolo unde este cazul sunt de natura organizatorică. Aceste măsuri vor fi prezentate explicit în Caietul de sarcini dintre care de menționat ar fi:

- depozitarea materiilor prime și auxiliare în organizarea de șantier, iar la finalizarea investiției se va elibera complet spațiul afectat, conform reglementărilor interne și internaționale
- respectarea condițiilor de depozitare și manipulare a conductelor
- menținerea în stare de curățenie a zonei de lucru
- transportul periodic al deșeurilor pentru a evita transportul acestora de către apele meteorice

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Proiectul urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață a populației, a calității mediului și eliminarea surselor de poluare.

De asemenea realizarea rețeleor hidroedilitare va avea ca efect:

- Dezvoltarea și modernizarea spațiului urban prin crearea posibilității de dezvoltare urbanistică,
- Reducerea pericolului de poluare a solului și a apelor freatice.



- Protecția populației și îmbunătățirea stării de sănătate prin prevenirea riscului apariției bolilor hidrice.

- Stimularea inițiativelor private, în reactivarea și diversificarea activităților economice și în domeniul serviciilor din zonă.

- Asigurarea și respectarea prevederilor legislației în vigoare și a directivelor cadru a Uniunii Europene referitoare la amenajarea apelor.

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Nu este cazul.

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Evoluția prezumată a tarifelor

În situația cu proiect, Primaria percepe următoarele tarife pentru serviciile de canalizare (tarif valabil în anul punerii în funcțiune al sistemului de canalizare – 1 an = 12 luni calendaristice):

Moneda	Tarif / m3 - Consumatori individuali	Tarif / m3 - Consumatori publici
RON	4,74	4,74
Euro	0,96	0,96

Tarife practicate pentru serviciile de canalizare

În calcul evoluției tarifelor și a numărului de consumatori s-a ținut cont de următoarele variații:

- O rată demografică a creșterii (media la nivelul regiunii) de 0,5% pe an;
- A fost aplicată tarifelor o creștere anuală medie de 0,05% pe an

Anul	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nr. Consumatori individuali	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
Tarif (lei/m3)	0	4.74	4.76	4.78	4.80	4.82	4.84	4.86	4.88	4.90

Anul	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nr. Consumatori individuali	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
Tarif (lei/m3)	4.92	4.94	4.96	4.98	5.00	5.02	5.04	5.06	5.08	5.10

Anul	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nr. Consumatori individuali	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
Tarif (lei/m3)	5.12	5.14	5.16	5.18	5.20	5.22	5.24	5.26	5.28	5.30

Evolutia tarifulor si a numarului de consumatori

Costurile cu intretinerea si repararea retelei de canalizare

Lucrarile de intretinere, conform GE032/97 punctul 1.2.16 cuprind refacerea periodica a unor elemente de suprafata cu durata scurta de existenta.

Lucrarile de intretinere si reparatii se impart in:

- lucrari de reparatii curente;
- lucrari de reparatii capitale.

Lucrarile de reparatii curente

Lucrarile de reparatii curente a retelei de canalizare se vor executa periodic sau dupa necesitate, in scopul crearii posibilitatii de exploatare continua a sistemului. Acestea constau in special din remedieri de defectiuni, inlocuiri parțiale de elemente de constructii uzate, refaceri de lucrari de protectie.

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

Pentru transformarea prețurilor din analiza financiară au fost utilizați factori de conversie specifici și un factor de conversie standard (SCF).

Factorii de conversie permit corecția prețurilor pieței pentru distorsiunile care îndepătează valoarea de la echilibrul pe termen lung (transferuri, ajutoare de stat, etc.).

Factorii de conversie permit calcularea costurilor sociale datorate investiției, costurilor de funcționare și reînnoii echipamentului cu viață "scurtă". Externalitățile negative sunt adăugate la acestea: costurile datorate deschiderii șantierului, care au impact în special asupra zonei urbane, transportului și asupra altor funcțiuni urbane precum și costul utilizării terenului.

Costurile datorate consumului terenului neutilizat sunt absorbite în costurile reevaluate ale investiției.

Impactul global al deschiderii șantierului de construcție este necesar să fie estimat aproximativ pe baza valorii costului social datorat deschiderii prelungite a șantierului de construcție.

4.8. Analiza de senzitivitate

Sensitivitatea urmărește determinarea reacției indicatorilor de eficiență a investiției la modificarea principalelor variabile ce o caracterizează. Astfel, indicatorii de eficiență luați în

considerare sunt VAN și RIR, iar principalele variabilele luate în considerare au fost cheltuielile investiționale, costurile de întreținere, și beneficiile financiare. Pentru fiecare dintre acești 2 parametrii cheie s-au testat 4 tipuri de scenarii (foarte pesimist, pesimist, optimist și foarte optimist).

Se apreciaza ca proiectul propus spre finantare prezinta o stabilitate ridicata din punctul de vedere al rentabilitatii, dat fiind ca analiza de senzitivitate nu a identificat nici o variabila critica.

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Asemenea oricărui proiect, și proiectul investițional analizat este supus amenințării unor riscuri de natură tehnică, financiară, instituțională și legală.

Analiza cantitativă a riscurilor

Riscul este o variabilă exogenă antonimă rentabilității din activitatea economică. Deoarece aceste efecte sunt contradictorii, se pune problema stăpânirii unui anumit nivel de risc față de rentabilitatea așteptată de la investiția din proiect.

Analiza de risc vizează estimarea distribuției de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanță financiară și economică. Odată ce au fost identificate variabilele critice, pentru analiza de risc este necesar să se asocieze o distribuție a probabilității pentru fiecare dintre ele, definită într-un domeniu precis de valori în jurul celei mai bune estimări, utilizată în cazul de bază.

Rezultatele analizei de risc sunt exprimate ca medie estimată și deviație standard a acestor indicatori.

Analiza calitativă a riscurilor

Proiectul este adaptat normelor tehnologice și măsurilor recomandate de Uniunea Europeană și legislația națională. În vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat/se vor efectua o serie de studii geologice, topografice în vederea :

- stabilirii soluțiilor tehnice și a valorii investiției de către specialiști cu experiență, pe baza folosirii unor metode moderne de proiectare, în conformitate cu legislația în vigoare;
- obținerea avizelor prevăzute în Certificatul de Urbanism;

Din punct de vedere al realizării efective a investiției, reprezentantul proiectantului va fi prezent pe șantier de cate ori este necesară modificarea soluției prevăzute inițial în documentația



tehnică a lucrării pentru a se verifica necesitatea modificării solicitate și adaptarea la condițiile de amplasament a lucrărilor noi de executat.

Inspekția în Construcții este instituția de control din fiecare județ care are dreptul și obligația de a verifica stadiul de execuție a lucrărilor și modul în care se respectă condițiile de calitate ale acestora. Constructorul are obligația de a numi un specialist responsabil tehnic cu execuția lucrărilor - autorizat, care va avea sarcina să asigure condițiile necesare ca fiecare etapă de execuție să se facă cu respectarea condițiilor de calitate a lucrărilor, dar și respectarea graficului de execuție al lucrărilor contractate implicit cu respectarea termenilor de execuție.

Din aceste considerente apreciem aceste riscuri ca fiind minime.

Riscuri instituționale și politice

Adoptarea unei strategii nefavorabile (ex. în domeniul impozitului pe profit și pe salarii) ce descurajează investițiile, inițiativele antreprenoriale, motivarea forței de muncă și toate acestea conduc la scăderea nivelului de trai.

Din acest punct de vedere riscul este redus.

Riscuri interne

Riscurile interne sunt direct legate de proiect și pot apărea în timpul și/sau ulterior fazei de implementare:

- Executarea defectuoasă a realizării lucrărilor
- Întreținere și lucrări de intervenție defectuoase
- Supradimensionarea personalului de intervenție și de întreținere
- Incapacitatea financiară a beneficiarului de a susține costurile de întreținere
- Nerespectarea cerințelor cuprinse în actele de reglementare obținute
- Nerespectarea programului de întreținere și reparații
- Nerespectarea graficului de implementare
- Nerespectarea graficului de plăți, respectiv întârzierea plăților
- Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor.

Riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul unor măsuri cu caracter administrativ, cum ar fi:

- selectarea unei societăți performante pentru lucrări;
- respectarea termenelor de execuție prevăzute;

- introducerea unui contract strict, riguros cu termene și responsabilități clare;

În cazul materializării acestor riscuri pe perioada de implementare a proiectului se impune identificarea și adoptarea de către Beneficiar, Proiectant și Constructor a unor soluții adecvate

Riscuri externe

Riscurile externe sunt acele riscuri aflate în strânsă legătură cu mediul socio - economic, având o influență considerabilă asupra proiectului propus:

- **Riscuri economice**
- Creșterea inflației
- Deprecierea monedei naționale
- Scăderea veniturilor populației
- **Riscuri sociale**
- Creșterea costurilor forței de muncă

În timp ce riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul măsurilor de natură administrativă, riscurile externe sunt greu de anihilat, cu atât mai mult cu cât sunt independente de acțiunile întreprinse în cadrul proiectului.

Sintetizand, pentru a gestiona aceste riscuri ce pot aparea in derularea proiectului au fost identificate, au fost analizate consecintele pe care le implica aparitia acestora precum si masurile ce se vor intreprinde pentru micsorarea impactului.

Riscuri identificate	Consecinte	Masuri de administrare a riscurilor
Riscuri de amplasament		
1. Conditii de amplasament- aparitia unor probleme din cauza calitatii terenului in zona de amplasament	Intarzieri in inceperea proiectului, in finalizarea lui sau cresterea costului proiectului	Investitorul o va transfera constructorului care se poate baza pe rapoarte de expertiza tehnica in faza de proiect
2. Aprobări nu pot fi obtinute toate aprobarile necesare sau pot fi obtinute cu conditionari neasteptate	Majorarea costurilor si a timpului necesar pentru realizarea proiectului	Inainte de inceperea proiectului, beneficiarul va face o investigare in detaliu a aprobarilor necesare

Riscuri identificate	Consecinte	Masuri de administrare a riscurilor
3. Organizarea executiei pregatirea executiei anumitor lucrari are ca rezultat un cost mult mai mare si necesita un timp peste termenii contractuali	Majorarea costurilor si a timpului necesar pentru realizarea proiectului	Utilizarea si mobilizarea resurselor pentru a acoperi costurile pentru conditiile dificile de executie a lucrarilor, inclusiv de asigurare a utilitatilor
Riscuri de proiectare, constructie si receptie lucrarilor proiectului		
4.Proiectare Riscul ca proiectul tehnic si detaliile de executie sa nu poata permite asigurarea executiei lucrarilor la costul anticipat	Crestere pe termen lung a costurilor suplimentare sau imposibilitatea aplicarii unor solutii tehnice propuse	Investitorul si proiectantul care poarta responsabilitatea proiectului decide asupra schimbarii solutiilor tehnice astfel incat costurile suplimentare sa se incadreze in capitolul "Diverse si neprevazute"
5.Constructie Riscul decoperirii in timpul executiei a necesitatii unor noi lucrari Riscul de aparitie a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizarii acesteia la termen si la costul estimat	Intarziere in implementare si majorarea costurilor	Costurile suplimentare vor fi acoperite din capitolul "diverse si neprevazute". De asemenea, beneficiarul va intra intr-un contract cu durata si valori fixe, astfel constructorul rebuie sa aiba resursele si capacitatea tehnica de a se incadra in conditiile de executie.
Riscuri legate de finantator si finantare		
6.Modificari de taxe Riscul ca pe parcursul proiectului regimul de	Impact negativ asupra veniturilor financiare ale beneficiarului	Vor fi necesare fonduri suplimentare care vor fi asigurate fie din preluarea unor

Riscuri identificate	Consecinte	Masuri de administrare a riscurilor
impozitare general sa se schimbe in defavoarea investitorului		sume din capitolul de buget "Diverse si neprevazute", fie prin economisirea altor capitole din buget si in ultima instanta vor fi asigurate fonduri noi de catre beneficiarii proiectului
7. Finantare suplimentara datorita schimbarilor de legislatie, de politica sau de alta natura proiectul necesita finantare suplimentarea	Impact negativ asupra veniturilor beneficiarului	Finantarea va fi asigurata de beneficiarii proiectului
8. Intretinere si reparare-calitatea proiectarii si/sau a lucrarilor sa fie necorespunzatoare ceea ce va conduce la cresterea peste anticipari a costurilor de intretinere si reparatii	Cresterea costului si efecte negative asupra serviciilor furnizate	Introducerea in contract a unor clauze de asumare a
Activele proiectului		
9. Deprecierea tehnica - riscul ca deprecierea tehnica sa fie mai mare decat cea prevazuta	Cresterea costurilor de retehnologizare	In cadrul analizei a fost considerata o varianta prudentiala aste incat riscul de depreciere tehnica mai mare este redus, in cazul in care acest lucru se va intampla costurile suplimentare vor fi suportate de beneficiar
Forta majora		



Riscuri identificate	Consecinte	Masuri de administrare a riscurilor
10. Forta majora-riscul ca forta majora precum este definita prin lege sa impiedice realizarea contractului	Pierdere sau avariarea activelor proiectului si pierderea posibilitatii ca beneficiarul sa obtina venituri	Se vor lua masuri de asigurare a activele si repararea acestora in cel mai scurt timp posibil



5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Pentru realizarea rețelei de canalizare s-au studiat și evaluat din punct de vedere al costurilor, termenelor de execuție, fiabilității și costurile de exploatare după realizarea acestora. Dat fiind restricțiile constructive date prin normele de proiectare și standardizarea în vigoare s-a redus numărul de variante posibile la două soluții tehnice posibile și aproximativ echivalente.

Reteaua de canalizare

Prima soluție: realizarea extinderii rețelei de canalizare menajera se va realiza pe domeniul public, respectiv pe spațiul verde cu camine prefabricate din beton, ceea ce presupune un montaj mai puțin rapid și facil, chiar și în spații restrânse, scurtând astfel durata de realizare a rețelei de canalizare. Reteaua de canalizare realizată din tuburi de ceramica care reprezintă un avantaj privind siguranța/etansarea privind infiltrațiile și exfiltratiile din rețeaua de canalizare. Dezavantajul acestei soluții: costuri de execuție ridicate din punctul de vedere al materialelor puse în opera.


A doua soluție: realizarea extinderii rețelei de canalizare menajera se va realiza pe domeniul privat, cu cămine din polietilena de înaltă densitate, ceea ce presupune un montaj mai rapid și facil, chiar și în spații restrânse, scurtând astfel durata de realizare a rețelei de canalizare. Un alt avantaj îl reprezintă distanța mai mică a rețelei, costuri mai scăzute și siguranța/etansarea privind infiltrațiile și exfiltratiile din rețeaua de canalizare.

Dat fiind specificul lucrării și limitarea diferențelor doar la materialul folosit și costurile de execuție aferente se propune realizarea variantei II.

Ambele scenarii de calcul și analiză tehnică și economică s-a făcut prin reducerea pe cât posibil costurilor de transport prin pompare.

După realizarea traseului optim funcțional s-a dimensionat rețeaua funcție de debitele de calcul, în baza breviarului de calcul întocmit cu specificațiile și prevederile normativelor și standardelor naționale și cele europene armonizate.

În ceea ce privește conducta de canalizare menajera, diferența dintre o conducta din ceramica și una din PVC, costurile pentru a doua sunt mult mai scăzute, montajul fiind mai facil și rapid, scurtând astfel durata de execuție a investiției.



Retea de canalizare

Factori analizați	Var. 1	Var. 2
- creșterea calitatii factorilor de mediu prin colectarea apelor pluviale si menajere	9	10
- evitarea supradimensionarii rețelei de canalizare si statiei de epurare	4	9
- evitarea supradimensionarii tehnice si financiare a statiei de epurare	2	10
- reducerea poluarii panzei subterane	10	10
- micșorarea posibilitatii imbolnavirii populatiei	7	8
- deversarea apelor uzate si pluviale in limitele impuse de legislatie (NTPA 001, NTPA 002)	10	10
- creșterea de noi locuri de munca	9	8
- creșterea gradului de confort si igiena a populatiei	8	10
- stoparea sau diminuarea migratiei populatiei din zona rurala catre mediul urban cu minim 20	6	7
- costurile investiției	5	1
TOTAL	70	83

5.2. Selectarea și justificarea scenariului optim recomandat

Scenariu recomandat de elaborator:

Dat fiind specificul lucrării și limitarea diferențelor doar la materialul folosit și costurile de execuție aferente se propune realizarea variantei II pentru cel de canalizare.

Avantajele scenariului recomandat

Căminele din polietilena si căminele prefabricate din beton presupun un montaj mai rapid și facil, chiar și in spații restrânse, scurtând astfel durata de realizare a tronsoanelor de canalizare și implicit redarea circulației într-un timp scurt a porțiunilor de drum afectate de lucrările de realizare a rețelei.

Căminele prefabricate din beton sunt ușor de adaptat la eventualele condiții de teren și permit realizarea branșamentelor individuale, ulterioare mult mai ușor.

În exploatare s-a constatat că în timp căminele sunt afectate de acțiunea apei, atât acțiunea fizică, cât și cea chimică. Căminele prefabricate din beton au o rezistență superioară la acțiunea acestor agenți.

Analiza alternativelor de proiectare ține cont de problemele cu care se confruntă zona țintă, o serie de factori externi obiectivi și anticipează o evaluare coerentă a proiectului.



5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind:

a) obținerea și amenajarea terenului;

Investitia ce face obiectul prezentei documentatii se încadrează în perimetrul intravilan al comunei Pastraveni, judetul Neamt.

Obiectivul propus se va construi pe domeniului public.

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Reteaua exterioara de apa - nu este cazul.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea electrica de energie se face din rețeaua de distribuție stradală.

c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

Reteaua de canalizare propusa va fi realizata din PVC DN250x7.2 SN 8 în lungime de L=387m.

d) probe tehnologice și teste.

Se vor efectua la terminarea lucrarilor probe tehnologice si teste pentru toate obiectele investitiei propuse: rețea de canalizare,

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală exclusiv TVA: 166316,172 lei, din care C+M = 149867,398 lei

Valoarea totală inclusiv TVA: 185811,469 lei, din care C+M = 168739,902 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Lungime rețea canalizare – 387 m

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

- etapa I – 3 luni - obtinere avize, proiectare, autorizatie de construire si proceduri de achizitie;



- etapa a II – a – maxim 9 luni - executia propriu-zisa a investitiei.

Total: 12 luni.

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Prin realizarea lucrarilor de modernizare cu materiale noi si care au la baza agrement tehnic se asigura cerintele de calitate stipulate in normativele aflate in vigoare si se sporeste duata de viata a acestora.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația UE; aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile HG 766/1997 și a Legii 10/1995, privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru execuția lucrărilor.

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare pentru lucrările propuse a se realiza se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri acordate prin Bugetul public.

6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Proiectul propus va avea la baza cetificatul de urbanism, emis de catre Primaria comunei Pastraveni.

6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Nu este cazul.

6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Se va solicita Acordul de Mediu.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Certificatul de urbanism este se va obte de la Primaria Pastraveni

Alte avize și acorduri de principiu specifice care sunt care se vor solicita prin certificatul de



urbanism.

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Se anexează Studiul Topografic.

6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Nu este cazul.

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:

- a. manager de proiect
- b. responsabili tehnici

Responsabilitățile unității de implementare în implementarea proiectului:

- responsabilități privind monitorizarea și verificarea activității contractorului care va furniza servicii de management al proiectului, și anume :

- **monitorizarea și verificarea modului de desfășurare a procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, conform termenelor și procedurilor legale;**
- **monitorizarea și verificarea modului de desfășurare a lucrărilor:** supraveghează ca Inspectorul de Șantier și constructorul să respecte prevederile legale privind calitatea lucrărilor de modernizare; să supravegheze stabilirea împreună cu Inspectorul de Șantier a datelor tehnice de inspecție; să supravegheze dacă se fac notificări privind instiințările de întârzieri și întreruperi ale lucrărilor; să supravegheze medierea relației Inspector de Șantier – Constructor și participă activ la ședințele lunare de analiză organizate; să supravegheze dacă se organizează întâlniri lunare, în cadrul cărora Inspectorul de Șantier informează unitatea de implementare și contractorul care va furniza servicii de management al proiectului privind stadiul fizic al lucrărilor; să supravegheze respectarea clauzelor prevăzute în contractul de lucrări; să supravegheze lucrările realizate după emiterea Certificatului de Recepție; să supravegheze comunicarea către Constructor eventualele defecte/daune constatate la lucrările finalizate și notifica responsabilul acestora; să supravegheze determinarea termenelor de corectare a defectelor/daunelor de remediat și anunța Constructorul; să supravegheze asumarea și îndeplinirea a toate celorlalte responsabilități ce reies din relația cu Autoritatea Contractantă.

- **monitorizarea si verificarea modului de realizare a publicitatii proiectului**
- **monitorizarea si verificarea modului de realizare a raportului de audit**
- **monitorizarea si verificarea modului de realizare a raportului de evaluare**

ROL IN ORGANIZATIE, EXPERIENTA SI ATRIBUTII UIP MANAGERUL DE

PROIECT: - DIRECTOR

Atributii in cadrul proiectului:

- coordoneaza si monitorizeaza activitatile din cadrul proiectului;
- ia deciziile impreuna cu responsabilul financiar privind alocarea resurselor;
- stabilirea sedintelor periodice;
- supervizeaza implementarea lucrarii de constructie;
- verifica fluxurile financiare si avizarea facturilor;
- elaboreaza bugetele si planurile pentru desfasurarea activitatilor;
- raporteaza modul de realizare a obiectivelor propuse prin proiect catre Autoritatea Contractanta;
- atribuie responsabilitatile persoanelor din subordine si colaboratorilor;
- supervizeaza activitatea persoanelor din subordine;
- reprezinta interesele si obligatiile Solicitantului in derularea proiectului.

RESPONSABIL TEHNIC: - CONTABIL SEF

Atributii in cadrul proiectului:

- sprijina si efectueaza analizele privind modul de atingere a rezultatelor prevazute prin proiect;
- asista managerul de proiect si responsabilul financiar in organizarea si desfasurarea procedurilor de licitatie si in conceperea documentatiei necesare;
- participa la planificarea si organizarea actiunilor aferente activitatilor;
- raporteaza periodic managerului de proiect rezultatele partiale ale actiunilor din cadrul activitatilor proiectului;
- participa la evaluarea rezultatelor si indicatorilor, la administrarea activitatilor si a proiectului;
- se asigura ca Inginerul si Constructorul respecta cerintele prevazute in Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor de constructii;



- se asigura ca amplasamentul este liber pentru constructor; gestioneaza situatia intarzierilor sau intreruperilor lucrarilor;
- este interfata Diriginte de Santier-Constructor; participa la sedintele lunare intre Constructor si Inginer (Diriginte de Santier);
- este responsabil de organizarea sedintelor lunare de raportare de catre Dirigintele de Santier catre echipa proiectului a progresului fizic si financiar al lucrarilor;
- este responsabil de lucrarile realizate pentru emiterea Certificatului de Receptie;
- supravezista eventualele defecte/daune la lucrarea de constructie si stabileste partea responsabila impreuna cu managerul de proiect si termenele de remediere.



7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare.

Eșalonarea investiției (inclusiv TVA):

- etapa I – 3 luni - obtinere avize, proiectare, autorizatie de construire si proceduri de achizitie: 19159 lei
- etapa a II – a – maxim 9 luni - executia propriu-zisa a investitiei : 178.757,245lei, din care C+M: 178342,20 lei

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Pentru buna pastrare a lucrarilor executate este necesara realizarea de controale periodice si efectuarea de verificari asupra structurii materialelor puse in opera si modul de comportare al acestora in timp.

Controlul consta de asemenea in verificarea eventualelor deficiente ce pot aparea asupra materialelor puse in opera si totodata si necesitatea unor reparatii.

8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Prezenta documentatie este elaborata in scopul de a realiza extinderea nivelului de trai al locuitorilor din centrul Pastraveni si pentru a stopa fenomenele de poluare prezente.

Evaluarea cheltuielilor de investiție pentru Cap. IV din devizul general (investiția de baza) a avut in vedere:

- normele de consum, resure materiale si umane pe categorii de lucrări;
- realizării de investiții similare.

Devizul general cuprinde totalitatea cheltuielilor de investiție necesare realizării corespunzătoare a lucrărilor proiectate, lucrări care se pot grupa astfel:

Lucrări pregătitoare

- elaborarea tuturor studiilor de fundamentare a investițiilor noi; acestea sunt precizate de normative tehnice atat din punct de vedere al necesității cat si din punct de vedere al conținutului, pentru fiecare obiect de investiție;
- elaborarea proiectelor tehnice si a detaliilor de execuție de personalul specializat;
- obținerea avizelor si acordurilor prevăzute de lege pentru promovarea investiției;
- obținerea autorizațiilor de construire conform Legii 50/1991 modifica si completa prin Legile 453/2001 si 401/2013;
- selectarea contractorilor de servicii de execuție.

Lucrări de baza (construcții - instalații - montaj)

- realizare retele de canalizare ;
- asistenta tehnica si consultanta;

Alte lucrări: întocmirea cărților tehnice, probe, recepții, decontări, punere in funcțiune.

Devizele generale, devizele financiare si devizele pe obiectele de investiție sunt atasate la prezentul proiect.

Intocmit,
Ing. Ichim Alina



Devizul general
al obiectivului de investiții
EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE LA CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A
PERSOANELOR CU HANDICAP PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT-DEVIZ PENTRU VARIANTA I



Cursul de referință euro:		4,9488	lei	din 23.12.2021
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (Inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	2500	475,00	2975,00
3.1.1	Studii de teren	2500	475,00	2975,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2500	475,00	2975,00
3.3	Expertiză tehnică	0	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul	0	0,00	0,00
3.5	Proiectare	6650	1263,50	7913,50
3.5.1	Temă de proiectare	0	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	2650	503,50	3153,50
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1000	190,00	1190,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	3000	570,00	3570,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	4450	845,50	5295,50
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	950	180,50	1130,50
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	500	95,00	595,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	450	85,50	535,50
3.8.2	Dirigenție de șantier	3500	665,00	4165,00
TOTAL CAPITOLUL 3		16100	3059,00	19159,00
CAPITOLUL 4				

Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	164289,902	31215,08	195504,98
4.1.1	Extindere Retea Canalizare	164289,902	31215,08	195504,98
4.1.1.1	Terasamente	61804,089	11742,78	73546,87
4.1.1.2	Corp conducta	50613,037	9616,48	60229,51
4.1.1.3	Camin de canalizare menajera CMpr	51872,776	9855,83	61728,60
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0,00	0,00
4.5	Dotari	0	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		164289,902	31215,08	195504,98
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	821,45	156,08	977,53
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	821,45	0,00	821,45
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme	328,58	0,00	328,58
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	4600,117	874,02	5474,14
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 5		5421,567	1030,10	6451,66
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		185811,469	35304,18	221115,65
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.8, 4.1, 4.2, 5.1.1)		168739,902	32060,58	200800,48

Data
23.12.2021

Beneficiar,
Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor
cu Handicap Pastraveni



Handwritten signature

Întocmit,
Ing. Ichim Alina



Devizul general
al obiectivului de investiții
EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE LA CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A
PERSOANELOR CU HANDICAP PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT - VARIANTA II



Cursul de referință euro:		4,9488	lei	din 23.12.2021
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (Inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	2500	475,00	2975,00
3.1.1	Studii de teren	2500	475,00	2975,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2500	475,00	2975,00
3.3	Expertiză tehnică	0	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0,00	0,00
3.5	Proiectare	6650	1263,50	7913,50
3.5.1	Temă de proiectare	0	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	2650	503,50	3153,50
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1000	190,00	1190,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	3000	570,00	3570,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	4450	845,50	5295,50
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	950	180,50	1130,50
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	500	95,00	595,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	450	85,50	535,50
3.8.2	Dirigenție de șantier	3500	665,00	4165,00

TOTAL CAPITOLUL 3		16100	3059,00	19159,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	145417,398	27629,31	173046,70
4.1.1	Extindere Retea Canalizare	145417,398	27629,31	173046,70
4.1.1.1	Terasamente	92773,542	17626,97	110400,51
4.1.1.2	Corp conducta	37175,938	7063,43	44239,36
4.1.1.3	Camin de canalizare menajera CMpr	15467,92	2938,90	18406,82
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0,00	0,00
4.5	Dotari	0	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		145417,398	27629,31	173046,70
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	727,087	138,15	865,23
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	727,087		727,09
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme	290,835	0,00	290,84
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	4071,687	773,62	4845,31
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 5		4798,774	911,77	5710,54
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		166316,172	31600,07	197916,24
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.8, 4.1, 4.2, 5.1.1)		149867,398	28474,81	178342,20

Data
23.12.2021

Beneficiar,
Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor
cu Handicap Pastraveni

Întocmit,
Ing. Ichim Alina



ANEXA NR. 3 - BREVIAR DE CALCUL



Calculul s-a întocmit conform SR/1343/1-2006; STAS 4165/88; STAS 1478/90 și STAS 1846-83 și a literaturii de specialitate.

1. Locuitori N- 200-persoane;

I. DEBITE CARACTERISTICE (conform SR1343/1-2006)

1. Debit solicitat zilnic mediu $Q_{zi\ med}$

$$Q_{s\ zi\ med} = (1/1000) \times N \times q_s \text{ (mc/zi)}$$

Conform SR 1343/1-2006 tabelul 1

$q_s = 120 \text{ l/zi.om}$ = debit specific de apa pentru nevoi gospodaresti în locuințe dotate cu instalații interioare de apă și canalizare, cu prepararea apei calde;

Rezultă:

$$Q_{zi\ med} = (1/1000) \times 200 \times 120 \text{ (mc/zi)} = 28.15 \text{ (mc/zi)}$$

$$Q_{zi\ med} = 28.15 \text{ (mc/zi)}$$

2. Debit solicitat zilnic maxim $Q_{zi\ max}$

$$Q_{s\ zi\ max} = K_{zi} \times (1/1000) \times N \times q_s \text{ (mc/zi)}$$

Conform SR 1343/1-2006 tabelul 1

$$K_{zi} = 1,35;$$

$$Q_{zi\ max} = 1,35 \times (1/1000) \times 28.15 \times 120 = 38.01 \text{ (mc/zi)}$$

$$Q_{zi\ max} = 38.01 \text{ (mc/zi)}$$

3. Debit zilnic maxim $Q_o\ max$

$$Q_o\ max = (1/24) \times K_o \times K_{zi} \times (1/1000) \times N \times q_s \text{ (mc/h)}$$

$K_o = 2,8$ = valoarea variație orară, conform tabelului 2, STAS 1343/1-06:

Rezultă:

$$Q_o\ max = (1/24) \times 2,8 \times (1/1000) \times 200 \times 120 \times 1,35 = 4.43 \text{ (mc/ora)}$$

$$Q_o\ max = 4.43 \text{ (mc/ora)}$$

II. CERINȚA DE APĂ

1. Debit solicitat zilnic mediu $Q_{szi\ med}$

$$Q_{s\ zi\ med} = K_p \times K_s \times Q_{zi\ med} \text{ (mc/zi)}$$

Conform SR 1343/1-2006 pct. 4.4.

$K_p = 1,15$ = pierderi tehnice admisibile de apa;

$K_s = 1,02$ = spor al necesarului global pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare

cu apă

$$Q_{szi\ med} = 1,15 \times 1,02 \times 28,15 = 33,02 \text{ (mc/zi)}$$

$$Q_{s\ zi\ med} = 2,82 \text{ (mc/zi)}$$

2. Debit solicitat zilnic maxim $Q_{szi\ max}$

$$Q_{s\ zi\ max} = K_{zi} \times Q_{szi\ med} \text{ (mc/zi)}$$

$$K_{zi} = 1,35;$$

$$Q_{s\ zi\ max} = 1,35 \times 2,82 = 38,005 \text{ (mc/zi)}$$

$$Q_{s\ zi\ max} = 38,005 \text{ (mc/zi)}$$

3. Debit zilnic maxim $Q_{so\ max}$

$$Q_{so\ max} = (1/24) \times K_o \times Q_{s\ zi\ max} \text{ (mc/h)}$$

$$K_o = 2,8 = \text{valoarea variatie orara, conform tabelului 2, STAS 1343/1-2006:}$$

Rezulta:

$$Q_{o\ max} = (1/24) \times 2,8 \times 38,005 = 4,43 \text{ (mc/ora)}$$

$$Q_{s\ o\ max} = 4,43 \text{ (mc/ora)}$$

III. DEBITUL DE APĂ UZATĂ MENAJERĂ

Debitele de apă uzată menajeră conform STAS 1846-1/2006, se calculează cu relația:

$Q_u = Q_s$, în care Q_s = debitul de apă de alimentare al cerinței de apă, stabilit conform STAS 1343/1-2006.

1. $Q_{uzi\ med} = Q_{szi\ med} \text{ (mc/zi)}$

$$Q_{u\ zi\ med} = 28,15 \text{ mc/zi}$$

2. $Q_{u\ zi\ max} = Q_{s\ zi\ max} \text{ (mc/zi)}$

$$Q_{u\ zi\ max} = 38,01 \text{ (mc/zi)}$$

3. $Q_{uo\ max} = Q_{so\ max} \text{ (mc/zi)}$

$$Q_{u\ o\ max} = 4,43 \text{ (mc/ora)}$$

III. DIMENSIONARE CONDUCTĂ CANALIZARE MENAJERĂ

Debitul de dimensionare al conductei de canalizare menajeră este :

$$Q_{s\ o\ max} = 4,43 \text{ (mc/ora)} = 1,232 \text{ l/s}$$

Conform STAS 3051/91, diametrul minim al conductelor de canalizare în sistem de canalizare separativ este de 200 mm.

Tronsonul de canalizare proiectat se va realiza din tuburi PVC SN8, Dn 200 mm respectiv din tuburi PEHD Dn 110, PN 10.

În tabelul 1 se prezintă datele de dimensionare ale canalului colector, conform STAS 3051/91.



Q (mc/h)	Panta	D (mm)	A	P	R	Vp (m/s)	Qplin (l/s)	Q/Qplin	H/D	H (mm)	Vu/Vp	Vu
0,44	0,11	200	0,049	0,785	0,0625	4,71	260,64	0,0005	0,02	4	0,11	0,54




Întocmit,
Ing. Ichim Alina



Centrul Pilot de Recuperare a Persoanelor Cu Handicap

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Conota:	Referat/Expertiza nr. /Data:
	EUDES PROIECT S.R.L. Piatra Neamt, judetul Neamt, str. Progresului nr. 103, Bl. Dacia Ap. 23 tel. 0722.520.324, fax 0372874992 email: eudesproiect@yahoo.com			
	Specificatie:	Nume:	Semnatura:	Scara:
	SEF PROIECT	Ing. Ichim N. Alina		1:5000
	PROIECTAT	Ing. Ichim N. Alina		Data
DESENAT	Ing. Cretu Claudiu		20.12.2021	
Proiect: Extindere sistem de canalizare la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt Amplasament: sat pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt Beneficiar: CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PASTRAVENI Faza: STUDIU DE FEZABILITATE				PR. NR. 60/2021 FAZA: SEF 
PLAN DE INCADRARE IN ZONA				H1




1. Prezenta planșă se citește împreună cu planul de situație.
2. Înainte de începerea execuției se va stabili prin sondaje, poziția exactă în plan orizontal și vertical a construcțiilor și instalațiilor subterane întâlnite pe traseul conductei proiectate, în vederea corectării eventualelor neconformități. În această privință se vor consulta cu atenție avizele primite de la beneficiarii de utilități.
3. Lucrările se vor executa dinspre aval spre amonte.
4. Dimensiunile sunt în metri.

Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Scara	Referențier/Experți nr./Data
EUDES PROJECT S.R.L. Piața Neamț, județul Neamț, str. Progresului nr. 103, B4 D31, Ap. 23, tel. 0722.516.324; fax 0722.74972 email: eudesproiect@yahoo.com				
Specificat	Nume	Semnatura	Scara	
SEF PROIECT	Ing. Iohim N. Alina		1:200 / 1:1000	
PROIECTAT	Ing. Iohim N. Alina		Data	
DESENAT	Ing. Cretu Claudiu		10.12.2021	
Proiect: Extindere sistem de canalizare la Centrul de Recuperare și Rehabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni, comuna Pastraveni, județul Neamț. Amplasament: sat Pastraveni, comuna Pastraveni, județul Neamț. Beneficiar: CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PASTRAVENI Faza: STUDIU DE FEZABILITATE				
PROFIL LONGITUDINAL				

PROFIL LONGITUDINAL - SUBTRAVERSARE

DN 1551




NOTA:

1. Prezenta plansa se citește împreună cu planul de situație.
2. Înainte de începerea execuției se va stabili prin sondaje, poziția exactă în plan orizontal și vertical a construcțiilor și instalațiilor subterane întâlnite pe traseul conductei proiectate, în vederea corectării eventualelor neconformități. În această privință se vor consulta cu atenție avizele primite de la beneficiarii de utilități.
3. În apropierea cablurilor electrice, a conductelor de gaz metan, a cablurilor Tc, precum și a conductelor de alimentare cu apă, lucrările se vor executa manual cu asistența tehnică din partea celor în drept.
4. Lucrările se vor executa dinspre aval spre amonte.
5. Dimensiunile sunt în metri.

Verificator/Expert	Nume:	Semnătură:	Referat/Expertiza nr. /Data:
	EULES PROJECT S.R.L. Piața Neamț, județul Neamț, str. Progresului nr. 103, Bl. D51, Ap. 23, tel. 0722.520.324; fax 0372874972; email: eudesproject@yahoo.com		Proiect: Extindere sistem de canalizare la Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni, comuna Pastraveni, județul Neamț Amplasament: sat pastraveni, comuna Pastraveni, județul Neamț Beneficiar: CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PASTRAVENI Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
	Specificatie:	Nume:	Semnatura:
	SEF PROIECT	Ing. Ichim N. Alina	Scara: 1:50/1:100
	PROIECTAT	Ing. Ichim N. Alina	Data: 20.12.2021
DESENAT	Ing. Gheorghe Claudiu		

PROFIL LONGITUDINAL SUBTRAVERSARE DN1551

H4



Baza camin/Diametru racord	H1	H2	H3
600/160 600/200	300+500	lungime coloana camin, in functie de necesitati	300+800


NOTA:
Instalarea si pozarea caminului se va face conform
specificatiilor caietului de sarcini si producatorului

Verificator/ Expert	Nume:	Semnatura:	Referat/Expertiza nr. /Data:
	EUDÉS PROIECT S.R.L. Piatra Neamt, judetul Neamt, str Progresului nr. 103, Bl. D31, Ap. 23, tel. 0722 538 324, fax 0722 874972 email: eudesproiect@yahoo.com		Proiect: Extindere sistem de canalizare la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni, comuna Pastraven, judetul Neamt Amplasament: sat pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt Beneficiar: CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PASTRAVENI Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
	Specificatie:	Nume:	Semnatura:
	SEF PROIECT	Ing. Ichim N. Alig	Scara: 1:10
	PROIECTAT	Ing. Ichim N. Alig	Data: 20.12.2021
DESENAT	Ing. Cretu Claudiu		


Camin menajer PP proiectat

H6

Detaliu pozare conducte canalizare în spații verzi



Detaliu pozare conducte canalizare in zone carosabile



Latime sant pozare tub canalizare				Latime desfacere zona carosabila		Pat pozare
Diametru	b minim	fara sprijiniri	cu sprijiniri	fara sprijiniri	cu sprijiniri	
250	250	750	950	2000	2200	150
315	250	850	1050	2100	2300	150
400	250	900	1100	2100	2300	150

DIAMETRUL INTERIOR mm	h1	h2	h3	h4
150	0,10	0,14	0,30	0,43
200	0,10	0,16	0,30	0,45
250	0,10	0,17	0,30	0,50
300	0,10	0,18	0,30	0,55
350	0,10	0,19	0,30	0,59

DIMENSIONARE SAPATURA CONFORM STAS 3051

B - Latime sant (sapatura): $B = \text{Diam. exterior} + 2 \times A + 2 \times b$;

b - Spatiu minim de lucru: 250mm pentru conducta $D < \varnothing 500\text{mm}$,
350mm pentru conducta $\geq \varnothing 500\text{mm}$;

A - grosime sprijiniri

Grosimea patului de pozare, dupa compactare trebuie sa fie $100\text{ mm} + 0.1 \times D_n$, dar minim 150 mm;

Zona de siguranta va fi de minim 300 mm;

Se vor folosi sprijiniri in:

teren usor - pentru h sapatura > 0,75 m

teren mijlociu - pentru h sapatura > 1,25 m

teren tare si foarte tare - pentru h sapatura > 2 m

Latimea de desfacere/refacere in zona carosabila va fi: B (latime sapatura) + 1,2 m

NOTA :

Clase si categorii de importanta

- In conformitate cu STAS 4273-83

- In conformitate cu Cod proiectare seismica P100-1-2006

- In conformitate cu HG 768/1997

- In conformitate cu HG 925/1995, Exigentele de performanta sunt: ls

Materialul din jurul conductei va fi nisip sau material sortat, compactat conform caietelor de sarcini si recomandarilor producatorului.

Acoperirea conductei se va face manual.

Straturile succesive de umplutura nu vor depasi 200 mm grosime

Banda de marcaj, trebuie sa fie continua. Banda de marcaj va ocoli caminele.

Gradul de compactare a umpluturilor este functie de cerintele producatorului.

Zona sapaturilor se va reface, functie de natura terenului existent, prin aducerea lui la starea initiala.

Sapaturile vor fi astfel executate incat sa previna prabusirea peretilor ; concomitent se va realiza si

sprijinirea malurilor pe toata lungimea transeii

Acest detaliu nu este valabil pentru subtraversari de drumuri.

Toate refacerile vor fi executate conform legislatiei in vigoare.

Toate materialele vor fi montate conform recomandarilor producatorului.

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cemeta:	Referat/Expertiza nr /Data
	EODES PROJECT S.R.L. Piatra Neamt, judetul Neamt Progresului nr 103, Bl D31, Ap 23. tel. 0722520324, fax 0373874972 email: edesproject@yahoo.com			Proiect: Extindere sistem de canalizare la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt Amplasament: sat pastraveni, comuna Pastraveni judetul Neamt Beneficiar: CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PASTRAVENI Faza: STUDIUL DE FEZABILITATE
	Specificatie:	Nume:	Semnatura:	Scara:
	PROIECTAT	Ing. Ichim N. Ana		%
	DESENAT	Ing. Ichim N. Ana		%
				Data
				20.12.2021
DETALIU POZARE CONDUCTE PVC				H7


Proiectant general
S.C. TOPOPREST S.R.L.
**B-dul Dacia, bloc UNIC, nr 6A,
Piatra Neamt**
Nr. 200902/2021
STUDIU DE FEZABILITATE
Denumire investitie
**CONSTRUIRE PORTI INTRARE IN
PARC NATIONAL CEAHLAU**
Beneficiar:
JUDETUL NEAMT

**ADMINISTRATIA PARCULUI
NATIONAL CEAHLAU**
Adresă investiție:
Orasul Bicaz si Comuna Ceahlau,

jud Neamt




CUPRINS

A. PIESE SCRISE	5
1. Informații generale privind obiectivul de investiții	5
1.1. Denumirea obiectivului de investiții:	5
1.2. Ordonator principal de credite/investitor:.....	5
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar):	5
1.4. Beneficiarul investiției:.....	5
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:.....	5
2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții.....	5
2.1. . Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare	5
2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor	5
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice	9
3. Descrierea construcției existente.....	9
3.1. Particularități ale amplasamentului:	9
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);	9
b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;	9
c) datele seismice și climatice;	9
d) studii de teren:.....	12
e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;.....	16
f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;	16
g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.	19
3.2. Regimul juridic:.....	19
a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune	19
b) destinația construcției existente;	19
c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;.....	19
d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz	19
3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:	19
a) categoria și clasa de importanță;	20
b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;	20
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;.....	20
d) suprafața construită;	20



e) suprafața construită desfășurată;	20
f) valoarea de inventar a construcției;	20
g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente	20
3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.	20
3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.	20
3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz	20
4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare.	20
a) clasa de risc seismic;	20
b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție	20
c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;	20
d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.	20
5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora.	20
5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcționalarhitectural și economic.	20
a) descrierea principalelor lucrări de intervenție.	21
b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă.	21
c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția.	21
d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.	21
e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.	21
5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare.	22
5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale.	22
5.4. Costurile estimative ale investiției.	22
5.5. Sustenabilitatea realizării investiției.	22
a) impactul social și cultural;	22
b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare.	22
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.	22
5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție.	23
a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință.	23



b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung.	24
c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară.	24
d) analiza economică; analiza cost-eficacitate.	24
e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.	25
6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă).	27
6.1. Compararea scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor.	27
6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e).	29
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:	33
a) indicatori maximali.	33
b) indicatori minimali,	33
c) indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare,	34
d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.	34
6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.	34
6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.	34
7. Urbanism, acorduri și avize conforme	34
7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire:	34
7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară	34
7.3. Extras de carte funciară	34
7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente	34
7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, :	34
7.6. Avize, acorduri și studii specifice, :	35
A. PIESE DESENATE	

1) INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1	Denumirea obiectivului de investiții	„CONSTRUIRE PORTI INTRARE PARC NATIONAL CEHLAU, JUDETUL NEAMT”
1.2	Amplasamentul:	ORASUL BICAZ si COMUNA CEHLAU, JUD. NEAMT
1.3	Titularul investiției:	CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
1.4	Beneficiarul investiției:	CONSILIUL JUDETEAN NEAMT ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL CEHLAU
1.5	Elaboratorul proiectului:	SC TOPOPREST S.R.L.

2) SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

2.1) Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

2.2) Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Muntele Ceahlău este cel mai renumit și mai impresionant masiv din partea centrală a Carpaților Orientali, fiind unul dintre puținele complexe carpatine care mai păstrează încă eșantioane nealterate ale naturii. În plus, Ceahlăul este unul din cei mai bogați munți în legendă și mitologie. Aici o poți întâlni pe Baba Dochia, pe Vulturul lui Traian, pe Panaghia, Toaca și mulți alții. Înconjurat de valea Bistricioarei la nord, valea Bicazului la sud, valea Bistriței la est și văile Bistrei, Penticului și Jidanului la vest, masivul Ceahlău este constituit dintr-un sistem de culmi dispuse radial, având altitudini ce variază între 1000-1300 m și care converg către cele două puncte mai înalte: Vârful Ocolașul Mare – 1907 m și Vârful Toaca – 1904 m.

În acest climat temperat-continental, în funcție de variația pe altitudine a habitatelor, vom vedea multe specii de orhidee, printre care sângele voinicului (*Nigritella rubra* și *Nigritella nigra*) și papucul doamnei (*Cypripedium calceolus*), dar și bulbucii de munte (*Trollius europaeus*), argințica (*Dryas octopetala*) sau floarea de colț (*Leontopodium alpinum*), specii protejate la nivel european.

De-a lungul numeroaselor poteci de munte, pot fi întâlnite specii comune zonelor montane, de la broaște divers colorate (*Bombina variegata* – buhaiul de baltă cu burta galbenă) și tritoni (*Lissotriton montandoni* – tritonul carpatic), la șopârle (*Zootoca vivipara* – șopârle de munte) și vipere (*Vipera berus* – vipera de munte) sau chiar o multitudine de păsări (pițigoi mari, de brădet, de munte, cu creastă, țicleni, șorecari, huhurezi) și mamifere (căprioare, cerbi, mistreți, urși, lupi și chiar râși).

Intrările principale în Parcul National Ceahlau se realizează pe:

- Intrarea din Izvorul Muntelui – oras Bicaz – pe DJ 155F
- Intrare din Bistra – comuna Bicazu Ardelean – pe DC 138
- Intrarea din Durau – comuna Ceahlau - pe DJ 155F

Avand in vedere importanta si simbolul Parcului National Ceahlau, merita ca intrarile sa fie marcate prin porti de intrare specifice, care sa confere ele inele puncte de atractie.

Parcul Național Ceahlău a fost declarat arie protejată prin Legea Nr.5 din 5 martie 2000 (privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate)[4] și reprezintă un areal montan cu o mare diversitate reliefa (turnuri, ace, creste calcaroase, relief carstic cu vârfuri ascuțite, peșteri, cheiuri, văii) cu păduri, pajiști și fânețe.

Situat în arealul Carpaților Orientali și localizat la nivelul zonei centrale, acesta ocupă o suprafață de 8.396 hectare[5] (formată din conglomerate dure a Masivului Ceahlău) și include ariile protejate Polița cu Crini (rezervație naturală de tip științific și botanic) și Cascada Duruitoarea (monument al naturii).

Aria naturală dispune de mai multe tipuri de habitate (Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, *Alnus incanae*, *Salicion albae*), Păduri dacice de fag (*Symphytodagion*), Păduri acidofile de *Picea abies* din regiunea montană (*Vaccinio-Piceetea*), Păduri de *Larix decidua* și/sau *Pinus cembra* din regiunea montană, Păduri din *Tilio-Acerion* pe versanți abrupti, grohotișuri și ravene, Tufărișuri cu *Pinus mugo* și *Rhododendron myrtifolium*, Pajiști calcifile alpine și subalpine, Peșteri închise accesului public, Tufărișuri cu specii sub-arctice de *Salix*, Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin, Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din *Alyso-Sedion albi*, Fânețe montane, Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase și Vegetație lemnoasă cu *Salix eleagnos* de-a lungul râurilor montane) ce adăpostesc o gamă diversă de floră și faună specifică lanțului oriental al Carpaților.

Topografie

Județul Neamț este situat în partea central estică a României, între paralelele 46° 40' și 47° 20' latitudine nordică și meridianele 25° 43' și 27° 15' longitudine estică.

Principalele unități muntoase, amplasate în vestul județului, sunt:

- Masivul Ceahlău, cu înălțimea maximă de 1907 m;
- M-ții Hășmaș, situați în bazinul superior al râului Bicăz, cu înălțimea maximă de 1792 m;
- M-ții Bistriței, cu masivul Grințieș de 1757 m și o parte a masivului Budacu;
- M-ții Tarcău, la sud de valea Bicăzului și la est de valea Dămucului, cu înălțimea maximă de 1664 m;
- M-ții Stînișoarei care ocupă zona de la nord de valea Bistriței, cu culmi joase rotunjite ce ating 1529 m, separate de văi largi cu aspect de depresiune.

Unitatea subcarpatică este situată la est de zona montană și cuprinde depresiunile: Neamț, Cracău-Bistrița și o parte din depresiunea Tazlău.

Unitatea de podiș apare la est de Subcarpați și se integrează prin toate elementele morfologice și de evoluție Podișului Central Moldovenesc.

Cea mai cunoscută rezervație naturală din Munții Ceahlău este Parcul Național Ceahlău (PNC), care a fost constituit ca arie protejată încă din anul 1955 dar, pe parcurs, suprafața și limitele au suferit modificări. În prezent PNC se extinde pe o suprafață de 7.742,5 ha, reprezentând 26,7% din suprafața Masivului Ceahlău.

Constituirea PNC are ca scop asigurarea unui regim de siguranță și conservare pentru:

- ecosisteme montane cu înaltă valoare de conservare și habitate naturale reprezentative pentru Munții Carpați și la nivel European, în care trăiesc specii de plante și animale sălbatice periclitate, vulnerabile, endemice sau rare;
- conservarea diversității biologice floristice și faunistice, a diversității resurselor genetice vegetale animale și menținerea echilibrului ecologic;
- elementele și formațiunile naturale geomorfologice, peisagistice, geologice, speologice, paleontologice, pedologice și altele asemenea, cu valoare de bunuri ale patrimoniului natural.



Parcul Național Ceahlău este o arie protejată naturală, inclusă în categoria a II a IUCN (UNIUNEA INTERNAȚIONALĂ PENTRU CONSERVAREA NATURII) – Parc național: arii naturale sau aproape naturale de mare întindere, stabilite pentru a proteja procese ecologice la scară mare, împreună cu speciile și ecosistemele caracteristice zonei, constituită prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1625/1955 și reconfirmată prin Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr. 7/1990, precum și prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – secțiunea a III a – Zone protejate. Parcul oferă oportunități de vizitare în scopuri spirituale, științifice, educaționale, recreative sau turistice, compatibile din punct de vedere al mediului și cultural. Rezervația este caracterizată prin prezența a numeroase structuri naturale, abiotice și biotice, unice, reprezentative și rare la nivel național.

Caracteristici climatice - Regim climatic

Masivul Ceahlău este încadrat în tinutul climatic de munte (munti josi, cu altitudinea între 800 și 1900 m), subtinutul climatic al Carpatilor Orientali.


Condițiile climatice din Ceahlău se supun atât zonalității altitudinale (etajele climatice) sau sunt rezultanta unor condiții locale (expozitii diferite ale versanților, tipul și gradul de acoperire cu vegetatie etc.) ce determina delimitarea unor topoclimate specifice. Astfel teritoriul Parcului Național Ceahlău apare ca un mozaic de topoclimate elementare naturale care prin imbinarea lor, ca într-un urias puzzle, realizeaza topoclimatul complex al Masivului Ceahlău.

Temperatura aerului variaza cu altitudinea. Cele mai scazute valori termice s-au înregistrat pe platoul superior iar cele mai mari la poalele Masivului Ceahlău. În Ceahlău, pe cele mai mari înălțimi, pe parcursul a 193 zile/an se înregistreaza temperaturi sub 0 grade în timp ce la altitudini mai coborate suma zilelor de înghet este de 133.

Diferența termică între varful Toaca și satul Ceahlău, la nivelul temperaturii medii anuale, este de 6,5 grade C. Amplitudinile termice între valorile medii lunare sunt mai mici iarna ca urmare a efectului inversiunilor termice de pe fundul vailor care sunt mai frecvente și au o intensitate mai mare în în acest anotimp.

Vantul înregistreaza cele mai mari viteze la nivelul creștelor și pe platoul superior din direcția dominantă vest în vreme ce la nivelul vailor principale circulația curenților de aer descendenți este mai activă. Viteza medie a vantului este de 6-8 m/s vara și 12-14 m/s iarna, dar se pot atinge deseori și 40 – 50 m/s.

Supus în special influențelor de aer atlantic, pe Ceahlău numărul de zile cu precipitații este mare (208,8 zile/an, din care 50% ninsori). Media precipitațiilor este de peste 700 mm, din care 60-70% se înregistrează în perioada de primăvară și vară. Precipitațiile sub formă de ninsoare pot să cadă în orice lună a anului. Un fenomen deosebit este ceata care se produce în 70% din zilele anului.



- Regimul precipitațiilor

Din scurtă și la modul general analiză a cantităților anuale de precipitații în județ, remarcăm o creștere de la est la vest, de la 490 mm în zona Roman la 742 mm la Toaca. Valorile cresc deci pe măsura creșterii altitudinii, gradientul pluviometric vertical fiind cuprins între 8 și 22 mm/100 m. Nu lipsesc excepțiile de la regulă: zona Ceahlău sat - Grințieș - Farcașa - Borca are un gradient pluviometric negativ. La fel zona Fântânele față de Toaca. Determinată de altitudine, zona de precipitații maxime este cuprinsă între 1300 - 1800 m. De regulă, maximum de precipitații se înregistrează în luna iunie iar minimum în lunile ianuarie - februarie. În zona montană minimum se înregistrează în octombrie.

Cele mai mari cantități de precipitații cad vara, între 38 și 46% din totalul anual, iar cele mai mici iarna, între 9 și 18% din totalul anual. Anual, numărul zilelor de ploaie este cuprins între 90 și 107, exceptând zona montană. În această zonă se mărește numărul zilelor cu precipitații solide - la Toaca, spre exemplu, se înregistrează peste 106 zile cu ninsoare.

- Regimul termic

O scurtă analiză pune în evidență variația regimului termic în funcție de relief și de circulația maselor de aer pe anotimpuri. Temperatura medie anuală crește, de la 0,7°C la Ceahlău Toaca, până la 8,8°C la Piatra Neamț.

Jumătatea estică a județului are valori termice cuprinse între 8,2 și 8,8°C. Apoi temperatura descrește spre zona montană, o fâșie relativ îngustă cu valori medii anuale cuprinse între 7 și 8°C, urmată de o zonă orientată nord-sud, în văile Bistriței, Bicăzului și Tarcăului, cu valori medii anuale cuprinse între 6 și 7°C și, în sfârșit, zona montană în care temperaturile medii anuale coboară de la 6°C până la 0,7°C la Toaca.

Luna cea mai friguroasă este ianuarie (între -3,4°C la Piatra Neamț și -8,7°C la Toaca) iar cea mai călduroasă, iulie (între 8,9°C la Toaca și 19,3°C la Roman). Pe anotimpuri temperaturile medii oscilează astfel: primăvara între 8,9°C la Roman și -0,5°C la Toaca, vara între 19,3°C la Roman și 8,9°C la Toaca, toamna între 9,6°C la Piatra Neamț și 2,1°C la Toaca și iarna între -3,4°C la Piatra Neamț și -8,7°C la Toaca.

Exceptând zona de munte, anual în județ se înregistrează cca. 270 zile cu temperaturi medii > 0°C, 220 zile cu temperaturi > 5°C, 170 zile cu temperaturi > 10°C, 115 zile cu temperaturi > 15°C, 68 zile cu temperaturi > 18°C și 23 zile cu temperaturi medii > 20°C.

- Fenomene meteorologice extreme

La altitudini medii, sistemele atmosferice de joasă presiune sunt responsabile pentru producerea fenomenelor meteorologice extreme, care însă nu se manifestă cu violență deosebită. Nu s-au înregistrat pe teritoriul județului Neamț tornade, însă furtuni însoțite de intensificări puternice ale vântului sunt fenomene care se produc în fiecare an, mai ales în lunile iulie și august după perioade de temperaturi foarte ridicate (peste 30°C). Jumătatea estică a județului reprezintă zona unde se produc frecvent astfel de fenomene.

O altă caracteristică a județului o reprezintă și producerea precipitațiilor sub formă de

ploaie în cantități mari în intervale scurte de timp (peste 60 l/mp în 30 - 60 minute). Rezultatul acestui fenomen îl reprezintă producerea inundațiilor ca urmare a creșterii bruște a debitelor pe torenți sau pe principalele cursuri de apă. Localități din zona montană aflată în jumătatea vestică a județului sunt cele mai exuse acestui fenomen.



2.3) Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Necesitatea și oportunitatea promovării investiției

Prin implementarea acestui proiect se dorește punerea în valoare a perimetrului Parcului National Ceahlau, materializandu-se prin aceste porti de intrare, cu o arhitectura specifica, accesul in cadrul unui parc de o importanta nationala.

Oportunitatea investiției este generată de necesitatea punerii în valoare a unui patrimoniu ce definește, printre altele, importanta județului Neamț

Obiectivele propuse – materializarea prin porti a celor trei intrari principale in Parcul National Ceahlau.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI

3.1. Particularități ale amplasamentului:

a) **descrierea amplasamentului** (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regiun juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția este situat în:

1. **ORAS BICAZ – PUNCT IZVORUL MUNTELUI, JUD. NEAMT – DJ 155F;**
2. **COMUNA CEHLAU – PUNCT DURAU – DJ 155F**

b) **relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;**

Ne aflam în zona Parcului National Ceahlau, zona de tampon, caile de acces principale in parc fiind Dj 155F si DC 138.


c) **date seismice si climatice**

Clima și fenomenele naturale specifice zonei: orașul este situat în zona climatică III.

Temperatura convențională de calcul este $t_e = -18^{\circ}\text{C}$. Temperatura exterioară de calcul pentru instalații de ventilare este $t_e = -18^{\circ}\text{C}$ (iarna) și $t_e = 34^{\circ}\text{C}$ (vara).

Geologia și seismicitatea: perioada de control a spectrului de răspuns $T_c = 0,7$ sec, accelerația terenului $a_g = 0,25$ g

- Intensitatea normată a încărcării dată de zăpadă a fost calculată conform CR 1-1-3-2012.



S-a facut conform normativ CR-1-1-3-2012

$$s_k = \gamma_{is} * \mu_i * c_e * c_t * s_{0,k}$$

unde:

- γ_{is} - factorul de importanta – expunere pentru actiunea zapezii; conform tabel 4.1, pag. 10; pentru clasa II de importanta = 1.10;
- μ_i - coeficient de forma al incarcarii din zapada pe acoperis, se calculeaza conform cap. 5, pct. 5.3; = 0.80;
- $s_{0,k}$ - valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol in amplasament, conf fig.3.1, pag.8 si tabel A.1, pag.28; = 2.00kPa;
- c_e - coeficientul de expunere al constructiei in amplasament;
- c_t - coeficientul termic;

- are valoarea 1.00;

$$s_k = 1.10 * 1.00 * 0.80 * 1.00 * 200 = 176 daN / mp$$



- coeficient partial de siguranta = 1,50- starea limită ultimă de rezistență și stabilitate, sub acțiunea grupărilor fundamentale.
- coeficient partial de siguranta = 0,40 - starea limită ultimă de rezistență și stabilitate, sub acțiunea grupărilor speciale.

Coeficienții parțiali de siguranță γ multiplică intensitatea normată, în vederea obținerii intensității normale de calcul. Prin aplicarea acestor coeficienți se omogenizează nivelul de asigurare, compensând sensibilitatea mai ridicată la supraîncărcare cu zăpadă a elementelor ușoare expuse.

- Intensitatea normată a încărcării din vânt a fost calculată conform CR1-1-4-2012.




Figura 2.1 Zonarea valorilor de referință ale presiunii dinamice a vântului, q_s în kPa, având $Z/R = 50$ ani
NOTĂ: Pentru altitudini peste 1000m valorile presiunii dinamice a vântului se corectează cu relația (A.1) din Anexa A

- valoarea maxima a presiunii vântului la inaltimea z deasupra terenului, se determina cu relatia:

$$w(z) = q_{ref} * c_e(z) * c_g$$

unde:

- q_{ref} - presiunea de referinta a vântului definita in cap. 6 = 0.60kPa;
- $c_e(z)$ - factorul de expunere la inaltimea z deasupra terenului, definit in cap 11
- c_g - factorul de rafala, conform capitoului 10;

Coeficienții parțiali de siguranță multiplică intensitatea normată a încărcării date de vânt, în vederea obținerii intensității normale de calcul.

Clima și fenomenele naturale specifice zonei: orașul este situat în zona climatică III.

Temperatura convențională de calcul este $t_e = -18^{\circ}\text{C}$. Temperatura exterioară de calcul pentru instalații de ventilare este $t_e = -18^{\circ}\text{C}$ (iarna) și $t_e = 34^{\circ}\text{C}$ (vara).

Geologia și seismicitatea: perioada de control a spectrului de răspuns $T_c = 0,7$ sec, accelerația terenului $a_g = 0,12$ g

Terenul studiat este aproximativ plan, cu o geometrie generoasă, putându-se realiza proiectul de intervenție.

Date privind zonarea seismică;

1. Conform Cod de proiectare seismică – partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri indicativ P100-1/2013 (în vigoare de la data de 1 ianuarie 2014), pentru amplasamentul studiat avem următoarele valori:

- valoarea de vârf ale accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mișcării terenului) $a_g = 0,25g$, cu intervalul mediu de recurență de referință al acțiunii seismice $IMR = 225$ ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani (Figura 3.1);
- perioada de control (colț) a spectrului de răspuns, $T_C = 0,7s$ (Figura 3.2).

Prevederile codului P 100-1/2013 sunt armonizate cu prevederile standardului național SR EN 1998-1.

2. În schema de clasificare a tipurilor de teren din SR EN 1998-1-2004, formațiunile întâlnite sunt de tip tip C, având $v_{s,30} = 180-360\text{m/sec}$.

3. Conform SR 11100-11/1993 "Zonare seismică - Macrozonarea teritoriului României", zona studiată se încadrează în zona de intensitate seismică gradul 6 pe scara MSK (harta nu se utilizează pentru proiectarea antiseismică, dar poate fi comodă pentru aprecieri generale pe baza unui singur parametru - intensitatea).

d) studii teren

(i) studiul geotehnic pentru soluția dată

Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul

Pentru verificarea stratificației terenului din amplasamentul indicat de beneficiar, au fost executate investigații specifice constând din observații și cartări geologice în teren și (având în vedere și lucrările anterioare executate în zona, cât și uniformitatea litologică a formațiunilor geologice) 3 foraje geotehnice F1, F2 și F3 până la adâncimea de 6,00 m, conform planului de situație.

Stratificația terenului



Forajul geotehnic F1, zona bazin de apa					
Cota strat		Grosime	Descriere litologica	Proba	
de la	la			nr.	cota
0,00	0,30	0,30	Sol vegetal		
0,30		0,70	Argila maronie, cu pietris, rar bolovanis, plastic consistenta		
1,00	6,00	5,00	Pietris cu bolovanis in nisip prafos	1	3,00

Forajul F2, Corp R (Recuperare)						
Cota strat		Grosime	Descriere litologica		Proba	
de la	la				nr.	cota
0,00	0,25	0,25	Fundatie	Trotuar		
0,25	1,25	1,00		Umplutura: Argila cu pietris si alicarie		
1,25	1,95	0,70				
1,95	6,00	4,05		Pietris cu bolovanis in nisip praos	1	2,00

Forajul F3, Corp B (Spitalul vechi)						
Cota strat		Grosime		Descriere litologica	Proba	
de la	la				nr.	cota
0,00	0,10	0,10	Fundatie	Trotuar		
0,10	1,00	0,90		Umplutura: Argila cu pietris si alicarie		
1,00	1,10	0,10				
1,10	6,00	4,90		Pietris cu bolovanis in nisip prafos	1	3,00

Forajul a fost executat cu instalatia de foraj si penetrare dinamica Nordmeyer GEOTOOL GmbH, Typ LMSR/VK, serien nr. 42, Baujahr 2007 (instalatie proprietate SC Geo Project SRL).

Nivelul hidrostatic al acviferului freatic nu a fost intalnit in investigatiile executate pana la adancimea de 6,00 m.

Dimensiunile bazei fundatiei se stabilesc pe baza terenului de fundare definit in reglementarea tehnica de referinta Stas 3300/1-85, respectiv Stas 3300/2-85 (NP 112-2014).

Dimensiunile bazei fundatiei se aleg astfel incat presiunile la contactul intre fundatii si teren sa aiba valori acceptabile, pentru a se impiedica aparitia unor stari limita care sa pericliteze siguranta constructiei si/sau exploatarea normala a constructiei (NP 112-2014).

In functie de particularitatile constructiei si ale terenului de fundare, presiunile acceptabile pe terenul de fundare se pot stabili, in cazul fundarii directe, ca presiuni conventionale, P_{conv} (NP 112-2014).

- ca presiuni care sa asigure indeplinirea conditiilor calcului la starea limita de deformatii (la SLD.U sau SLD.EN) ;



- ca presiuni care sa asigure indeplinirea conditiilor calcului la starea limita de capacitate portanta (SLCP).
Conditiiile de efectuare a calculului terenului de fundare alcatuit din pamanturi, in vederea stabilirii unor dimensiuni ale bazei fundatiei care sa conduca la presiuni acceptabile pe teren, sunt sintetizate in tabelul de mai jos.

Conditiiile care trebuie respectate in cazul calculului terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale se diferentiaza in functie de tipul incarcarii si de gruparea de incarcare (gruparea fundamental GF, gruparea speciala GS) (NP 112-2014).

Presiunile conventionale sunt presiuni acceptabile stabilite pe calc empirica tinand seama de experienta de constructie din tara (NP 112-2014).

Sistemul structural a fost astfel conceput incat sa asigure exigentele in vigoare cu privire la stabilitatea si rezistenta cladirii. Conceperea sistemului structural respecta exigentele existente in Romania in momentul proiectarii.

Coroborand proprietatile fizico-mecanice ale pamanturilor studiate din amplasamentul indicat de beneficiar si cele constatate mai sus, se recomanda:

Presiunea conventionala

Pentru fundarea constructiilor in stratul de mai jos, se va folosi in calcul valoarea de baza a presiunii conventionale pe teren (NP 112-2014):

- Pietris, rar bolovanis, cu nisip cafeniu, $\bar{p}_{conv} = 350$ kPa;
- Argilă maronie cu pietriș, rar bolovanis, $\bar{p}_{conv} = 200$ kPa;

Adancimea minima de fundare

Adancimea minima de fundare se stabileste conform tabelului C.1 din STAS 6054, in functie de natura terenului de fundare, adancimea de inghet si nivelul apei subterane (NP 112-2014, Anexa C):

Dpentru teren supus actiunii inghetului ≥ 100 cm adancimea de inghet+10 ≥ 120 cm;

Dpentru teren ferit de inghet ≥ 50 cm de la cota inferioara a pardoselii,

avand in vedere ca adancimea de inghet, $H_i > 70$ cm; adancimea apei subterane, $H \geq 2,50$ m.

Alte prevederi

- a. Suprafata de sedimentare a stratelor prezinta discontinuitati specifice, deci local pot sa-si faca aparitia mai sus sau mai jos de cota specificata.
- b. Valorile de baza ale presiunilor conventionale corespund pentru fundatii avand latimea talpii $B = 1,00$ m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat $D = 2,00$ m.



Pentru alte latimi ale talpii sau alte adancimi de fundare presiunea conventionala se calculeaza folosind corectii (NP 112-2014).

- La proiectare, pe timpul executiei si pe toata durata exploatarei se vor respecta prevederile din stasurile si normativele in vigoare (inclusiv cele referitoare la normele de protectia muncii), completandu-se cu masurile impuse de specificul conditiilor locale.

Au fost prelevate probe geotehnice pe care s-au efectuat analize de laborator, pentru determinarea caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare.

Probele au fost analizate la Laborator de analize si incercari in constructii - Grad II – SC Geo-Tech SRL.

(iii) studii de specialitate necesare

Din punct de vedere hidrogeologic, zona studiata se afla in bazinul hidrografic Siret, raul Bistrita, identificata prin cod cadastral hazin hidrografic Siret-Bistrita- XII.1.053.57.00.00.0.

De pe teritoriul localitatii Izvorul Muntelui, oras Bicaz, apa curgatoare limitrofa este paraul Izvorul Muntelui, pe teritoriul comunei Ceahlau, punct Durau avem paraul Schit iar pe teritoriul comunei Bicazu Ardelean paraul Bistra.

Din punct de vedere hidrogeologic nu este nevoie de un studiu, interventiile si solutiile propuse neavand nevoie de aceste date.

Au fost efectuate studii topografice care sa cuprinda formele de teren, forma de utilizare a terenului, cote reale ale terenului in vederea stabilirii cotelor de fundare.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente

Nu este cazul. Sursa de energie electrica va fi asigurata prin instalatii cu panouri fotovoltaice.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv schimbari climaterice ce pot afecta investitia

Identificarea riscurilor

Riscurile reprezintă fenomenele ce pot influența în mod direct performanța activitatilor vizate de proiect. Efectele apariției riscului pot fi de ordin social, economic sau de mediu. Analiza de risc are în vedere stabilirea efectelor produse de apariția oricărui risc și de măsurarea amplitudinii acestor efecte asupra proiectului.

Scopul analizei riscurilor este de a evalua probabilitatea ca aceste modificari sa aiba loc efectiv, avand rezultatele exprimate ca o deviatie medie si standard estimata pentru acei indicatori. Analiza de risc subliniaza importanta incadrarii in valorile stabilite ale investitiei in vederea atingerii eficientei scontate a proiectului.



La fel ca în cazul oricărui tip de investiție, proiectul de față implică anumite riscuri. În acest sens putem deosebi două mari categorii:

- riscuri generale - se referă la acele riscuri care decurg din evoluția de ansamblu a mediului (natural, economic, social, cultural, tehnologic, politic etc.), la nivel mondial sau național;
- riscuri specifice - care țin de echipa de proiect, de tipul investiției, de modul cum sunt planificate activitățile în cadrul obiectivului de investiție.

Identificarea riscurilor: S-au identificat riscurile care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizaționale, cu privire la resursele umane implicate, precum și riscurile externe (politice, de mediu, legislative). Riscurile identificate sunt prezentate mai jos împreună cu măsurile propuse de reducere a acestora.

Identificarea riscurilor va fi actualizată la fiecare sesiune lunară de progres.

Evaluarea probabilității de apariție a riscului:

Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție și impactul acestora asupra proiectului.

Analiza de risc evaluează impactul unei anumite modificări ale unor indicatori de performanță ai proiectului. Prin repartizarea distribuției de probabilitate corespunzătoare variabilelor critice se poate estima distribuția de probabilitate pentru indicatorii de performanță financiari și economici. În anumite situații (de ex. lipsa datelor istorice referitoare la proiecte similare, informații eronate, etc.) este dificil de realizat ipoteze sensibile privind distribuția de probabilitate a variabilelor critice. În asemenea situații, este efectuată cel puțin o evaluare calitativă a riscului pentru a sprijini rezultatele analizei de sensibilitate.

Investiția de dotare a Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Sfântul Ierarh Nicolae Bicaș are efecte pozitive la nivelul dezvoltării comunității și creșterii calității vieții, la nivelul creșterii gradului de sănătate al populației, dar cu toate acestea, pe parcursul implementării și operării investiției pot să apară anumite riscuri.

Pentru analiza de risc a proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de exploatare a obiectului de investiție.

Principalele categorii de riscuri care pot apărea sunt: de natură tehnică, financiară, legală, instituțională sau care pot apărea în procesul de implementare.

Riscuri tehnice:

Această categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activităților prevăzute în planul de acțiune al proiectului, în faza de pregătire sau în faza de implementare. Riscuri posibile:

- a) Etapizarea eronată a investiției;
- b) Erori în analiza soluțiilor tehnice;



- c) Implementarea defectuoasă a unor activități;
- d) Nerespectarea normativelor și legislației în vigoare.
Administrarea acestor riscuri, a fost prevăzută în planul de acțiune, în felul următor:
 - a) În planificarea logică și cronologică a activităților cuprinse în planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;
 - b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a proiectului;
 - c) Echipa care va asigura managementul de proiect se va ocupa direct de colaborarea în bune condiții cu entitățile implicate în implementarea proiectului;
 - d) Echipa care va asigura managementul de proiect va supraveghea atent modul de implementare a proiectului;
 - e) Se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate și în termenele prevăzute;
 - f) Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la echipamente și metodele de implementare a proiectului;
 - g) Se va pune accent pe protecția și conservarea mediului înconjurător;
 - h) Se va solicita furnizorilor de echipamente instruirea personalului responsabil cu întreținerea și exploatarea acestora (în etapa de achiziție publică).

Riscuri financiare:

Din categoria riscurilor financiare care pot apărea enumerăm:

- a) Creșterea prețurilor de achiziție pentru echipamentele prevăzute în proiect;
 - b) Modificări majore ale cursului de schimb valutar;
 - c) Imposibilitatea beneficiarului de a susține investiția din fonduri proprii.
-
- a) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurențe pe piață, în vederea obținerii unui număr cât mai mare de oferte conforme în cadrul procedurilor de achiziție a aparaturii medicale;
 - b) Estimarea cât mai realistă a creșterii prețurilor pe piață;
 - c) Identificarea unei surse de finanțare nerambursabilă;
 - d) Prevederea sumelor necesare susținerii proiectului în bugetul propriu.

În cadrul procesului de achiziție a dotărilor de specialitate, poate apărea situația în care să nu existe operatori economici care să se poată angaja să respecte condițiile prevăzute în caietul de sarcini, la prețul maxim specificat, sau în termenul specificat. Astfel, există riscul reluării procesului de achiziție, ceea ce ar duce la întârzierea termenelor de implementare. O altă situație ar fi aceea a contestațiilor care ar putea apărea și care la fel ar genera întârzieri în implementarea proiectului.

Aceste riscuri pot fi gestionate printr-o serie de măsuri, cum ar fi:

- a) Respectarea cat mai riguroasă a reglementărilor privind achizițiile publice, pentru a evita apariția unor contestații;
- b) Angajamentul beneficiarului de a include o anumită sumă în bugetul propriu, care ar putea suplimenta valoarea eligibilă a contractului de furnizare, pentru a evita întârzierile ce ar apărea în cazul în care nici-o ofertă nu se încadrează în bugetul aprobat al proiectului;
- c) Promovarea pe scară cât mai largă a proiectului, fără a încălca prevederile privind achizițiile publice, pentru ca piața furnizorilor să fie pregătită.



Riscuri instituționale

Această categorie de riscuri vizează obținerea diverselor autorizații și acorduri pentru a putea realiza investiția, risc minimizat datorita faptului că spitalul funcționează cu toate avizele și acordurile necesare, iar proiectul prevede doar dotare suplimentară cu echipamente medicale.

Riscuri legale

Această categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului. Pot apărea următoarele riscuri legale:

- a) Modificări în legislația privind achizițiile publice, ce ar necesita timp mai îndelungat pentru realizarea achizițiilor sau ar îngreuna procesul de achiziție;
- b) Modificări ale prevederilor legale cu privire la aparatura medicală de specialitate;
- c) Instabilitatea legislativă – frecvența modificărilor de ordin legislativ, modificări ce pot influența implementarea proiectului. Proiectul fiind unul ce se dorește a fi finanțat din fonduri ale Uniunii Europene, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană începând cu data de 01.01.2007, orice modificare legislativă ar trebui să nu contravină reglementărilor legislative și condițiilor impuse de Uniunea Europeană.

Printr-o pregătire corespunzătoare și la timp a unor măsuri asiguratorii, se pot diminua considerabil efectele negative produse de diferiți factori de risc.

Proiectul nu cunoaște riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea obiectivului de investiție. Planificarea corectă a proiectului încă din faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării, asigură evitarea/diminuarea riscurilor care ar putea influența major proiectul.

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul

3.2. Regimul juridic:



a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemtiune

Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

Terenul pe care va fi amplasata constructia fec parte din :

- domeniului public al JUDETULUI NEAMT pentru amplasamentele din oras Bicaz si comuna Ceahlau.

b) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

c) informații/obligafii/constrângerii extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul.

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta

clasa de importanta „D”

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic

Nu este cazul

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Interventiile vor incepe dupa iesirea autorizatiei de construire si se executa pe baza unui proiect tehnic si a detaliilor de executie cu consultarea expertului si a proiectantului pe parcursul derularii executiei.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul

4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare

Nu este cazul

5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora



În cadrul obiectivului se propun două scenarii:

1. **Scenariul fără investiție** – se propune păstrarea stadiului inițial, fără realizarea obiectivului

Această variantă nu duce la îndeplinirea obiectivului propus și nu rezolvă problemele ce tin de impactul intrării în parc al tuturor turistilor.

2.	Scenariul cu investiție – se propune realizarea obiectivului: <i>PORTI INTRARE PARC NATIONAL CEHLAU</i> .
----	--

Pentru a crea un cadru adecvat, se dorește realizarea unor porți de intrare, cu o arhitectura specifica, care sa simbolizeze elemente ale parcului, specifice acestuia.

Pentru acest scenariu s-au luat doua solutii constructive

- **Varianta 1 : structura din lemn/metal;**
- **Varianta 2 : structura din beton armat monolit;**

Solutia 1:

a. Structura

Structurile in cadre din metal/lemn sunt compuse dintr-un ansamblu de elemente verticale (stalpi) si orizontale (grinzi/ferme metalice si acoperis) stalpii fiind placati cu scandura din lemn cu elemente decorative (sculptura/aplica) .

Specific parcului au fost integrate in arhitectura: forma muntelui, floarea de colt, emblemele judetului Neamt si a Parcului National Ceahlau. In acest ansamblu arhitectural noua constructie va deveni un punct de atractie, zona care prin imaginile create vor ramane mereu in amintirea turistilor.

b. Avantaje si dezavantaje

Avantaje

Structurile in cadre permit realizarea unor structuri flexibile din punct de vedere arhitectural cu o versatilitate sporita si rezerve in ceea ce priveste rezistenta la actiunile seismice. Totodata prezinta o rigiditate sporita si implicit deplasari de nivel reduse. Timpul de executie este mult mai mic in raport cu o structura din beton. Realizarea structurilor din lemn nu este conditionata de conditiile meteo, nu necesita armarea si cofrare, astfel executia nu este intarziata din cauza temperaturilor scazute astfel timpii de lucru fiind mai mari.

Dezavantaje

Anumiti termeni de rezistenta in timp, trebuiesc intretinute mai des.

Solutia 2:

a. Structura

Structurile in cadre din beton armat monolit sunt compuse dintr-un ansamblu de elemente verticale (stalpi) si orizontale (grinzi). Specific cladirilor cu elemente de beton, la realizarea acestor structuri se necesita cofrarea, armarea si turnarea betonului pe santier in etape tehnologice succesive: mai intai stalpii si apoi elementele orizontale.

b. Avantaje si dezavantaje

Avantaje

Structurile in cadre permit realizarea unor structuri flexibile din punct de vedere



arhitectural cu o versatilitate sporita si rezerve in ceea ce priveste rezistenta la actiunile seismice. Totodata, fiind o structura monolita, prezinta o rigiditate sporita si implicit deplasari de nivel reduse.

Dezavantaje

Betonul monolit are întrebuințările lui și este un beton turnat în formă sau cofrag pe șantier. El este adus cu cifa de beton sau este amestecat chiar pe șantier. Prima diferență între betonul monolit și cel prefabricat este că cel prefabricat, este vibropresat într-o fabrică, sub niște condiții controlate, iar componentele care intră în acel beton vor fi întotdeauna superioare celor din betonul monolit. Armătura din betonul monolit uneori stă afară și începe să ruginească până ajunge să fie pus în beton.

Realizarea structurilor din beton monolit este conditionata de conditiile meteo, turnarea trebuind sa fie executata sub anumite conditii. De multe ori, executia este intarziata din cauza temperaturilor scazute astfel timpii de lucru fiind mai mari.

Arhitectura ce poate fi data unei astfel de structuri este saraca.

Varianta 1 este cea recomandata, constituindu-se in solutia optima pentru tema si contextul existent.

Scenariul recomandat

Scenariul recomandat este **SCENARIUL CU INVESTIȚIE** cu realizarea obiectivului:

Poarta de intrare in Parc National Ceahlau – cu structura din lemn

Regimul de înălțime a construcției va fi 7,78 m.

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Pentru portile propuse elementul necesar este energia electrica necesara iluminarii respectiv intretinerii camerelor video de supraveghere. Energia electrica va fi furnizata de un echipament fotovoltaic compus din doua panouri fotovoltaice si anexe.

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI ESTIMATA LA 3 LUNI

5.4. Costurile estimative ale investiției:- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Se anexeaza devizul general si devizele pe obiect.

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

a) impactul social și cultural

Ne aflam in Parcul National Ceahlau, o zona cu multi vizitatori/turisti.

Arhitectura/ pozitia unei astfel de porti va conduce la crearea unei zone de imagine ce va fi integrata de fiecare vizitator in imaginile preluate, transmise sau publicate.



b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

- forța de muncă ocupată prin realizarea investiției – 10 persoane

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Prin investitia propusa se va realiza incadrarea in mod corespunzator la cerintele privind protectia mediului conform reglementarilor in vigoare.

Proiectul propune solutii prietenoase cu mediul inconjurator ,lucrarile executate facandu-se respectand legislatia nationala in domeniul protectiei mediului si cerintele legislatiei europene.

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică

Date generale

- Denumire lucrare:
- Amplasament:

1. ORAS BICAZ – PUNCT IZVORUL MUNTELUI, JUD. NEAMT – DJ 155F;
2. COMUNA CEHLAU – PUNCT DURAU – DJ 155F

- Titularul investiției: **CONSILIUL JUDETEAN NEAMT;**
- Beneficiar: **ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL CEHLAU;**
- categoria de importanță este „D”;
- presiunea de referință a vântului, pentru amplasamentul considerat, conform codului de proiectare NP-082-2004, este de 0,7 KPa, mediată pe 10 minute la 10 metri, pentru un interval mediu de recurență de 50 de ani;
- conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, pentru amplasamentul considerat, încărcarea din zăpadă este de 2,5 kN/m², pentru un interval mediu de recurență de 50 de ani.

Caracteristicile principale ale construcției din cadrul obiectivului de investiții

ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALITATE

Asigurarea cerințelor de calitate

Conform Legii nr.10/1995, indicativ NP 016-97, aprobat de MLPAT cu ordinul nr.
71/N din 27 martie 1997.

Cerința de calitate A REZISTENTA MECANICĂ SI STABILITATE – conform specificațiilor tehnice aferente prezentului studiu.

Cerința de calitate D (fost B) SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE

S-au avut în vedere directivele Normativului NP 068-2002 - „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” a)

Siguranța circulației pietonale împotriva riscului accidental la:

- **alunecare** – stratul de uzură pe căile pietonale este sub 5% în profil longitudinal și sub 2% în profil transversal;
- **împiedicare** - denivelări mai mici de 2,5 cm pe căile de circulație pietonală, rosturile dintre dalele de pavaj fiind sub 1,5 cm; nu exista trepte izolate.
- **contactul cu proeminențe joase** – înălțime liberă de trecere $h = \min. 2,10 \text{ m}$
- **coliziune cu obstacole laterale** – lățimea liberă a circulației pietonale este mai mare de 1,5 m în toată incinta; suprafața pereților nu trebuie să prezinte proeminențe, muchii tăioase sau alte surse de rănire, agățare, lovire;
- **coliziunea cu vehicule în mișcare** – căile pietonale sunt diferențiate de cele carosabile prin bordurile prevăzute la separarea zonelor, acestea fiind de 15 cm înălțime.

b) Siguranța circulației

g) Siguranța privind instalațiile:

Pentru eliminarea riscului de accidentare sau de stres (provocate de posibila funcționare defectuoasă) și siguranța în exploatare se vor prevedea din proiectare instalații împotriva:

- electrocutării prin atingere (directă sau indirectă) prin racordare la nulul de protecție și apoi la priza de pământ sau tensiune joasă;
- contactului cu elementele ce ar putea fi puse accidental sub tensiune prin relee de protecție la curenți reziduali de defect;

h) Siguranța privind lucrările de întreținere:

Lucrările de întreținere se vor efectua cu luarea unor măsuri speciale de protecție a utilizatorilor pe durata activității de curățare sau reparații a unor părți din clădire – fațade.

l) Siguranța cu privire la acoperișuri:

b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Nu este cazul

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Analiza financiara pentru proiectul de investitii propus a fost intocmita in baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii (Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA) si a Documentului Cadru nr.4 pentru „Guidance on the Methodology for Carrying out Cost Benefit Analysis”.

Analiza financiara are ca scop utilizarea previziunilor fluxului de numerar al proiectului pentru a determina indicatorii de performanta financiara precum: fluxul cumulat, rata interna de rentabilitate a investitiei sau a capitalului si valoarea neta actualizata corespunzatoare.

Avand in vedere ca proiectul propus nu aduce venituri directe cuantificabile, o analiza financiara este utila doar pentru evaluarea fluxurilor de numerar. Pe de alta parte termeni financiari ca rentabilitate, rata cost-beneficiu, valoare neta actualizata sunt inaplicabili pentru proiecte de infrastructura de acest tip

Astfel, analiza financiara realizata pentru proiectul de fata este alcatuita dintr-o serie de tabele care furnizeaza informatii cu privire la detalierea datelor financiare ale investitiei de capital pe categorii de activitati, la costurile si veniturile aferente perioadei de exploatare, la sursele de finantare, la analiza fluxului de numerar pentru sustenabilitatea financiara a proiectului.



d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Costul total al investitiei, conform devizului general anexat cuprinde:

- cheltuieli pentru investitia de baza – cap.4 274906,66 LEI
- cheltuieli pentru amenajarea terenurilor si protectia mediului – cap.1 – 4165 LEI
- cheltuieli proiectare si asistenta tehnica – cap.3 - 37842 lei
- alte cheltuieli (organizare de santier, taxe, comisioane, cheltuieli neprevazute etc) – cap.5 - 33049,92 lei

Analiza de senzitivitate isi propune sa stabileasca cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificari ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatarii sale viitoare si se concretizeaza in variatii ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara si economica a proiectului RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Acesti indicatori nu se pot calcula pentru proiectul de fata, intrucat domeniul medical de stat nu este un domeniu care aduce venituri certe masurabile, iar sursele de finantare atrase au menirea de a

sustine activitatea de cercetare si nu de a aduce profit.

Drept urmare celor spuse mai sus, nu este cazul a se realiza o analiza de senzitivitate.

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Scopul analizei riscurilor este de a evalua probabilitatea ca aceste modificari sa aiba loc efectiv, avand rezultatele exprimate ca o deviatie medie si standard estimata pentru acei indicatori. Analiza de risc subliniaza importanta incadrarii in valorile stabilite ale investitiei in vederea atingerii eficientei scontate a proiectului.

La fel ca în cazul oricărui tip de investiție, proiectul de față implică anumite riscuri. În acest sens putem deosebi doua mari categorii:

- riscuri generale - se referă la acele riscuri care decurg din evoluția de ansamblu a mediului (natural, economic, social, cultural, tehnologic, politic etc.), la nivel mondial sau național;
- riscuri specifice - care țin de echipa de proiect, de tipul investiției, de modul cum sunt planificate activitățile în cadrul obiectivului de investiție.

Identificarea riscurilor: S-au identificat riscurile care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizaționale, cu privire la resursele umane implicate, precum și riscurile externe (politice, de mediu, legislative). Riscurile identificate sunt prezentate mai jos împreună cu măsurile propuse de reducere a acestora.



Identificarea riscurilor va fi actualizată la fiecare sedință lunară de progres.

Evaluarea probabilității de apariție a riscului:

Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție și impactul acestora asupra proiectului.

Analiza de risc evaluează impactul unei anumite modificări ale unor indicatori de performanță ai proiectului. Prin repartizarea distribuției de probabilitate corespunzătoare variabilelor critice se poate estima distribuția de probabilitate pentru indicatorii de performanță financiari și economici. În anumite situații (de ex. lipsa datelor istorice referitoare la proiecte similare, informații eronate, etc.) este dificil de realizat ipoteze sensibile privind distribuția de probabilitate a variabilelor critice. În asemenea situații, este efectuată cel puțin o evaluare calitativă a riscului pentru a sprijini rezultatele analizei de sensibilitate.

Principalele categorii de riscuri care pot apărea sunt: de natură tehnică, financiară, legală, instituțională sau care pot apărea în procesul de implementare.

Riscuri tehnice:

Această categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activităților prevăzute în planul de acțiune al proiectului, în faza de pregătire sau în faza de implementare. Riscuri posibile:

- e) Etapizarea eronată a investiției;
- f) Erori în analiza soluțiilor tehnice;
- g) Implementarea defectuoasă a unor activități;

h) Nerespectarea normativelor și legislației în vigoare.

Administrarea acestor riscuri, a fost prevăzută în planul de acțiune, în felul următor:

- i) În planificarea logică și cronologică a activităților cuprinse în planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;
- j) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a proiectului;
- k) Echipa care va asigura managementul de proiect se va ocupa direct de colaborarea în bune condiții cu entitățile implicate în implementarea proiectului;
- l) Echipa care va asigura managementul de proiect va supraveghea atent modul de implementare a proiectului;
- m) Se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate și în termenele prevăzute;



n) Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la echipamente și metodele de implementare a proiectului;

o) Se va pune accent pe protecția și conservarea mediului înconjurător;

p) Se va solicita furnizorilor de echipamente instruirea personalului responsabil cu întreținerea și exploatarea acestora (în etapa de achiziție publică).

Riscuri financiare:

Din categoria riscurilor financiare care pot apărea enumerăm:

- d) Creșterea prețurilor de achiziție pentru echipamentele prevăzute în proiect;
- e) Modificări majore ale cursului de schimb valutar;
- f) Imposibilitatea beneficiarului de a susține investiția din fonduri proprii.

e) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurențe pe piață, în vederea obținerii unui număr cât mai mare de oferte conforme în cadrul procedurilor de achiziție a aparaturii medicale;

f) Estimarea cât mai realistă a creșterii prețurilor pe piață;

g) Identificarea unei surse de finanțare nerambursabilă;

h) Prevederea sumelor necesare susținerii proiectului în bugetul propriu.

În cadrul procesului de achiziție a dotărilor de specialitate, poate apărea situația în care să nu existe operatori economici care să se poată angaja să respecte condițiile prevăzute în caietul de sarcini, la prețul maxim specificat, sau în termenul specificat. Astfel, există riscul reluării procesului de achiziție, ceea ce ar duce la întârzierea termenelor de implementare. O altă situație ar fi aceea a contestațiilor care ar putea apărea și care la fel ar genera întârzieri în implementarea proiectului.

Aceste riscuri pot fi gestionate printr-o serie de măsuri, cum ar fi:

- b) Respectarea cât mai riguroasă a reglementărilor privind achizițiile publice, pentru a evita apariția unor contestații;
- d) Angajamentul beneficiarului de a include o anumită sumă în bugetul propriu, care ar putea suplimenta valoarea eligibilă a contractului de furnizare, pentru a evita întârzierile ce ar apărea în cazul în care nici-o ofertă nu se încadrează în bugetul aprobat al proiectului;

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economică optimă, recomandată

6.1. Compararea scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

În cadrul obiectivului se propun două scenarii:

1. **Scenariul fără investiție** – se propune păstrarea stadiului inițial, fără realizarea



obiectivului

Această variantă nu duce la îndeplinirea obiectivului propus și nu rezolvă problemele ce tin de impactul intrării in parc al tuturor turistilor.

2.	Scenariul cu investiție – se propune realizarea obiectivului: <i>PORTI INTRARE PARC NATIONAL CEAHLAU</i> .
----	---

Pentru a crea un cadru adecvat, se dorește realizarea unor porti de intrare, cu o arhitectura specifica, care sa simbolizeze elemente ale parcului, specifice acestuia.

Pentru acest scenariu s-au luat doua solutii constructive

- **Varianta 1 : structura din lemn/metal;**
- **Varianta 2 : structura din beton armat monolit;**

Solutia 1:

a. Structura

Structurile in cadre din metal/lemn sunt compuse dintr-un ansamblu de elemente verticale (stalpi) si orizontale (grinzi/ferme metalice si acoperis) stalpii fiind placati cu scandura din lemn cu elemente decorative (sculptura/aplica) .

Specific parcului au fost integrate in arhitectura: forma muntelui, floarea de colt, emblemele judetului Neamt si a Parcului National Ceahlau. In acest ansamblu arhitectural noua constructie va deveni un punct de atractie, zona care prin imaginile create vor ramane mereu in amintirea turistilor.

b. Avantaje si dezavantaje

Avantaje

Structurile in cadre permit realizarea unor structuri flexibile din punct de vedere arhitectural cu o versatilitate sporita si rezerve in ceea ce priveste rezistenta la actiunile seismice. Totodata prezinta o rigiditate sporita si implicit deplasari de nivel reduse. Timpul de executie este mult mai mic in raport cu o structura din beton. Realizarea structurilor din lemn nu este conditionata de conditiile meteo, nu necesita armarea si cofrare, astfel executia nu este intarziata din cauza temperaturilor scazute astfel timpii de lucru fiind mai mari.

Dezavantaje

Anumiti termeni de rezistenta in timp, trebuiesc intretinute mai des.

Solutia 2:

a. Structura

Structurile in cadre din beton armat monolit sunt compuse dintr-un ansamblu de elemente verticale (stalpi) si orizontale (grinzi). Specific cladirilor cu elemente de beton, la realizarea acestor structuri se necesita cofrarea, armarea si turnarea betonului pe santier in etape tehnologice succesive: mai intai stalpii si apoi elementele orizontale.

b. Avantaje si dezavantaje

Avantaje

Structurile in cadre permit realizarea unor structuri flexibile din punct de vedere arhitectural cu o versatilitate sporita si rezerve in ceea ce priveste rezistenta la actiunile seismice. Totodata, fiind o structura monolita, prezinta o rigiditate sporita si implicit deplasari de nivel reduse.

Dezavantaje

Betonul monolit are întrebuințările lui și este un beton turnat în formă sau cofrag pe șantier. El este adus cu cifa de beton sau este amestecat chiar pe șantier. Prima diferență între betonul monolit și cel prefabricat este că cel prefabricat, este vibropresat într-o fabrică, sub niște

condiții controlate, iar componentele care intră în acel beton vor fi întotdeauna superioare celor din betonul monolit. Armătura din betonul monolit uneori stă afară și începe să ruginască până ajunge să fie pus în beton. Realizarea structurilor din beton monolit este conditionată de condițiile meteo, turnarea trebuind să fie executată sub anumite condiții. De multe ori, execuția este întârziată din cauza temperaturilor scăzute astfel timpii de lucru fiind mai mari. Arhitectura ce poate fi dată unei astfel de structuri este saracă.



Varianta 1 este cea recomandată, constituindu-se în soluția optimă pentru tema și contextul existent.

Scenariul recomandat

Scenariul recomandat este **SCENARIUL CU INVESTIȚIE** cu realizarea obiectivului:

Poarta de intrare în Parc Național Ceahlău – cu structura din lemn

Regimul de înălțime a construcției va fi 7,78 m.

6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

B. MEMORIU TEHNIC DE REZISTENȚĂ

B1. DATE TEHNICE

- regimul de înălțime propus: 7,28m ;
- structură de rezistență este formată din stalpi metalici plasați cu scândura de lemn grosime de min 5 cm (stejar) ;
- fundațiile continue din beton cu elemente metalice de prindere a stălpilor de lemn și cu soclu;
- acoperiș – șarpantă din lemn cu draniță;
- categoria de importanță "D" ;
- clasa de importanță IV;

B2. INFRASTRUCTURA

Conform NP II2-2014 "Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă" :

a. Fundații continue din beton armat de tip talpă din beton simplu și elevație armată, sub ziduri din beton armat și stalpi din lemn:

- talpă din beton simplu C8/10 cu lățimea de 1,70 cm și înălțimea de 40 cm;
- elevație din beton armat, cu lățimea de 1,70 cm și înălțimea 40 cm , armată longitudinal cu 2 centuri : 4Ø14PC52 (la partea superioară și inferioară) și 2Ø10PC52 intermediar, și agrafe de legătură Ø6 OB37 dispuse la 60cm și transversal cu etrieri Ø8OB37/20cm și Ø10PC52/25 cm, beton armat clasa C16/20.

Barele longitudinale se îndesesc prin petrecere pe o lungime de 45Ø respectând regula armării unghiurilor intrânde.

- Se va urmări dispunerea într-un singur plan a armăturilor inferioare respectiv superioare, devierea pe verticală fiind admisă cu respectarea unei pante de 1 :4 ;
- După realizarea fundațiilor se vor realiza umpluturi de bună calitate compactate cu maiul mecanic în straturi de 15-20cm și urmărirea obținerii gradului de compactare de 96%.

SUPRASTRUCTURA

Structura de rezistență este realizată din stalpi metalici si ferme metalice placate cu elemente din lemn cu elemente decorative (sculpturi / aplice)

Din fundatiile continue se vor dezvolta elemente constructive metalice (teava patrata 150X150X6) legate la acoperis cu ferme metalice.

Intreaga structura metalica va fi placata cu elemente de lemn (scandura cu grosime de 5cm pe stalpi verticali) pe care se vor aplica elemente decorative (sculptura/ aplica)

Acoperisul va fi din lemn pe structura formata din ferme metalice.

Îmbinările dulgherești se vor realiza prin chertarea elementelor din lemn pentru a asigura suprafețe de rezemare corespunzătoare și împiedicarea lunecării lor. Asigurarea la smulgere se va face cu cuie, dornuri și scoabe din oțel.

Toate elementele din lemn se vor proteja impotriva agentilor biologici și se vor ignifuga cu soluții adecvate, omologate după ce se vor verifica cu privire la existența resturilor de coajă de copac, rumeguș ,s.a.

ȘARPANTA

* pe structura formata din ferme metalice cu popi – lemn de rășinoase ecarisat. Pe aceștia reazemă panee prin suprapunere directă.

Popii centrali se vor rezema pe o tălpă continuă ancorată prin intermediul pieselor de lemn în fermele metalice;

*Căpriorii – se dispun perpendicular pe pane, rigidizându-se prin intermediul scoabelor metalice. La coamă, căpriorii se îmbină în jumătatea lemnului și se dispun scoabe metalice.

Înnădirea căpriorilor se face numai pe pane prin alăturarea și petrecerea lor de fiecare parte a paneei cu cel puțin 20 cm.

ÎNNĂDIREA NU SE FACE NICI INTR-UN CAZ ÎN CÂMP.

* Panee - sunt grinzi din lemn ecarisat. Acestea se așează orizontal pe capul popilor.

Paneele nu vor fi chertate.

CHERTAREA SE VA PRACTICA NUMAI ASUPRA CĂPRIORILOR, PENTRU A LE ASIGURA FIXAREA.

*Cleștii – dulapi de 2x2,4x15 cm. Se fixează de ambele părți ale popilor și de perechea de căpriori corespunzători fermei ;

*Contrafișele – vor fi îmbinate cu popii, cu prag; înclinarea contrafișelor: 45°, lungime contrafișă: $l_{cf} = 1,41$ cm.

*Cosoroabă – lemn de rășinoase ecarisat.

*Astereala – din scânduri de 2,4 cm grosime și de lățime de maxim 20 cm. Scândurile se așează alăturat, iar fixarea fiecărui capăt se face cu două cuie bătute înclinat pentru a evita defectele cauzate de deformarea scândurilor. Înnădirea scândurilor se va face numai pe căpriori, la jumătatea lățimii acestora. Înnădirile vor fi rezolvate în așa fel încât să alterneze și să se realizeze pe căpriori diferiți, la scânduri alăturate. Pe astereală, se fixează învelitoarea, cu respectarea condițiilor de fixare (a se vedea și detaliile).

TOATE ELEMENTELE DIN LEMN ALE ȘARPANTEI SE VOR PROTEJA IMPOTRIVA AGENTIOR BIOLOGICI ȘI SE VOR IGNIFUGA CU SOLUȚII ADECVATE, OMOLOGATE DUPĂ CE SE VOR VERIFICA CU PRIVIRE LA EXISTENȚA RESTURILOR DE COAJĂ DE COPAC, RUMEGUȘ ,S.A.

***OBSERVAȚII:**

Paneele și căpriorii se vor înnădi pe reazeme prin scoabe metalice. Sub înnădire va fi obligatorie prezența fururii corespunzătoare lățimii elementului continuu.

Verificarea calității





Verificarea defectelor lemnului și verificarea asamblărilor se face vizual. Verificarea dimensiunilor se face cu aparate obișnuite de măsurat.

Lemnul din care se confecționează elementele de șarpantă nu trebuie să depășească umiditatea maximă de 15%.

Se verifică fixarea elementelor șarpantei prin scoabe, cuie și tălpi.

Abaterile admisibile de la planeitate, măsurate cu dreptarul de 3,0 m lungime sunt 5 mm în lungul liniei de cea mai mare pantă.

Înainte de începerea execuției învelitorii se va verifica suportul, pentru a îndeplini condițiile:

1. să nu aibă denivelări mai mari de 3 mm;
2. astereala să fie bine fixată pe căpriori, cu rosturile între scânduri de max 2 cm;
3. cârligele pentru jgheaburi, prinse în astereală să fie înglobată la nivelul acesteia, fără denivelări

MATERIALE

- BETON:

- elemente de beton armat;

C16/20-XC1;D12/20; A/C=0.60;260kg/mc;CEM II AS;42.5RI;fisuri=0.30;0.16,C10.2%,S4;

- **ARMATURĂ REZISTENȚĂ** - armare longitudinală PC52 - armare transversală OB37, PC52

C. PROTECȚIA MUNCII

• **Organizarea de șantier** (demolări, devieri de getele, etc): în zona lucrării există condiții pentru realizarea unei organizări de șantier provizorii.

• **Surse de alimentare cu apă și energie electrică:** apa care se folosește la prepararea mortarelor și asigurarea alimentării cu energie electrică se va face prin conectare la rețelele din zona.

• **Protejarea lucrărilor executate și a materialelor de pe șantier** sunt în sarcina constructorului care va lua măsuri de amenajare a unui spațiu de depozitare a materialelor, precum și paza acestora prin organizarea de șantier.

• **Laboratoarele contractantului** (ofertantului) și testele care sunt în sarcina sa: constructorul va asigura prelevarea de probe care vor fi analizate într-un laborator autorizat.

• **Curățenia în șantier:** este obligația constructorului și constă în asigurarea unor spații de depozitare a materialelor, cai de acces libere, care să nu determine accidente de muncă.

• **Serviciile sanitare:** sunt asigurate de constructor prin organizarea unui punct de prim ajutor, cât și mijloace de comunicație rapidă sau de transport în cazul unui accident de muncă.

Executanții și beneficiarul vor respecta Legea Protecției Muncii nr. 90 /1996, inclusiv anexele 1 și 2, Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, publicat de M.L.P.A.T.

cu ordinul nr. 9 / N /15.03. 1993.

Legile și normativele menționate nu sunt limitative. Conducerea șantierului este datorată să ia orice măsuri de protecție a muncii necesare desfășurării lucrului pe șantier în deplina siguranță.

D. CONCLUZII ȘI RECOMANDARI

Se vor respecta detaliile din prezentul proiect, iar orice neconcordanță dintre acestea și teren se va rezolva doar cu acordul proiectantului de specialitate.

Se vor respecta normele de tehnica securității muncii și de protecție împotriva incendiilor, specifice

lucrărilor ce se vor executa.

Verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții se vor realiza cu respectarea prevederilor normativelor prezentate mai sus, completate cu prevederile din normativul C.56-85 "Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții" și îmbunătățite prin metodologia de aplicare a instrucțiunilor din Legea 10/1995 privind "Calitatea în construcții". În execuție, constructorul va asigura pe propria răspundere respectarea prevederilor proiectului, Ord. 91/1991 al MLPAT, Legea 50/1991 și a normativelor de protecție a muncii aferente lucrărilor de construcții - montaj și de prevenire a incendiilor. Se impune necesitatea respectării normelor tehnice specifice execuției, de securitate a muncii și de protecție împotriva incendiilor. Se vor respecta fazele determinante la care va fi convocat obligatoriu proiectantul. Orice modificare față de proiect fără avizul proiectantului absolvă pe acesta de orice responsabilitate. Verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții se vor realiza cu respectarea prevederilor normativelor prezentate mai sus, completate cu prevederile din normativul C.56-85 "Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții" și îmbunătățite prin metodologia de aplicare a instrucțiunilor din Legea 10/1995 privind "Calitatea în construcții".



E. BAZA LEGALĂ

Prin proiectare s-au respectat normativele ce reglementează protecția muncii, normativele sanitare și de protecție împotriva incendiilor și anume:

- Legea nr. 10/1995 – Calitatea în construcții;
- CR 0-2012 – Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții;
- CR 6-2006 - Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;
- CR 6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;
- CR1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;
- CR1-1-4/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;
- CR 2-1-1.1 – Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat
- P 100-1/2006 – Cod de proiectare seismică. Partea I: Prevederi de proiectare pentru clădiri;
- P 100-1/2013 – Cod de proiectare seismică. Partea I: Prevederi de proiectare pentru clădiri;
- NP 005-2003 – Normativ privind proiectarea construcțiilor din lemn;
- NP 007-97 – Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat
- NP 019-1997 – Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn;
- NP 112-2014 - Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață.
- NP125-2010 – Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire;
- NE 012/1-2007 – Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 1 – Producerea betonului.
- NE 012/2-2010 – Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 2 – Executarea lucrărilor din beton.
- SR EN 1991-1-1 – Eurocod 1. Acțiuni asupra construcțiilor. Partea 1-1: Acțiuni generale. Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri.
- SR EN 1991 – pr. NA - Eurocod 1. Acțiuni asupra construcțiilor. Partea 1-1: Acțiuni generale. Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri. Anexa națională.
- SR EN 1996-1-1-2006-NB – Eurocod 6. Proiectarea structurilor de zidărie. Anexa națională.
- ST 009-2005 – Specificație tehnică privind cerințe și criterii de performanță pentru produse din oțel utilizate ca armături în structuri din beton;

Obiectivul va fi echipat cu următoarele tipuri de instalații funcționale:

- instalații pentru iluminat normal;
- iluminat de securitate pentru circulație;
- instalații de supraveghere video;

Distribuția de energie electrică la cele trei porți se va realiza astfel încât, să poată fi permisă contorizarea individuală a fiecăruia.

Instalația se va compune din:

- 2 panouri fotovoltaice
- Suporturi panouri fotovoltaice;
- Unitate de control.



Subsistemul de supraveghere video IP

Pentru creșterea nivelului de protecție al clădirii, s-a prevăzut un sistem de supraveghere video care să supravegheze 24 de ore pe zi punctele de interes, montându-se camere video IP care transmit imagini la un înregistrator NVR.

Sistemul de supraveghere video în circuit închis va fi conform, și nu numai, normativului P118/3-2015, legii nr.333/2003, hotărârii nr.1010/2004 și standardului european EN 50132.

Supravegherea video se realizează cu camere video IP de exterior și camere video IP de interior. Rezoluția minimă asigurată este 2Mp FullHD.

Vizionarea imaginilor se poate face de la stația PC de monitorizare folosind software specializat.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Indicatori maximali în conformitate cu devizul general:

VALOAREA TOTALĂ A LUCRARILOR DE INTERVENȚIE:

- Exclusiv TVA – total 294 480,65 lei
- Inclusiv TVA – total 349 963,58 lei

CONSTRUCȚII – MONTAJ (C+M)

- Exclusiv TVA – total 224 114,00 lei
- Inclusiv TVA – total 266.695,66 lei

DOTARI

- Exclusiv TVA – total 2500
- Inclusiv TVA – total 2975

Se anexează devizul general.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la recepționarea lucrărilor) 5 ani

- elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

- indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție despecificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;
- durata estimată de execuție a obiectivuluide investiții, exprimată în luni.

c)indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

- Indicatori financiari: Se ia in calcul cap. IV, din devize:

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de executie 3 luni



6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Intreaga lucrare se va incadra in toate normele specifice zonei in care se efectueaza constructia, respectiv Parcul National Ceahlau, se va integra in prevederile Planului de Management actual

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

7. Urbanism, acorduri și avize conforme

Se anexeaza

- 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire - DA
- 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară – DA
- 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege – DA
- 7.4. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică - DA
- 7.5. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

- a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice; NU ESTE CAZUL
- b) Expertiza tehnica, după caz; NU ESTE CAZUL
- c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice; NU ESTE CAZUL
- d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; NU ESTE CAZUL
- e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. NU ESTE CAZUL

A. PIESE DESENATE



Intocmit,
arh. Micsa Eugen





Devizul general
al obiectivului de investiții

CONSTRUIRE PORTI INTRARE IN PARCUL NATIONAL CEAHLAU

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	1,500.00	285.00	1,785.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	2,000.00	380.00	2,380.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 1		3,500.00	665.00	4,165.00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	7,800.00	1,482.00	9,282.00
3.1.1	Studii de teren	1,800.00	342.00	2,142.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	3,000.00	570.00	3,570.00
3.1.3	Alte studii specifice (Studiu geotehnic)	3,000.00	570.00	3,570.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1,500.00	285.00	1,785.00
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studii de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	6,000.00	1,140.00	7,140.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2,000.00	380.00	2,380.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2,000.00	380.00	2,380.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	2,500.00	475.00	2,975.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	1,000.00	190.00	1,190.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	500.00	95.00	595.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	500.00	95.00	595.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	1,500.00	285.00	1,785.00
TOTAL CAPITOLUL 3		31,800.00	6,042.00	37,842.00



CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	217,614.00	41,346.66	258,960.66
4.1.1	Poarta 1	108,807.00	20,673.33	129,480.33
4.1.2	Poarta 2	108,807.00	20,673.33	129,480.33
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	3,000.00	570.00	3,570.00
4.2.1	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale Poarta 1	1,500.00	285.00	1,785.00
4.2.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale Poarta 2	1,500.00	285.00	1,785.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	7,500.00	1,501.00	9,401.00
4.3.1	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - Poarta 1	3,950.00	750.50	4,700.50
4.3.2	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj Poarta 2	3,050.00	750.50	4,700.50
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	2,500.00	475.00	2,975.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 4		231,014.00	43,892.66	274,906.66
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,465.25	0.00	2,465.25
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,120.57	0.00	1,120.57
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	224.11	0.00	224.11
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,120.57	0.00	1,120.57
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	25,701.40	4,883.27	30,584.67
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 5		28,166.65	4,883.27	33,049.92
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:		294,480.65	55,482.93	349,963.58
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		224,114.00	42,581.66	266,695.66

Data
03.12.2021

Beneficiar,
ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL CEHLAU

Întocmit,



TOPOPREST
TP
 SRL




DREAMPROJECT

B.I.A. 23 - Arhitect
 EUGEN ALEXANDRU MICȘA
 O.A.R. - T.N.A. nr. 2495
 Membru U.I.A. - A.C.E. - U.A.R.
 A.I.A. - U.P.L.R. - I.C.C. 5/90



Se utilizează programul ARCHICAD 24.0
 cu licența 3-4850582
 GRAPHISOFT - CONSOFT

VERIFICATOR - 564
 ing. Constantin FLOREAN



Proiect nr. 200902 S.F.

CONSTRUIRE PORTI INTRARE
 PARCUL NATIONAL CEAHLĂU

Beneficiar:
 Consiliul Județean NEAMT
 Direcția de Administrare a
 PARCULUI NATIONAL CEAHLĂU

Proiect Manager - Ing.
 Mircea AFRĂSINEI

Sef Proiect - Arh.
 Eugen A.I. MICȘA

RANDARI FOTOREALISTICE



TOPOPREST
TP
\$/ft.




B.I.A. 23 - Arhitect
EUGEN ALEXANDRU MIȚȘA
O.A.R. - T.N.A. nr. 2495
Membru U.I.A. - A.C.E. - U.A.R.
A.I.A. - U.P.L.R. - I.C.C. 5/90



Se utilizează programul ARCHICAD 24.0
cu licența 3-4850582
GRAPHISOFT - CONSOFT

VERIFICATOR - 564
ing Constantin FLOREAN



Proiect nr. 200902	S.F.
--------------------	------

CONSTRUIRE PORTI INTRARE
PARCUL NATIONAL CEAHLĂU

Beneficiar:
Consiliul Județean NEAMȚ
Direcția de Administrare a
PARCULUI NAȚIONAL Ceahlău

Project Manager - Ing.
Mircea AERĂSINEI

Sef Project - Am.	
Eugen Al. MICSA	

RANDARI FOTOREALISTICE

	2020	R 02
--	------	------



TOPOPREST
PROMOTIE IMAGINE
SRL




DREAMPROJECT

B.I.A. 23 - Arhitect
EUGEN ALEXANDRU MICȘA
O.A.R. - T.N.A. nr. 2495
Membru U.I.A. - A.C.E. - U.A.R.
A.I.A. - U.P.L.R. - I.C.C. 5/90



Se utilizează programul ARCHICAD 24.0
de licență 3-4850582
GRAPHISOFT - CONSOFT

VERIFICATOR - 564
ing. Constantin FLOREAN



Proiect nr. 200902 S.F.

CONSTRUIRE PORTI INTRARE
PARCUL NATIONAL CEHLĂU


Beneficiar:
Consiliul Județean NEAMT
Direcția de Administrare a
PARCULUI NATIONAL CEHLĂU


Proiect Manager - Ing.
Mircea AFRĂSINEI

Sef Proiect - Arh.
Eugen A.I. MICȘA

RANDARI FOTOREALISTICE

2020 R 03







ANEXA 3 la HCY nr. 21 / 26.01.2022

S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IASI

Str. Izvor nr. 12, bl. 629, Sc. D, Ap. 32, Iasi, cod postal 700705

J 22/436/1999, CF: RO 11896497

Telefon: 0232-213161

e-mail: acivconinstal@yahoo.com, office@acivconinstal.ro, atelier@acivconinstal.ro,

web page: www.acivconinstal.ro



**SUPRAETAJARE HOL ACCES ȘI SALA DE ȘEDINȚE,
EXTINDERE - SPAȚII CU DESTINAȚIA BIROURI**

JUD. NEAMȚ, MUN. PIATRA NEAMȚ, STR. V.A. URECHE, NR. 7

REVIZIA 1 - conform solicitarii nr. 21923 din 10.09.2021

**STUDIU DE FEZABILITATE
(S.F.)**

Proiect nr: 25548 / 1729 / 28.12.2018

Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ - CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Proiectant general: S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IAȘI

Data elaborării proiectului: 06.2021

Faza: S.F.



S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IASI

Str. Izvor nr. 12, bl. 629, Sc. D, Ap. 32, Iasi, cod postal 700705

J 22/436/1999, CF: RO 11896497

Telefon: 0232-213161

e-mail: acivconinstal@yahoo.com, office@acivconinstal.ro, atelier@acivconinstal.ro,

web page: www.acivconinstal.ro



FIȘA RESPONSABILITĂȚI

– Proiectant general S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IAȘI

– Proiectant arhitectură S.C. ANDI PROIECT S.R.L. IAȘI

Arhitect Andrei MANOLACHE

– Proiectant structură S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IAȘI

Inginer Liliana ROȘU

Inginer Mariana IONESCU

Inginer Florea-Alin MACOVEI

– Proiectant instalații S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IAȘI

Inginer Florin BARAN



CUPRINS

A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII	6
1.1. Denumirea obiectului de investitii	6
1.2. Amplasament	6
1.3. Titularul investitiei	6
1.4. Beneficiarul investitiei	6
1.5. Elaboratorul studiului	6
2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE	6
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare	6
2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și deficiențelor	6
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice	7
3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE	7
3.1. Particularități ale amplasamentului	7
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan / extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan)	7
b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și / sau căi de acces posibile	7
c) datele seismice și climatice	7
d) studii de teren	8
e) situația utilităților tehnico-edilitare existente	8
f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția	8
g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată	8
h) existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate	8
3.2. Regimul juridic	8
a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune	8
b) destinația construcției existente	9
c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz	9
d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz	9
3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici	9
a) categoria și clasa de importanță	9
b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz	9
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție	10
d) suprafața construită	10
e) suprafața construită desfășurată	10
f) valoarea de inventar a construcției	10
g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente	10
3.4. Analiza stării construcției	12
3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii	13
3.5.1. Cerința „A” rezistență mecanică și stabilitate:	13
3.5.2. Cerința „B1” siguranță și accesibilitate în exploatare	14
3.5.3. Cerința „Cc” – Securitatea la incendiu:	14
3.5.4. Cerința „D” – igienă, sănătate și mediu înconjurător:	15
3.5.5. Cerința „E” – economia de energie și izolare termică	16
3.5.6. Cerința „F” – protecția împotriva zgomotului	16
3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz	16
4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE	16
a) clasa de risc seismic	16
b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție	17



c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul studiului de fezabilitate	20
d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate	22
5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA	23
5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional - arhitectural și economic, cuprinzând	23
a) descrierea principalelor lucrări de intervenție	23
b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, etc.	28
c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția	29
d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate ..	29
e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție	29
5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare	29
5.3. Durata de execuție și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul* orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale	30
5.4. Costurile estimative ale investiției	30
5.5. Sustenabilitatea realizării investiției	30
a) impactul social și cultural	30
b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare	31
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz ..	31
5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție	31
6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)	31
6.1. Compararea scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor	31
6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)	32
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției	52
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general	52
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare	52
c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții	53
d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni	54
6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice	54
i) Cerința „A” rezistență mecanică și stabilitate:	54
j) Cerința „B1” siguranța în exploatare	55
k) Cerința „Cc” – Securitatea la incendiu:	57
l) Cerința „D” – igienă, sănătate și mediu:	58
m) Cerința „E” – economia de energie și izolare termică	59
n) Cerința „F” – protecția împotriva zgomotului	59
6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite	60
7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME	60
7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire	60
7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară	60
7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară	60
7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege	60
7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente	60
7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică	60
7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice	60

B. PIESE DESENATE

REVIZIA 1 - conform solicitării nr. 21923 din 10.09.2021



B.1. SITUAȚIA EXISTENTA

A0 REV. 1 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

A1 REV. 1 PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT

PLANȘE PRELUARE DIN EXPERTIZATEHNICA NR. 05 / 2016 / CONTR. NR. 17216 / 26.08.2016

REL.01 REV. 1 PLAN DEMISOL EXISTENT

REL.02 REV. 1 PLAN PARTER EXISTENT

REL.03 REV. 1 FATADA SUD-VEST EXISTENTA

REL.04 REV. 1 FATADE NORD-EST SI SUD-EST EXISTENTE

REL.05 REV. 1 SECTIUNE D-D EXISTENTA



B.2. SITUAȚIA PROPUȘA - SCENARIUL 1

ARHITECTURĂ

A1' REV. 1 PLAN DE SITUAȚIE PROPUȘ

A3 REV. 1 PLAN PARTER

A4 REV. 1 PLAN ETAJ 1

A5 REV. 1 PLAN ETAJ 2

A7 REV. 1 FAȚADĂ S-V

A8 REV. 1 FAȚADĂ S-E

A9 REV. 1 FAȚADĂ N-V

A10 REV. 1 FAȚADĂ N-E

STRUCTURĂ

OBIECT 1: CORP C1-A - CORP DE LEGĂTURĂ ȘI SALĂ DE CONSILIU

R01.1 REV. 1 PLAN INTERVENTII FUNDAȚII

R02.1 REV. 1 PLAN INTERVENTII STRUCTURALE DEMISOL.
PLANSEU PESTE DEMISOL COTA +0,65

R03.1 REV. 1 PLAN INTERVENTII STRUCTURALE PARTER.
PLANSEU PESTE PARTER COTA +4,40

R04.1 REV. 1 PLAN STRUCTURA ETAJ 1
PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE ETAJ 1 COTA +7,60

R05.1 REV. 1 PLAN STRUCTURA ETAJ 2
PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE ETAJ 2 COTA +10,80

R06.1 REV. 1 SECTIUNE CARACTERISTICA STALP CONSOLIDAT

OBIECT 2: CORP C1-C - HOLUL DE ACCES ÎN SĂLILE DE CONFERINȚĂ

R01.2 REV. 1 PLAN INTERVENTII FUNDAȚII

R02.2 REV. 1 PLAN INTERVENTII STRUCTURALE PARTER.
PLANSEU PESTE PARTER

R03.2 REV. 1 PLAN STRUCTURA ETAJ 1.
PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE ETAJ 1



1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectului de investiții

SUPRAETAJARE HOL ACCES ȘI SALA DE ȘEDINȚE, EXTINDERE - SPAȚII CU DESTINAȚIA BIROURI

Proiectul mai sus menționat – **faza S.F.** a fost întocmit la solicitarea beneficiarului **Județul Neamț - Consiliul Județean Neamț**, în baza Certificatului de urbanism nr. 472 din 16.06.2021 emis de către Județul Neamț, Primarul Municipiului Piatra Neamț.

1.2. Amplasament

JUDEȚUL NEAMȚ, MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, STR. V.A. URECHE, NR. 7

Amplasamentul la care face referire prezenta documentație se află în limitele administrativ - teritoriale ale Municipiului Piatra Neamț, Județul Neamț înscrise în C.F. nr. 68447, proprietatea Județului Neamț - domeniul public potrivit înscrisurilor notate în Extrasul de Carte Funciară nr. cerere 28854 din 24.05.2021.

1.3. Titularul investiției

Județul Neamț - Consiliul Județean Neamț

1.4. Beneficiarul investiției

Județul Neamț - Consiliul Județean Neamț

1.5. Elaboratorul studiului

S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IAȘI – proiectant general

S.C. ANDI PROIECT S.R.L. IAȘI – proiectant de specialitate - arhitectură

S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IAȘI – proiectant de specialitate - structură

S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IAȘI – proiectant de specialitate – instalații

2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Clădirea Consiliului Județean Neamț este amplasată în zona centrală a municipiului Piatra Neamț și este compusă din corpul principal, cu regim de înălțime de S+P+4E+pod înalt și corpul înscris în C.F. nr. 68447-C1 care la rândul lui se împarte în corpul C1-A - corp de legătură cu regim de înălțime parter, corpul C1-B - Săli de ședință, cu regim de înălțime parter și parțial parter înalt, corpul C1-C - hol cu regim de înălțime parter și corpul C1-D - centrală termică cu regim de înălțime S+P.

Funcțiunile corpurilor sunt de birouri în cazul corpului principal, iar pentru 68447-C1, de găzduire activități culturale, spectacole și ședințe, în cadrul sălii multifuncționale și a sălii mici.

Spațiile de birouri existente nu sunt suficiente și reprezentative pentru aparatul de conducere, președintele Consiliului Județean și vicepreședinți, respectiv directori departamente și nici pentru funcționarii din cadrul Consiliului Județean, iar circulațiile în interiorul clădirii conduc la intersecția delegațiilor oficiale cu vizitatori, respectiv cu funcționarii din Consiliul Județean.

2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și deficiențelor

Plecând de la deficiențele situației existente, sunt necesare modificări funcționale și suplimentarea spațiilor de birouri prin extinderea clădirilor atât în plan cât și pe verticală, pe terasele existente ale corpului 68447-C1, peste corpul de legătură și peste sala mare de ședință.

În această extindere se vor amplasa birourile președintelui și vicepreședintelui Consiliului Județean, o sală de ședințe multifuncțională, secretariatul și spații anexa compuse din holuri, grupuri sanitare, lift, etc.

Accesul la aceste noi spații se va realiza cu o scară exterioară dimensionată corespunzător, respectiv cu lift care să deservească delegațiile oficiale, respectiv vizitatorii, inclusiv persoane cu dizabilități, care în prezent nu pot ajunge până la biroul președintelui Consiliului Județean, neexistând facilități în acest sens.

Restul teraselor se vor reface în ideea amenajării unor grădini supraterane, respectiv spații și terase verzi pentru recreere.

Odată cu aceste lucrări de extindere și creare de noi spații, se va prevedea executarea de lucrări de reabilitare termică a clădirilor ce deservește activitatea Consiliului Județean Neamț.



2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul de investiții propus face parte din planul de măsuri coerente și sistematice menite să contribuie la eficientizarea și optimizarea activităților administrative de la nivelul județului Neamț.

Condițiile nou create vor predomină pe termen lung și vor permite desfășurarea activităților Consiliului Județean Neamț în condiții optime.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularități ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan / extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan)

Imobilul compus din terenul cu suprafața de 3511 mp cu nr. cadastral 68447 și construcția cu nr. cadastral 68447-C1 - (D+P) -clădire administrativă, înscrise în C.F. nr. 68447, sunt proprietatea Județului Neamț - domeniul public potrivit înscrisurilor notate în Extrasul de Carte Fundară nr. cerere 28854 din 24.05.2021. Construcția C2-grup electrogen, fără acte, este proprietatea E-ON Moldova Furnizare S.A.

Imobilul este încadrat conform PUG în UTR 1 ZONA CENTRALĂ cu funcțiunea dominantă instituții, servicii publice de interes general și rezidențială, subzona centrală CA2 cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie și înalte, cu regim de construire continuu sau discontinuu.

Utilizări admise: se admit funcțiuni publice reprezentative de importanță supramunicipală și municipală rezultate în urma procesului de modernizare și descentralizare, instituții de coordonare a Județului Neamț și altele similare, sedii ale unor organisme internaționale, naționale și zonale europene, învățământ superior de tip urban, asistență socială, servicii medicale, străzi și piațete pietonale, plantații decorative, reclame, mobilier urban și elemente de artă decorativă.

Utilizări admise cu condiționări: se admit clădiri cu funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului cu condiția ca la nivelul parterului și mezaninului frontul spre stradă să fie destinat unor spații accesibile locuitorilor și turiștilor: comerț, expoziții, restaurante recreere, servicii publice, personale și colective etc.; se admit locuințe la nivelurile superioare ale clădirilor având alte funcțiuni, de preferință un partiu special adaptat zonei centrale de afaceri.

Utilizări interzise: activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcții provizorii de orice natură; depozitare en gros; depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice; depozitări de materiale refolosibile; stații de întreținere auto; spălătorii chimice; platforme de pre colectare a deșeurilor urbane; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

Folosința actuală: curți construcții și fâneață. Imobilul este situat în zona A de impozitare.

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și / sau căi de acces posibile

Amplasamentul este situat în municipiul Piatra Neamț, str. V.A. Ureche, nr. 7 și are următoarele vecinătăți:

- la nord-vest – strada V.A. Ureche
- la nord-est – Muzeul de Artă, Proprietăți private
- la sud-vest – strada Alexandru cel Bun
- la sud-est – Teatrul Tineretului

Accesul auto și pietonal se face din str. Alexandru cel Bun și str. V.A. Ureche.

c) datele seismice și climatice

Municipiul Piatra-Neamț se află în centrul județului, pe malurile râului Bistrița la ieșirea acestuia dintre munți

Orașul este traversat de șoseaua națională DN15, care o leagă spre sud-est de Bacău și spre vest de Toplița.

Este amplasat parțial la altitudinea de 310 m, într-un bazin intramontan străjuit de culmile Pietricica, Cozla, Cernegura, Cârloman și Bâta Doamnei și, parțial extramontan în zona subcarpatică spre est, pe o parte dintre terasele Bistriței și din Depresiunea Cracău-Bistrița.

Clima este temperat continentală cu veri scurte răcoroase, toamne lungi, ierni blânde, fără geruri mari.

Parametrii seismici ai zonei stabiliți conform „Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri”, sunt:

- P100-1/2006: accelerația terenului pentru proiectare $a_g = 0,20g$; perioada de colț $T_c = 0,7s$
- P100-1/2013: accelerația terenului pentru proiectare $a_g = 0,25g$; perioada de colț $T_c = 0,7s$

Regimul climato-meteorologic specific arealului geografic căruia îi aparține amplasamentul, impune următoarele încadrări:

- din punct de vedere al încărcării date de zăpadă conform CR1-1-3/2012: $s_{0,k} = 2,5 \text{ kN/m}^2$
- din punctul de vedere al încărcării din vânt conform CR1-1-4/2012: $q_b = 0,6 \text{ kPa}$
- Adâncimea maximă de îngheț, conform STAS 6054-85, este: (100-110)cm de la cota terenului.

d) studii de teren

Particularități de relief sunt specifice zonei de deal, terenul în zonă are o pantă de cca 5° , sistematizat în trepte cu sprijiniri prin ziduri.

Construcția în ansamblul nu este amplasată pe nicio limită de proprietate.

Conform studiilor geotehnice întocmite pe amplasament, stratificația terenului este:

- 0,00 - 1,10 m - umplutură;
- 1,10 - 3,50 m - bolovaniș și pietriș rotunjit în masa nisipoasă argiloasă cafenie;
- 3,50 - 7,00 m - seria șisturi disodilice inferioare, cenușii.

Terenul la cota de fundare este constituit din stratul de pietriș cu bolovaniș în masă de nisip cu valoarea presiunii convenționale de bază $p_{conv} = 340 \text{ kPa}$ (în gruparea fundamentală de încărcări).

Categoria geotehnică: risc geotehnic de tip “redus”.

e) situația utilităților tehnico-edilitare existente

Sunt asigurate toate utilitățile, zona fiind complet echipată din punct de vedere tehnico-edilitar.

f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Nu este cazul.

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată

Imobilul este situat în zona de protecție a monumentelor istorice conform PUG actualizat aprobat prin HCL nr.74/06.03.2019.

h) existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic

a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune

Imobilul compus din terenul cu suprafața de 3511 mp cu nr. cadastral 68447 și construcția cu nr. cadastral 68447-C1 - (D+P) -clădire administrativă, înscrise în C.F. nr. 68447, sunt proprietatea Județului Neamț - domeniul public potrivit înscrisurilor notate în Extrasul de Carte Fundară nr. cerere 28854 din 24.05.2021. Construcția C2-grup electrogen, fără acte, este proprietatea E-ON Moldova Furnizare S.A.

Nu există posibile obligații de servitute.

b) destinația construcției existente

Destinația construcției existente – clădiri administrative.

c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz



Construcția nu este pe lista monumentelor istorice, situri arheologice.

Imobilul este situat în zona de protecție a monumentelor istorice conform PUG actualizat aprobat prin HCL nr.74/06.03.2019.

d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

Documentația tehnică pentru emiterea autorizației de construire se va întocmi conform conținutului cadru prevăzut în Anexa 1 a Legii nr.50/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii, modificat și completat, a R.G.U. aprobat prin HGR 525/1996 republicată și P.U.G. și R.L.U. actualizat aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Piatra Neamț nr.74 din 03.03.2019, Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, modificată și completată.

Condiții de amplasare, echipare și configurare a clădirilor conform RLU aferent PUG aprobat prin HCL nr.74 din 06.03.2019:

- Înălțimea maximă admisă: sub P+3E (12,0 m) pe străzi cu 2 benzi de circulație;
- P.O.T.maxim = 40%; CUT max = 2,4 (mpADC/mpteren).
- Amplasarea față de aliniament; se menține situația existentă;
- Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioară: conform situației existente și cu respectarea prevederilor codului civil;
- Circulații și accese dimensionate conform funcțiunii; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități;
- Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;
- Parcelele se dimensionează conform destinației clădirii, potrivit anexei nr.3 la RLU;
- Aspectul clădirilor va ține seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate; se va asigura o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri având în vedere perceperea acestora din clădirile înalte; încadrarea aspectului exterior în culorile specifice localității pentru finisajele la fațade sunt: „ocru, crem, verde deschis (olive) sau nuanțe diferite de gri-bej”, culorile acceptate pentru învelitori se limitează la nuanțe de maro, inclusiv cărămiziu (culoarea țiglei ceramice) și nuanțe de gri-închis;

Spații verzi și plantate: pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase: spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100,00 mp;

3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici

a) categoria și clasa de importanță

Categoria de importanță.

Încadrarea construcției în categoriile de importanță definite prin HG 766-1997 se face în conformitate cu metodologia prezentată în regulamentul adoptat prin Ordinul MLPAT nr. 31/N-1995. Conform acestuia, construcțiile se încadrează în **categoria de importanță (C) - construcții de importanță deosebită**.

Clasa de importanță.

Conform **Cod de proiectare seismică P100-1/2013** construcțiile se încadrează în **clasa III de importanță și de expunere la cutremur**, pentru care factorul de importanță și expunere al construcției este $\eta = 1,0$.

Conform anexei A1 din **CR0-2012**, construcția se încadrează în **clasa III de importanță și expunere**.

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz

Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Construcția 68447-C1 este alcătuită din mai multe tronsoane separate cu rost doar la nivelul suprastructurii, C1-A Corp de legătură în anul 1966, C1-B Sală conferințe (*nu face obiectul prezentei documentații*) construite în anul 1966, C1-C Hol construit în perioada 2006-2007.



d) suprafața construită

68447-C1 toate tronsoanele cumulate: $S_c = 1006\text{mp}$, din care: **228,62mp** C1-A
69,54mp C1-C

e) suprafața construită desfășurată

68447-C1 toate tronsoanele cumulate: $S_{cd} = 1551\text{mp}$, din care: **469,48mp** C1-A
69,54mp C1-C

f) valoarea de inventar a construcției

Nu sunt informații.

g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

Construcția cu nr. cadastral 68447-C1 este compusă din mai multe corpuri de clădire separate prin rost de 5cm doar la nivelul suprastructurii, respectiv:

Corpul C1-A - Corp de legătură și sală de consiliu

Anul construirii: 1966

Regim de înălțime: D+P

$H_{\text{demisol}} = 3,70\text{m}$

$H_{\text{parter}} = 3,70\text{m}$

Forma în plan: poligonală neregulată

Dimensiuni maxime: 47,10m x 11,85m

Destinație: - asigură legătura dintre clădirea birouri (D+P+4E+Pod înalt) și corpul C2-B (D+Parter înalt + Supantă) – sala de conferințe
- la demisol funcțiuni tehnice - magazie, punct termic / centrală tratare aer, camera tabloului general, holuri, arhivă;
- la parter - holuri de acces, sală de consiliu, birou cu propriul grup sanitar, camera tehnică.

Închiderile exterioare: zidărie de cărămidă de 30cm grosime

Compartimentări interioare: zidărie de cărămidă de 15cm sau 30cm grosime

Finisaje: pardoseli din gresie pe holuri
parchet din lemn masiv în arhivă demisol
parchet laminat în sala de consiliu și în birou
gresie și faianța în grupuri sanitare
vopsitorii lavabile la pereți
panouri fonoabsorbante în sala de consiliu unde sunt aplicate pe tavan fals casetat la intrados planșe peste parter
tip terasă necirculabilă

Acoperiș:

Circulația pe verticală între demisol și parter se realizează prin intermediul scării principale din clădirea birouri.

Pe fațada sud-estică există un acces direct din exterior.

Suprastructura

Structura de rezistență este alcătuită din cadre din beton armat dispuse pe două direcții ortogonale și pereți de zidărie pe conturul exterior.

Deschideri interax pe cele două direcții:

- între axele 7-10 / C'-D: 3,60m + 3,60m + 3,60m
3,50m

- între axele 10 (10'')-13 / C'-F: 3,60m (2,80m) + 3,60m + 3,60m
3,50m + 8,00m (deschidere sala de consiliu)

- între axele 13-15 / C'-E': 3,60m + 3,60m
3,50m + 4,95m

Stâlpii au dimensiunile secțiunii transversale de (30x30)cm, cu excepția stâlpului S6 din axele C'12 cu secțiunea de (30x45).

Grinzile au diverse dimensiuni ale secțiunii transversale variind de la (20x35)cm la (30x60)cm.

Planșeele peste demisol și peste parter sunt de tip placă din beton armat monolit cu grosimea de 8cm care descarcă pe grinzile din beton armat și pe pereții de zidărie prin intermediul unor centuri din beton armat cu lățimea cât grosimea zidului și înălțimi de 20cm, 50cm.

Infrastructura

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații izolate sub stâlpi, formate din bloc de beton simplu și cuzinet din beton armat, și fundații continue din beton simplu sub ziduri.

Pe zonele de alipire cu celelalte corpuri fundațiile izolate sub stâlpi sunt comune, nu există rost la nivelul fundațiilor.

Corpul C1-B - Sala de conferințe – nu face obiectul prezentei documentații

Anul construirii:	1966
Regim de înălțime:	D+ Parter înalt + Supantă
Înălțime maximă:	9,80m
Forma în plan:	dreptunghiulară
Dimensiuni maxime:	19,30m x 36,65m
	10 travee de 3,60m
	o deschidere de 18,00m
Destinație:	săli de conferință / spectacole
Închiderile exterioare:	zidărie de cărămidă de 30cm grosime
Compartimentări interioare:	zidărie de cărămidă de 15cm sau 30cm grosime
	gips carton
Finisaje:	parchet laminat, mocheta în săli
	gresie sau marmură în holuri
	gresie în grupurile sanitare, oficiu
	placări cu gips carton sau panouri fonoabsorbante în săli
	tavane false din ipsos, gips carton și plafon fals casetat
Acoperiș:	tip terasă necirculabilă

Suprastructura

Structura de rezistență este alcătuită din cadre din beton armat dispuse pe două direcții ortogonale și planșee din beton armat monolit.

Zona pe care este dezvoltată supanta prezintă două nuclee din beton armat diametral opuse față de axul longitudinal al clădirii.

Stâlpii din beton armat au secțiuni de (40x70)cm și (30x70)cm, iar grinzile au secțiunea de (30x130)cm.

Gradenele au structura din beton armat cu stâlpi, grinzi și placa.

Infrastructura

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații izolate sub stâlpi, formate din bloc de beton simplu și cuzinet din beton armat, și fundații continue din beton simplu sub ziduri.

Corpul C1-C - Holul de acces în sălile de conferință

Perioada construirii:	2006-2007
Regim de înălțime:	Parter
Înălțime parter:	H = 3,60m
Forma în plan:	dreptunghiulară
Dimensiuni maxime:	(3,80 x 18,30)m
Destinație:	hol / circulații
Închiderile exterioare:	pe 2 laturi, parapet de zidărie de cărămidă și tâmplărie
Finisaje:	pardoseli din gresie
	placări cu gips carton la pereți
	tavane false casetate
Acoperiș:	tip terasă necirculabilă

Suprastructura

Structura de rezistență este alcătuită din cadre din beton armat dispuse pe două direcții ortogonale și planșee din beton armat monolit.

Deschideri interax pe cele două direcții: o deschidere de 3,50m

5 travee de 3,60m

Stâlpii din beton armat au secțiunea de (30x30)cm, iar grinzile au secțiunea de (30x35)cm.

Placa peste parter este realizată din beton armat monolit cu grosimea de 10cm.

Infrastructura

Sistemul de fundare este alcătuit din fundații continue sub ziduri de tip grindă din beton armat amplasate la adâncimea de 2,20 m de la cota terenului amenajat.

Corpul C1-C este realizat cu rost față de celelalte corpuri atât la nivelul infrastructurii, cât și al suprastructurii.

Corpul C1-D - Centrala termică – nu face obiectul prezentei documentații

Corpul C1-D este o anexă amplasată pe latura nord-estică a corpului C1-B construită în anul 2011 și prin închiderea spațiului de sub copertina de acces secundar în sălile de conferință.

Închiderile sunt realizate cu pereți pe structură metalică, placați cu gips carton și polistiren pe exterior.

Fundațiile sunt tip fundații continue sub pereții de închidere.

Amplasamentul este complet echipat edilitar. Construcția dispune de instalații complete, respectiv instalații de încălzire, instalații electrice și de iluminat, instalații sanitare, de alimentare cu apă și canalizare.

3.4. Analiza stării construcției

Clădirea Consiliului Județean Neamț este amplasată în zona centrală a municipiului Piatra Neamț și este compusă din mai multe corpuri de clădire cu regimuri de înălțime diferite, separate prin rost doar la nivelul suprastructurii, respectiv:

Clădire spații administrative și birouri 68447-C1	D+P+4E+ Pod înalt
C1-A	Corp de legătură + sală ședințe D+P
C1-B	Sala de conferințe D+P înalt + Supanță
C1-C	Hol P
C1-D	Centrală termică D+P

Clădirea Consiliului Județean Neamț a fost edificată în anul 1966 având la bază un proiect întocmit de către D.S.A.P.C. Bacău.

Din anul execuției și până în prezent construcția a suportat efectele unor seisme mari, respectiv din martie 1977, august 1986 și mai 1990.

La vizualizarea construcției 68447-C1 corpurile C1-A și C1-C, acestea funcționând conform destinației, s-au efectuat inspecții limitate ale elementelor structurale, mai ales în zonele unde există placări cu gips carton și / sau tavane false și s-au observat următoarele:

Corpul C1-A - Corp de legătură și sală de consiliu

- degradări moderate ale finisajelor exterioare;
 - desprinderi locale ale placajelor de la baza clădirii, la nivelul terenului amenajat, cauzate cel mai probabil de degradarea trotuarului perimetral;
 - infiltrații la nivelul plăcii de peste demisol;
 - clădirea nu este afectată de igrasie;
 - trotuarul perimetral este, parțial deteriorat permițând infiltrații de apă din precipitații la nivelul fundațiilor;
 - microfisuri în finisajele pereților, normale având în vedere perioada de exploatare a construcției;
 - nu sunt vizibile efecte ale cedării terenului de fundare (tasare uniformă / neuniformă);
 - planșeele nu sunt deteriorate din încărcări verticale (ruperi locale, deformări excesive, vibrații);
 - construcția nu este fisurată, prin separare, rotire, lunecare, ieșire din plan sau ieșire din plan vertical, umflare, etc.
 - construcția nu a fost afectată de incendii și / sau explozii.
- Corpul de legătură are o problemă de conformare fiind sensibil la torsiune datorită formei sale în plan.

Corpul C1-C - Holul de acces în sălile de conferință

- degradări moderate ale finisajelor exterioare;
- lipsă trotuare de gardă;
- clădirea nu este afectată de igrasie;
- nu sunt vizibile efecte ale cedării terenului de fundare (tasare uniformă / neuniformă);
- planșeele nu sunt deteriorate din încărcări verticale (ruperi locale, deformări excesive, vibrații);
- construcția nu este fisurată, prin separare, rotire, lunecare, ieșire din plan sau ieșire din plan vertical, umflare, etc;
- construcția nu a fost afectată de incendii și / sau explozii.

ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea 10/1995 completată și modificată prin Legea 177/2015).



3.5.1. Cerința „A” rezistență mecanică și stabilitate:

Atât construcția existentă, cât și instalațiile aferente acesteia nu îndeplinesc toate condițiile impuse de normele și normativele în vigoare din punct de vedere al rezistenței și stabilității.

Prezenta documentație este realizată în baza unei Expertize Tehnice pentru Rezistență și Stabilitate la solicitări: -statice; -dinamice, -inclusiv la cele seismice (A1).

Clădirea Consiliului Județean Neamț este amplasată în zona centrală a municipiului Piatra Neamț și este compusă din mai multe corpuri de clădire cu regimuri de înălțime diferite, separate prin rost doar la nivelul suprastructurii.

Clădirea Consiliului Județean Neamț a fost edificată în anul 1966 având la bază un proiect întocmit de către D.S.A.P.C. Bacău.

Din anul execuției și până în prezent construcția a suportat efectele unor seisme mari, respectiv din martie 1977, august 1986 și mai 1990.

La data proiectării și execuției structurii de rezistență a construcției, în anul 1966 erau în vigoare următoarele prescripții tehnice:

- P.13-63 - "Normativ condiționat pentru proiectarea construcțiilor civile și industriale din regiuni seismice"

- STAS 2923-52 - "Harta cu zonarea seismică a României"

- STAS 1031-56 - "Calculul elementelor structurale pentru construcțiile din zidărie"

- STAS 1546-50 - "Calculul elementelor structurale pentru construcțiile din beton armat"

Corpul de clădire C1-C, cu funcțiunea de hol / circulații și regim de înălțime parter, a fost alipit construcției în perioada 2006-2007 în baza unei documentații tehnice complete (expertiză tehnică și proiect), beneficiind de aplicarea unor coduri de proiectare și practică moderne și anume:

P 100 - 1/2006	Cod de proiectare seismică. - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri
CR 0 - 2005	Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții
CR 1-1-3-2005	Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor
NP 082-2004	Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului
SR EN 1990-2004	Bazele proiectării structurilor
SR EN 1991-1-1-2004	Acțiuni asupra structurilor.
NP 112-2004	Partea 1-1: Acțiuni generale. Greutăți specifice, greutate proprii, încărcări din exploatare pentru construcții. Anexă națională
NP 007-1997	Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață
SR EN 1992-1-1-2004	Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat.
SR EN 1992-1-1-2004	Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale și reguli pentru clădiri.
SR EN 1992-1-1-2004	Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexă națională

Construcția existentă se încadrează în:

Corpul C1-A - Corp de legătură și sală de consiliu

- clasa de risc seismic: *RsII - clădiri susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă*
- clasa de importanță-expunere: *III*
- categoria de importanță: *C (importanță normală)*
- categoria geotehnică: *II (risc moderat)*

Corpul C1-C - Holul de acces în sălile de conferință

- clasa de risc seismic: *RsIII - clădiri susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor*
- clasa de importanță-expunere: *III*
- categoria de importanță: *C (importanță normală)*
- categoria geotehnică: *II (risc moderat)*

În urma vizualizării construcției existente din cadrul Consiliului Județean Neamț, compus din mai multe tronsoane executate în etape diferite, separate prin rost doar la nivelul suprastructurii, s-au constatat deficiențe și degradări atât la elementele structurii de rezistență, cât și la componentele nestructurale, starea tehnică a construcției existente corespunzând duratei de exploatare de 55ani (C1-A) și 14ani (C1-C).



3.5.2. Cerința „B1” siguranță și accesibilitate în exploatare

Siguranța cu privire la circulația pietonală în incintă

Circulația carosabilă este rezolvată separat de cea pedestră.

Siguranța cu privire la accese

Accesele în clădire sunt, parțial, diferențiate după categoriile de utilizatori.

Siguranța în timpul deplasărilor și activităților curente la interiorul clădirilor

Sunt respectate, parțial, gabaritele minime ale căilor de circulație.

Siguranța cu privire la deplasarea pe scări și rampe

Sunt respectate, parțial, prevederile normativelor în vigoare.

Siguranța cu privire la circulația cu mijloace de transport mecanizate

Nu este cazul.

Condiții de parcare

Parcagul pentru personal și vizitatori este asigurat în incintă și la parcările publice.

Siguranța deplasării persoanelor cu handicap

În cadrul construcției există rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii, dar nu deservește toate accesele.

Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații

Protecția împotriva riscului de electrocutare

Tablourile electrice împreună cu aparatele de comutare, siguranță și control sunt amplasate și asigurate astfel încât să permită doar accesul personalului instruit în utilizarea lor.

Protecția împotriva riscului de arsură sau opărire

Conductele pentru transportul agentului termic utilizat pentru încălzire, ventilație, climatizare sunt parțial mascate (ghene închise) astfel încât să nu producă panică sau accidente în caz de defecțiune sau avarie.

Protecția împotriva riscului de explozie

Nu există dotări / echipamente cu risc de explozie.

Protecția împotriva descărcărilor atmosferice

Clădirea este prevăzută cu sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice.

Protecția cu privire la exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor

Protecția cu privire la exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor este asigurată conform prevederilor “Normei de protecție a muncii în sectorul sanitar” în contextul situației actuale.

Siguranța cu privire la lucrările de întreținere

Se respectă cerințele specifice privind lucrările de întreținere din clădiri în contextul situației actuale.

Securitate cu privire la intruziuni și efracții

Sunt luate, parțial, măsuri împotriva intruziunii insectelor și rozătoarelor.

3.5.3. Cerința „Cc” – Securitatea la incendiu:

Clădirea existentă conferă siguranța necesară față de incendiu conform normelor și prevederilor în vigoare privind securitatea la incendiu:

Modul de respectare a prevederilor din legea nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, din HGR 1739/2006 și din Normativul P 118 privind siguranța la foc.

Nivelul de risc de incendiu : mic

Gradul de rezistență la foc : II

Desfumarea circulațiilor
Este realizată parțial.

Combustibilitate

Finisaje interioare: C0 (CA1) - Incombustibile
Finisaje exterioare: C0 (CA1) - Incombustibile

Asigurarea evacuării persoanelor

Numărul căilor de evacuare

Se asigură căi de evacuare (conform P 118).

Gabaritul căilor de evacuare

Se asigură gabaritul căilor de evacuare (conform P 118).

Alcătuiri constructive ale coridoarelor și scărilor de evacuare

Coridoarele, scările și ușile sunt conforme cu cerințele normativului P 118.

Marcarea, semnalizarea și iluminatul căilor de evacuare

Sunt marcate și semnalizate căile de evacuare.

Sunt iluminate parțial căile de evacuare.

Asigurarea intervenției pentru stingerea incendiilor

Există acces carosabil, corespunzător ca dimensionare și alcătuire pentru intervenția autospecialelor de stingere a incendiilor pe cel puțin două laturi ale construcției.

Semnalizarea incendiilor

Există instalații de semnalizare a incendiilor.

Instalații de stingere a incendiilor

Pe amplasamentul Consiliului Județean Neamț există rețea de hidranți exteriori racordați la rezervă de apă.

Compartimentare de incendiu

Sunt respectate prevederile legale privind asigurarea la foc a compartimentelor de incendiu.

Clasele de reacție la foc

În conformitate cu prevederile OMAI 1822/394/2004 modificat prin Ordinul emis de MTCT / MAI nr.133/2006 și Ordinul emis de MDLPL / MIRA nr.269/2008, principalele materiale de construcție din componenta clădirii trebuie să se încadreze în clasele de reacție la foc A1 și A1_FL.

Beton din componenta fundațiilor, elavatiilor, stâlpilor, grinzilor, planșeelor, rampelor scărilor, podestelor, etc. = **clasa A1** produse care nu contribuie la foc în nicio fază a incendiului standard de referință EN ISO 1182, EN ISO 1716

Metal din componenta structurii, ușilor, balustradelor = **clasa A1**, produse care nu contribuie la foc în nicio fază a incendiului standard de referință EN ISO 1182, EN ISO 1716

Zidărie din blocuri ceramice din componenta pereților interiori = **clasa A1** produse care nu contribuie la foc în nicio fază a incendiului standard de referință EN ISO 1182, EN ISO 1716

Tencuieli = **clasa A1** produse care nu contribuie la foc în nicio fază a incendiului standard de referință EN ISO 1182, EN ISO 1716

3.5.4. Cerința „D” – igienă, sănătate și mediu înconjurător:

Igiena și sănătatea oamenilor. Igiena mediului interior. Mediul higrotermic

Sunt respectate parțial cerințele referitoare la temperatura ambianței (în perioada caldă nu se depășește valoarea de 24° C).

Parametrii indicelui global de confort depășesc valorile normate.

Igiena aerului

Sunt respectate, parțial, limitele admisibile.

Igiena finisajelor

Sunt asigurate, parțial, finisaje bactericide.

Igiena vizuala

Este asigurat, parțial, nivelul iluminatului natural.

Este asigurat, parțial, nivelul iluminatului artificial.



Igiena auditivă

Este asigurată.

Igiena apei

Este asigurat debitul de apă la punctul de consum.

Igiena evacuării reziduurilor lichide

Apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare de incintă.

Apele uzate menajere îndeplinesc condițiile prevăzute în NTPA 002-2002.

Asigurarea performanțelor higrotermice ale elementelor perimetrale

Igiena higrotermică a mediului interior nu este asigurată.

Evitarea apariției condensului

Nu sunt luate măsuri speciale pentru evitarea apariției condensului.

Colectare

Deșeurile se amplasează în containere de colectare distinctă pe tipuri și categorii de deșeur.

Depozitare

Există containere de depozitare distinctă a deșeurilor pe tipuri și categorii de deșeur.

Evacuare

Deșeurile se evacuează de către serviciile de salubritate publică.

**3.5.5. Cerința „E” – economia de energie și izolare termică****Asigurarea economiei de energie**

Clădirea nu este izolată termic în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.

3.5.6. Cerința „F” – protecția împotriva zgomotului**Asigurarea ambianței acustice**

Ambianța acustică în interiorul încăperilor este asigurată prin: lipsa unităților producătoare de zgomot sau vibrații în vecinătăți, gruparea compartimentelor cu activități similare, separarea spațiilor cu cerințe deosebite din punct de vedere al confortului acustic de spațiile producătoare de zgomot (spații gospodărești și tehnico-utilitare).

Asigurarea izolării acustice a spațiilor la zgomotul aerian pe orizontală

Construcția existentă asigură parțial izolarea acustică a spațiilor la zgomotul aerian pe orizontală.

Asigurarea izolării acustice a spațiilor la zgomotul aerian și de impact pe verticală

Construcția existentă asigură parțial izolarea acustică a spațiilor la zgomotul aerian și de impact pe verticală.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE**a) clasa de risc seismic**

Construcția existentă, 68447-C1 - (D+P), din cadrul Consiliului Județean Neamț, situată în județul Neamț, municipiul Piatra Neamț, str. V.A. Ureche, nr. 7, se încadrează, din punct de vedere al gradului de asigurare seismică în clase de risc seismic:

Corpul C1-A - Corp de legătură și sală de consiliu

RsII - clădiri susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă

Corpul C1-C - Holul de acces în sălile de conferință

RsIII - clădiri susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor

SOLUȚII DE INTERVENȚIE PROPUSE PRIN EXPERTIZA TEHNICĂ	
SOLUTIA 1	SOLUTIA 2
Consolidarea construcției existente, supraetajarea cu elemente din beton armat și extinderea construcției existente	Consolidarea construcției existente supraetajarea cu elemente metalice și extinderea construcției existente
OBIECT 1: Corp C1-A - Corp de legătură și sală de consiliu	
A. Lucrări de tronsonare și consolidare 1. Separare corp C1-A în două tronsoane, astfel: - tronson C1-A1 între axele 10" - 15 / C' - F; - tronson C1-A2 între axele 7 - 10 / C' - D. 2. Realizare pereți structurali din beton armat C20/25, în axul 10" / D - F, atât la demisol cât și la parter și în axul C' / 12 - 15 doar la demisol, la rostul dintre corpul de clădire C1-A cu clădirea de birouri și cu corpul C1-B – sala de conferințe 3. Consolidare stâlpi existenți prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 15cm; stâlpii se vor cămășui perimetral, pe contur și pe 2 sau 3 laturi în funcție de poziția lor în structură (conform planurilor cu măsurile de intervenție); 4. Consolidare grinzi existente, demisol și parter, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm (conform planurilor cu măsurile de intervenție); 5. Consolidare pereți, demisol și parter, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm; cămășuiala se aplică pe ambele fețe sau doar pe o singură față în funcție de poziția pereților în structură (conform planurilor cu măsurile de intervenție); 6. Consolidare fundații izolate de sub stâlpi și fundații continue de sub pereți prin cămășuire, până la cota de fundare, cu beton armat C20/25; 7. Realizare grinzi de echilibrare din beton armat între fundațiile existente consolidate; 8. Realizare grinzi de fundare elastice din beton armat sub pereții propuși din axele 10" / D - F și C' / 12 - 15, în zonele de rost dintre tronsonul C1-A1 cu corpul C1-B și clădirea de birouri; 9. Realizare puț lift pe zona cuprinsă între axele 14 - 15 / D" - E' prin dezafectare parțială placă de peste demisol și de peste parter, realizare pereți și radier din beton armat; 10. Realizare elemente structurale noi, respectiv stâlpi, grinzi și cuzineți din beton armat în pereții existenți pentru rezemarea unor plăci în consolă; 11. Consolidare planșee existente prin aplicarea la intrados de elemente compozite din țesături dn fibră de sticlă. B. Lucrări de supraetajare și extindere 1. Supraetajare cu două niveluri tronson C1-A1, între axele 10"-15/C'-F și cu un singur nivel tronson C1-A2, între axele 7'-10/C'-D <i>Structură de rezistență supraetajare</i> - cadre din beton armat cu stâlpi în continuarea stâlpilor consolidați de la parter, planșee de nivel 15cm grosime, rezemate pe grinzile de cadru. 2. Extindere în plan pentru casa scării cu regim de înălțime P+2E, închideri perimetrale vitrate și	A. Lucrări de tronsonare și consolidare 1. Separare corp C1-A în două tronsoane, astfel: - tronson C1-A1 între axele 10" - 15 / C' - F; - tronson C1-A2 între axele 7 - 10 / C' - D. 2. Realizare pereți structurali din beton armat C20/25, în axul 10" / D - F, atât la demisol cât și la parter și în axul C' / 12 - 15 doar la demisol, la rostul dintre corpul de clădire C1-A cu clădirea de birouri și cu corpul C1-B – sala de conferințe 3. Consolidare stâlpi existenți prin cămășuire perimetrală pe toate fețele cu beton armat C20/25 în grosime de 15cm; stâlpii de rost se vor cămășui doar pe 3 laturi; 4. Consolidarea tuturor grinzilor existente, demisol și parter, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm; 5. Consolidarea tuturor pereților existenți, pe ambele fețe, atât la demisol, cât și la parter, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm; 6. Consolidare fundații izolate de sub stâlpi și fundații continue de sub pereți prin cămășuire, până la cota de fundare, cu beton armat C20/25; 7. Realizare grinzi de echilibrare din beton armat între fundațiile existente consolidate; 8. Realizare grinzi de fundare elastice din beton armat sub pereții propuși din axele 10" / D - F și C' / 12 - 15, în zonele de rost dintre tronsonul C1-A1 cu corpul C1-B și clădirea de birouri; 9. Realizare puț lift pe zona cuprinsă între axele 14 - 15 / D" - E' prin dezafectare parțială placă de peste demisol și de peste parter, realizare pereți și radier din beton armat; 10. Realizare elemente structurale noi, respectiv stâlpi, grinzi și cuzineți din beton armat în pereții existenți pentru rezemarea unor plăci în consolă; 11. Consolidare planșee existente prin aplicarea la intrados de elemente compozite din țesături dn fibră de sticlă; 12. Consolidare planșeu existent (terasă în zone fără supraetajare) prin supabetonare armată la partea superioară și prin aplicarea la intrados de elemente compozite din țesături din fibră de sticlă. B. Lucrări de supraetajare și extindere 1. Supraetajare cu două niveluri tronson C1-A1, între axele 10"-15/C'-F și cu un singur nivel tronson C1-A2, între axele 9-10/C'-D <i>Structură de rezistență supraetajare</i> - cadre metalice contravântuite: - stâlpi din profile laminate tip HEA ancorați în stâlpii consolidați de la parter; - grinzi metalice principale de cadru și grinzi metalice secundare din profile laminate tip IPE;



se va amplasa în exteriorul construcției existente, între axele 15 -16' / D - F.

Structură de rezistență extindere - cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, rampe și podeste din beton armat monolit.

Infrastructură extindere - grinzi de fundare din beton armat sub șirurile de stâlpi.

Cotă de fundarea extindere în stratul bun de fundare, ținând cont de recomandările studiului geotehnic, încastrare cu min. 20cm și asigurare adâncimii minime de îngheț a zonei.

Elementele structurale ale extinderii vor fi cuplate și ancorate de structura de rezistență a construcției existente consolidate prin intermediul ancorelor chimice și / sau prin conectori de continuizare cu elementele de consolidare (cămășuieli).

C. Alte lucrări

1. Refacerea integrală a instalațiilor și prevederea tuturor instalațiilor conform prevederilor normativului P188-1999;
2. Izolarea termică a pereților la exterior cu termosistem din vată minerală bazaltică în grosime de min. 10cm;
3. Refacerea finisajelor și înlocuirea tâmplăriei, atât la interior cât și la exterior conform temei de proiectare;
4. Aplicarea de membrane hidroizolante și izolarea termică cu polistiren extrudat de min. 5cm grosime a elevației, inclusiv a soclului, pe toată înălțimea acestuia până la cota de fundare.

- planșee de nivel în varianta planșeu compozit ($h_{ech.} = 13cm$) cu cofraj metalic colaborant, din tabla cutată, dispus pe grinzi metalice, fixat de acestea prin conectori sudați.

2. Extindere în plan pentru casa scării cu regim de înălțime P+2E, închideri perimetrale vitrate și se va amplasa în exteriorul construcției existente, între axele 15 -16' / D - F.

Structură de rezistență extindere - cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, rampe și podeste din beton armat monolit.

Infrastructură extindere - grinzi de fundare din beton armat sub șirurile de stâlpi.

Cotă de fundarea extindere în stratul bun de fundare, ținând cont de recomandările studiului geotehnic, încastrare cu min. 20cm și asigurare adâncimii minime de îngheț a zonei.

Elementele structurale ale extinderii vor fi cuplate și ancorate de structura de rezistență a construcției existente consolidate prin intermediul ancorelor chimice și / sau prin conectori de continuizare cu elementele de consolidare (cămășuieli).

C. Alte lucrări

1. Refacerea integrală a instalațiilor și prevederea tuturor instalațiilor conform prevederilor normativului P188-1999;
2. Izolarea termică a pereților la exterior cu termosistem din vată minerală bazaltică în grosime de min. 10cm;
3. Refacerea finisajelor și înlocuirea tâmplăriei, atât la interior cât și la exterior conform temei de proiectare;
4. Aplicarea de membrane hidroizolante și izolarea termică cu polistiren extrudat de min. 5cm grosime a elevației, inclusiv a soclului, pe toată înălțimea acestuia până la cota de fundare.

OBIECT 2: Corpul C1-C - Holul de acces în sălile de conferință

A. Lucrări de consolidare structurală (structură existentă în cadre din beton armat)

1. Consolidare stâlpi existenți prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 15cm; stâlpii se vor cămășui perimetral, pe contur și pe 2 sau 3 laturi în funcție de poziția lor în structură (conform planurilor cu măsurile de intervenție);
2. Consolidare grinzi peste parter existente, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm (conform planurilor cu măsurile de intervenție);
3. Consolidare fundații izolate de sub stâlpi și fundații continue de sub pereți, prin cămășuire, pe feța interioară, până la cota de fundare, cu beton armat C20/25; cămășuirea fundațiilor are ca scop mărirea tălpii de fundare pentru preluarea încărcărilor suplimentare din supraetajare;
4. Consolidare planșeu existent peste parter prin aplicarea la intrados de elemente compozite din țesături din fibră de sticlă.

B. Lucrări de reparații elemente structurale neconsolidate și elemente nestructurale, dacă este cazul

1. Injectarea fisurilor din elementele structurale

A. Lucrări de consolidare structurală (structură existentă în cadre din beton armat)

1. Consolidare stâlpi existenți prin cămășuire, perimetrală pe toate fețele cu beton armat C20/25 în grosime de 15cm; stâlpii de rost se vor cămășui doar pe 3 laturi;
2. Consolidare grinzi existente, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm;
3. Consolidare fundații izolate de sub stâlpi și fundații continue de sub pereți prin cămășuire, pe ambele fețe, până la cota de fundare, cu beton armat C20/25;
4. Realizare grinzi de echilibrare din beton armat între fundațiile existente consolidate;
5. Consolidare planșeu existent peste parter (terasă) prin supabetonare armată la partea superioară și prin aplicarea la intrados de elemente compozite din țesături din fibră de sticlă.

B. Lucrări de reparații elemente nestructurale (pereți din zidărie de cărămidă), dacă este cazul

1. Reșeserea, rezidirea zonelor cu fisuri/crăpături;
2. Plombarea cu beton a crăpăturilor;
3. Injectarea fisurilor și crăpăturilor cu pastă de ciment, mortar fluid;

de beton armat cu rășină epoxidică bicomponentă pentru injectări;

2. Repararea elementelor structurale din beton armat prin aplicarea de mortare speciale pe bază de ciment (mortar-beton GROUT);

3. Lucrări de reparații specifice pereților din zidărie de cărămidă, cum ar fi reșeserea, rezidirea zonelor cu fisuri/crăpături, plombarea cu beton a crăpăturilor, injectarea fisurilor și crăpăturilor cu pastă de ciment, mortar fluid, împănarea pereților de zidărie la contactul cu stâlpii și cu grinzile din beton armat, etc.

C. Lucrări de supraetajare și extindere

1. **Supraetajare cu un singur nivel C1-C**, între axele 2-7/C'-D

Structură de rezistență supraetajare - cadre din beton armat cu stâlpi în continuarea stâlpilor consolidați de la parter, planșee de nivel 15cm grosime, rezemate pe grinzile de cadru.

2. **Extindere în plan pentru casa scării** cu regim de înălțime P+1E, închideri perimetrale vitrate și se va amplasa în exteriorul construcției existente, între axele 5-6/B'-C'.

Structură de rezistență extindere - cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, rampe și podeste din beton armat monolit.

Infrastructură extindere - fundații izolate din beton armat sub stâlpii propuși și grinzi de echilibrare.

Cotă de fundare extindere în stratul bun de fundare, ținând cont de recomandările studiului geotehnic, încastrare cu min. 20cm și asigurare adâncimii minime de îngheț a zonei.

Elementele structurale ale extinderii vor fi cuplate și ancorate de structura de rezistență a construcției existente consolidate prin intermediul ancorelor chimice și / sau prin conectori de continuizare cu elementele de consolidare (cămășuiei).

D. Alte lucrări

1. Refacerea integrală a instalațiilor și prevederea tuturor instalațiilor conform prevederilor normativului P188-1999;

2. Izolarea termică a pereților la exterior cu termosistem din vată minerală bazaltică în grosime de min. 10cm;

3. Refacerea finisajelor și înlocuirea tâmplăriei, atât la interior cât și la exterior conform temei de proiectare;

4. Aplicarea de membrane hidroizolante și izolarea termică cu polistiren extrudat de min. 5cm grosime a elevației, inclusiv a soclului, pe toată înălțimea acestuia până la cota de fundare.

4. Împănarea pereților de zidărie la contactul cu stâlpii și cu grinzile din beton armat, etc.

C. Alte lucrări

1. Refacerea integrală a instalațiilor și prevederea tuturor instalațiilor conform prevederilor normativului P188-1999;

2. Izolarea termică a pereților la exterior cu termosistem din vată minerală bazaltică în grosime de min. 10cm;

3. Refacerea finisajelor și înlocuirea tâmplăriei, atât la interior cât și la exterior conform temei de proiectare;

4. Aplicarea de membrane hidroizolante și izolarea termică cu polistiren extrudat de min. 5cm grosime a elevației, inclusiv a soclului, pe toată înălțimea acestuia până la cota de fundare.



OBIECT 3: Sistemalizare verticală, trotuare, amenajări exterioare și zid de sprijin

1. Dezafectare parțială a zidului de sprijin existent, pe zona de contact cu extinderea propusă, și refacerea acestuia la o distanță de min. 1,50m de clădire;

2. Reparare și / sau refacere trotuar perimetral din beton armat cu rosturi etanșe și realizarea etanșeizării la rostul dintre trotuar și soclul clădirii;

3. Realizare de rigole perimetrale pentru evacuarea apelor superficiale;

1. Dezafectare parțială a zidului de sprijin existent, pe zona de contact cu extinderea propusă, și refacerea acestuia la o distanță de min. 1,50m de clădire;

2. Reparare și / sau refacere trotuar perimetral din beton armat cu rosturi etanșe și realizarea etanșeizării la rostul dintre trotuar și soclul clădirii;

3. Realizare de rigole perimetrale pentru evacuarea apelor superficiale;

4. Realizare, reparare și / sau refacere treptelor de acces în clădire.	4. Realizare, reparare și / sau refacere treptelor de acces în clădire.
SOLUTIA 1	SOLUTIA 2
Avantaje: - respectă cerințele standardelor și normativelor în vigoare - respectă cerințele normativului P118 -1999 - materialele folosite (beton armat) sunt similare construcției existente - sistemul structural (cadre din beton armat), respectiv rigiditate și comportare similare sistemului structural existent - suprafață construită mai mare cu costuri de investiție mai mici	Avantaje: - respectă cerințele conform normativelor în vigoare; - supraetajarea metalică are timp de execuție redus - durata de execuție a investiției mai mică
Dezavantaje: - lucrări de execuție care necesită timp de uscare a materialelor (beton armat) - durata de execuție a investiției mai mare	Dezavantaje: - unui sistem structural diferit ca rigiditate și comportare față de cel existent - suprafață construită mai mică cu costuri de investiție mai mari - dezavantaje majore în ceea ce privește protecția la foc și necesitatea unor lucrări speciale de protecție cu durată de execuție și costuri ridicate



* Expertiza tehnică a fost întocmită de către ing. Daniel DIACONU, în calitate de expert tehnic MLPAT, seria E nr. 336/1993

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul studiului de fezabilitate

SOLUTII TEHNICE ȘI MĂSURI PROPUSE PRIN EXPERTIZA TEHNICĂ
Dintre cele două variante prezentate expertul tehnic recomandă VARIANTA 1 (Scenariul 1), care cuprinde următoarele categorii de lucrări: OBIECT 1: Corp C1-A - Corp de legătură și sală de consiliu A. Lucrări de tronsonare și consolidare 1. Separare corp C1-A în două tronsoane, astfel: - tronson C1-A1 între axele 10" - 15 / C' - F; - tronson C1-A2 între axele 7 - 10 / C' - D. 2. Realizare pereți structurali din beton armat C20/25, în axul 10" / D - F, atât la demisol cât și la parter și în axul C' / 12 - 15 doar la demisol, la rostul dintre corpul de clădire C1-A cu clădirea de birouri și cu corpul C1-B – sala de conferințe 3. Consolidare stâlpi existenți prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 15cm; stâlpii se vor cămășui perimetral, pe contur și pe 2 sau 3 laturi în funcție de poziția lor în structură (conform planurilor cu măsurile de intervenție); 4. Consolidare grinzi existente, demisol și parter, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm (conform planurilor cu măsurile de intervenție); 5. Consolidare pereți, demisol și parter, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm; cămășuiala se aplică pe ambele fețe sau doar pe o singură față în funcție de poziția pereților în structură (conform planurilor cu măsurile de intervenție); 6. Consolidare fundații izolate de sub stâlpi și fundații continue de sub pereți prin cămășuire, până la cota de fundare, cu beton armat C20/25; 7. Realizare grinzi de echilibrare din beton armat între fundațiile existente consolidate; 8. Realizare grinzi de fundare elastice din beton armat sub pereții propuși din axele 10" / D - F și C' / 12 - 15, în zonele de rost dintre tronsonul C1-A1 cu corpul C1-B și clădirea de birouri; 9. Realizare puț lift pe zona cuprinsă între axele 14 -15 / D" - E' prin dezafectare parțială placă de peste demisol și de peste parter, realizare pereți și radier din beton armat; 10. Realizare elemente structurale noi, respectiv stâlpi, grinzi și cuzineți din beton armat în pereții existenți pentru rezemarea unor plăci în consolă; 11. Consolidare planșee existente prin aplicarea la intrados de elemente compozite din țesături din fibră de sticlă. B. Lucrări de supraetajare și extindere 1. Supraetajare cu două niveluri tronson C1-A1, între axele 10"-15/C'-F și cu un singur nivel tronson C1-A2, între axele 7'-10/C'-D

Structură de rezistență supraetajare - cadre din beton armat cu stâlpi în continuarea stâlpilor consolidați de la parter, planșee de nivel 15cm grosime, rezemate pe grinzile de cadru.

2. **Extindere în plan pentru casa scării** cu regim de înălțime P+2E, închideri perimetrale vitrate și se va amplasa în exteriorul construcției existente, între axele 15 -16' / D - F.

Structură de rezistență extindere - cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, rampe și podeste din beton armat monolit.

Infrastructură extindere - grinzi de fundare din beton armat sub șirurile de stâlpi.

Cotă de fundare extindere în stratul bun de fundare, ținând cont de recomandările studiului geotehnic, încastrare cu min. 20cm și asigurare adâncimii minime de îngheț a zonei.

Elementele structurale ale extinderii vor fi cuplate și ancorate de structura de rezistență a construcției existente consolidate prin intermediul ancorelor chimice și / sau prin conectori de continuizare cu elementele de consolidare (cămășuieli).

C. Alte lucrări

1. Refacerea integrală a instalațiilor și prevederea tuturor instalațiilor conform prevederilor normativului P188-1999;

2. Izolarea termică a pereților la exterior cu termosistem din vată minerală bazaltică în grosime de min. 10cm;

3. Refacerea finisajelor și înlocuirea tâmplăriei, atât la interior cât și la exterior conform temei de proiectare;

Aplicarea de membrane hidroizolante și izolarea termică cu polistiren extrudat de min. 5cm grosime a elevației, inclusiv a soclului, pe toată înălțimea acestuia până la cota de fundare.

OBIECT 2: Corpul C1-C - Holul de acces în sălile de conferință

A. Lucrări de consolidare structurală (cadre din beton armat)

1. Consolidare stâlpi existenți prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 15cm; stâlpii se vor cămășui perimetral, pe contur și pe 2 sau 3 laturi în funcție de poziția lor în structură (conform planurilor cu măsurile de intervenție);

2. Consolidare grinzi peste parter existente, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm (conform planurilor cu măsurile de intervenție);

3. Consolidare fundații izolate de sub stâlpi și fundații continue de sub pereți, prin cămășuire, pe feța interioară, până la cota de fundare, cu beton armat C20/25; cămășuirea fundațiilor are ca scop mărirea tălpii de fundare pentru preluarea încărcărilor suplimentare din supraetajare;

4. Consolidare planșeu existent peste parter prin aplicarea la intrados de elemente compozite din țesături din fibră de sticlă.

B. Lucrări de reparații elemente structurale neconsolidate și elemente nestructurale, dacă este cazul

1. Injectarea fisurilor din elementele structurale de beton armat cu rășină epoxidică bicomponentă pentru injectări;

2. Repararea elementelor structurale din beton armat prin aplicarea de mortare speciale pe bază de ciment (mortar-beton GROUT);

3. Lucrări de reparații specifice pereților din zidărie de cărămidă, cum ar fi reșeserea, rezidirea zonelor cu fisuri/crăpături, plombarea cu beton a crăpăturilor, injectarea fisurilor și crăpăturilor cu pastă de ciment, mortar fluid, împănarea pereților de zidărie la contactul cu stâlpii și cu grinzile din beton armat, etc.

C. Lucrări de supraetajare și extindere

1. **Supraetajare cu un singur nivel C1-C**, între axele 2-7/C'-D

Structură de rezistență supraetajare - cadre din beton armat cu stâlpi în continuarea stâlpilor consolidați de la parter, planșee de nivel 15cm grosime, rezemate pe grinzile de cadru.

2. **Extindere în plan pentru casa scării** cu regim de înălțime P+1E, închideri perimetrale vitrate și se va amplasa în exteriorul construcției existente, între axele 5-6/B'-C'.

Structură de rezistență extindere - cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, rampe și podeste din beton armat monolit.

Infrastructură extindere - fundații izolate din beton armat sub stâlpii propuși și grinzi de echilibrare.

Cotă de fundare extindere în stratul bun de fundare, ținând cont de recomandările studiului geotehnic, încastrare cu min. 20cm și asigurare adâncimii minime de îngheț a zonei.

Elementele structurale ale extinderii vor fi cuplate și ancorate de structura de rezistență a construcției existente consolidate prin intermediul ancorelor chimice și / sau prin conectori de continuizare cu elementele de consolidare (cămășuieli).

D. Alte lucrări

1. Refacerea integrală a instalațiilor și prevederea tuturor instalațiilor conform prevederilor normativului P188-1999;

2. Izolarea termică a pereților la exterior cu termosistem din vată minerală bazaltică în grosime de min. 10cm;
3. Refacerea finisajelor și înlocuirea tâmplăriei, atât la interior cât și la exterior conform temei de proiectare;

Aplicarea de membrane hidroizolante și izolarea termică cu polistiren extrudat de min. 5cm grosime a elevației, inclusiv a soclului, pe toată înălțimea acestuia până la cota de fundare.

OBIECT 3: Sistemizare verticală, trotuare, amenajări exterioare și zid de sprijin

1. Dezafectare parțială a zidului de sprijin existent, pe zona de contact cu extinderea propusă, și refacerea acestuia la o distanță de min. 1,50m de clădire;
2. Reparare și / sau refacere trotuar perimetral din beton armat cu rosturi etanșe și realizarea etanșezării la rostul dintre trotuar și soclul clădirii;
3. Realizare de rigole perimetrale pentru evacuarea apelor superficiale;
4. Realizare, reparare și / sau refacere treptelor de acces în clădire.



d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Pentru ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea 10/1995 completată și modificată prin Legea 177/2015) se propun următoarele:

Cerința „A” rezistență mecanică și stabilitate:

Atât pentru asigurarea capacității portante în vederea satisfacerii condițiilor de siguranță, rezistență, stabilitate a construcției existente 68447-C1 din cadrul Consiliului Județean Neamț și îndeplinirea standardelor și normativelor în vigoare, cât și pentru posibilitatea supraetajării și extinderii pentru spații cu destinația birouri conform Certificatului de urbanism nr. 472 din 16.06.2021, expertul tehnic ing. Daniel DIACONU a propus următoarele lucrări de tronsonare și consolidare a construcției existente:

1. Separare corp C1-A în două tronsoane, astfel:
 - tronson C1-A1 între axele 10" - 15 / C' - F;
 - tronson C1-A2 între axele 7 - 10 / C' - D.
2. Realizare pereți structurali din beton armat C20/25, în axul 10" / D - F, atât la demisol cât și la parter și în axul C' / 12 - 15 doar la demisol, la rostul dintre corpul de clădire C1-A cu clădirea de birouri și cu corpul C1-B – sala de conferințe
3. Consolidare stâlpi existenți prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 15cm; stâlpii se vor cămășui perimetral, pe contur și pe 2 sau 3 laturi în funcție de poziția lor în structură (conform planurilor cu măsurile de intervenție);
4. Consolidare grinzi existente, demisol și parter, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm (conform planurilor cu măsurile de intervenție);
5. Consolidare pereți, demisol și parter, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm; cămășuiala se aplică pe ambele fețe sau doar pe o singură față în funcție de poziția pereților în structură (conform planurilor cu măsurile de intervenție);
6. Consolidare fundații izolate de sub stâlpi și fundații continue de sub pereți prin cămășuire, până la cota de fundare, cu beton armat C20/25;
7. Realizare grinzi de echilibrare din beton armat între fundațiile existente consolidate;
8. Realizare grinzi de fundare elastice din beton armat sub pereții propuși din axele 10" / D - F și C' / 12 - 15, în zonele de rost dintre tronsonul C1-A1 cu corpul C1-B și clădirea de birouri;
9. Realizare puț lift pe zona cuprinsă între axele 14 -15 / D"- E' prin dezafectare parțială placă de peste demisol și de peste parter, realizare pereți și radier din beton armat;
10. Realizare elemente structurale noi, respectiv stâlpi, grinzi și cuzineți din beton armat în pereții existenți pentru rezemarea unor plăci în consolă;
11. Consolidare planșee existente prin aplicarea la intrados de elemente compozite din țesături din fibră de sticlă.

Cerința „B1” siguranță și accesibilitate în exploatare

Se vor respecta prevederile prescripțiilor în vigoare:

- NP 068-2002 - „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare”

- NP 051-2013 - „Normativ pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap

Se propun următoarele:

- realizare rampe pentru persoanele cu dizabilități locomotorii la toate accesele în clădire.

Cerința „Cc” – Securitatea la incendiu:

Se vor respecta prevederile normelor și prescripțiilor în vigoare privind securitatea la incendiu:

- legea nr 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, din HGR 1739/2006
- P 118-1998 Normativul privind siguranța la foc – conform scenariului de siguranța la incendiu.

Se propun următoarele:

- realizare instalații de detectare și semnalizare a incendiilor;
- montarea unui număr de 10 cutii de hidrant interiori gata echipate.

Cerința „D” – igienă, sănătate și mediu înconjurător:

Se propune amenajarea și securizarea spațiului destinat colectării deșeurilor (inclusiv amenajare cale acces pentru tomberoane).

Cerința „E” – economia de energie și izolare termică

Pentru asigurarea economiei de energie se fac următoarele recomandări:

- Refacerea integrală a instalațiilor și prevederea tuturor instalațiilor conform prevederilor normativului P188-1999;
- Izolarea termică a pereților la exterior cu termosistem din vată minerală bazaltică în grosime de min. 10cm;
- Refacerea finisajelor și înlocuirea tâmplăriei, atât la interior cât și la exterior conform temei de proiectare;
- Aplicarea de membrane hidroizolante și izolarea termică cu polistiren extrudat de min. 5cm grosime a elevației, inclusiv a soclului, pe toată înălțimea acestuia până la cota de fundare.



5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional - arhitectural și economic, cuprinzând

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție

LUCRĂRI PROPUSE CONFORM EXPERTIZEI TEHNICE	
SCENARIUL 1 - VARIANTA 1	SCENARIUL 2 – VARIANTA 2
DIN PUNCT DE VEDERE – STRUCTURAL	
OBIECT 1: Corp C1-A - Corp de legătură și sală de consiliu	
A. Lucrări de tronsonare și consolidare 1. Separare corp C1-A în două tronsoane, astfel: - tronson C1-A1 între axele 10" - 15 / C' - F; - tronson C1-A2 între axele 7 - 10 / C' - D. 2. Realizare pereți structurali din beton armat C20/25, în axul 10" / D - F, atât la demisol cât și la parter și în axul C' / 12 - 15 doar la demisol, la rostul dintre corpul de clădire C1-A cu clădirea de birouri și cu corpul C1-B – sala de conferințe 3. Consolidare stâlpi existenți prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 15cm; stâlpii se vor cămășui perimetral, pe contur și pe 2 sau 3 laturi în funcție de poziția lor în structură (conform planurilor cu măsurile de intervenție); 4. Consolidare grinzi existente, demisol și parter, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm (conform planurilor cu măsurile de intervenție); 5. Consolidare pereți, demisol și parter, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm; cămășuiala se aplică pe ambele fețe sau doar pe o singură față în funcție de poziția pereților în structură (conform planurilor cu măsurile de intervenție); 6. Consolidare fundații izolate de sub stâlpi și fundații continue de sub pereți prin cămășuire, până la cota de fundare, cu beton armat C20/25;	A. Lucrări de tronsonare și consolidare 1. Separare corp C1-A în două tronsoane, astfel: - tronson C1-A1 între axele 10" - 15 / C' - F; - tronson C1-A2 între axele 7 - 10 / C' - D. 2. Realizare pereți structurali din beton armat C20/25, în axul 10" / D - F, atât la demisol cât și la parter și în axul C' / 12 - 15 doar la demisol, la rostul dintre corpul de clădire C1-A cu clădirea de birouri și cu corpul C1-B – sala de conferințe 3. Consolidare stâlpi existenți prin cămășuire perimetrală pe toate fețele cu beton armat C20/25 în grosime de 15cm; stâlpii de rost se vor cămășui doar pe 3 laturi; 4. Consolidarea tuturor grinzilor existente, demisol și parter, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm; 5. Consolidarea tuturor pereților existenți, pe ambele fețe, atât la demisol, cât și la parter, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm; 6. Consolidare fundații izolate de sub stâlpi și fundații continue de sub pereți prin cămășuire, până la cota de fundare, cu beton armat C20/25; 7. Realizare grinzi de echilibrare din beton armat între fundațiile existente consolidate; 8. Realizare grinzi de fundare elastice din beton armat sub pereții propuși din axele 10" / D - F și

7. Realizare grinzi de echilibrare din beton armat între fundațiile existente consolidate;
8. Realizare grinzi de fundare elastice din beton armat sub pereții propuși din axele 10" / D - F și C' / 12 - 15, în zonele de rost dintre tronsonul C1-A1 cu corpul C1-B și clădirea de birouri;
9. Realizare puț lift pe zona cuprinsă între axele 14 -15 / D"- E' prin dezafectare parțială placă de peste demisol și de peste parter, realizare pereți și radier din beton armat;
10. Realizare elemente structurale noi, respectiv stâlpi, grinzi și cuzineți din beton armat în pereții existenți pentru rezemarea unor plăci în consolă;
11. Consolidare planșee existente prin aplicarea la intrados de elemente compozite din țesături din fibră de sticlă.

B. Lucrări de supraetajare și extindere

1. **Supraetajare cu două niveluri tronson C1-A1**, între axele 10"-15/C'-F și **cu un singur nivel tronson C1-A2**, între axele 7'-10/C'-D
Structură de rezistență supraetajare - cadre din beton armat cu stâlpi în continuarea stâlpilor consolidați de la parter, planșee de nivel 15cm grosime, rezemate pe grinzile de cadru.
2. **Extindere în plan pentru casa scării** cu regim de înălțime P+2E, închideri perimetrale vitrate și se va amplasa în exteriorul construcției existente, între axele 15 -16' / D - F.
Structură de rezistență extindere - cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, rampe și podeste din beton armat monolit.
Infrastructură extindere - grinzi de fundare din beton armat sub șirurile de stâlpi.
Cotă de fundarea extindere în stratul bun de fundare, ținând cont de recomandările studiului geotehnic, încastrare cu min. 20cm și asigurare adâncimii minime de îngheț a zonei.
 Elementele structurale ale extinderii vor fi cuplate și ancorate de structura de rezistență a construcției existente consolidate prin intermediul ancorelor chimice și / sau prin conectori de continuizare cu elementele de consolidare (cămășuieli).

C. Alte lucrări

1. Refacerea integrală a instalațiilor și prevederea tuturor instalațiilor conform prevederilor normativului P188-1999;
2. Izolarea termică a pereților la exterior cu termosistem din vată minerală bazaltică în grosime de min. 10cm;
3. Refacerea finisajelor și înlocuirea tâmplăriei, atât la interior cât și la exterior conform temei de proiectare;
4. Aplicarea de membrane hidroizolante și izolarea termică cu polistiren extrudat de min. 5cm grosime a elevației, inclusiv a soclului, pe toată înălțimea acestuia până la cota de fundare.

- C' / 12 - 15, în zonele de rost dintre tronsonul C1-A1 cu corpul C1-B și clădirea de birouri;
9. Realizare puț lift pe zona cuprinsă între axele 14 -15 / D"- E' prin dezafectare parțială placă de peste demisol și de peste parter, realizare pereți și radier din beton armat;
10. Realizare elemente structurale noi, respectiv stâlpi, grinzi și cuzineți din beton armat în pereții existenți pentru rezemarea unor plăci în consolă;
11. Consolidare planșee existente prin aplicarea la intrados de elemente compozite din țesături din fibră de sticlă;
12. Consolidare planșeu existent (terasă în zone fără supraetajare) prin supabetonare armată la partea superioară și prin aplicarea la intrados de elemente compozite din țesături din fibră de sticlă.

B. Lucrări de supraetajare și extindere

1. **Supraetajare cu două niveluri tronson C1-A1**, între axele 10"-15/C'-F și **cu un singur nivel tronson C1-A2**, între axele 9-10/C'-D
Structură de rezistență supraetajare - cadre metalice contravântuite:
 - stâlpi din profile laminate tip HEA ancorați în stâlpii consolidați de la parter;
 - grinzi metalice principale de cadru și grinzi metalice secundare din profile laminate tip IPE;
 - planșee de nivel în varianta planșeu compozit ($h_{ech.} = 13cm$) cu cofraj metalic colaborant, din tablă cutată, dispus pe grinzile metalice, fixat de acestea prin conectori sudați.
2. **Extindere în plan pentru casa scării** cu regim de înălțime P+2E, închideri perimetrale vitrate și se va amplasa în exteriorul construcției existente, între axele 15 -16' / D - F.
Structură de rezistență extindere - cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, rampe și podeste din beton armat monolit.
Infrastructură extindere - grinzi de fundare din beton armat sub șirurile de stâlpi.
Cotă de fundarea extindere în stratul bun de fundare, ținând cont de recomandările studiului geotehnic, încastrare cu min. 20cm și asigurare adâncimii minime de îngheț a zonei.
 Elementele structurale ale extinderii vor fi cuplate și ancorate de structura de rezistență a construcției existente consolidate prin intermediul ancorelor chimice și / sau prin conectori de continuizare cu elementele de consolidare (cămășuieli).

C. Alte lucrări

1. Refacerea integrală a instalațiilor și prevederea tuturor instalațiilor conform prevederilor normativului P188-1999;
2. Izolarea termică a pereților la exterior cu termosistem din vată minerală bazaltică în grosime de min. 10cm;
3. Refacerea finisajelor și înlocuirea tâmplăriei, atât la interior cât și la exterior conform temei de proiectare;
4. Aplicarea de membrane hidroizolante și izolarea termică cu polistiren extrudat de min. 5cm grosime a elevației, inclusiv a soclului, pe toată înălțimea acestuia până la cota de fundare.

OBIECT 2: Corpul C1-C - Holul de acces în sălile de conferință

A. Lucrări de consolidare structurală

1. Consolidare stâlpi existenți prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 15cm; stâlpii se vor cămășui perimetral, pe contur și pe 2 sau 3 laturi în funcție de poziția lor în structură (conform planurilor cu măsurile de intervenție);
2. Consolidare grinzi peste parter existente, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm (conform planurilor cu măsurile de intervenție);
3. Consolidare fundații izolate de sub stâlpi și fundații continue de sub pereți, prin cămășuire, pe feța interioară, până la cota de fundare, cu beton armat C20/25; cămășuirea fundațiilor are ca scop mărirea tălpii de fundare pentru preluarea încărcărilor suplimentare din supraetajare;
4. Consolidare planșeu existent peste parter prin aplicarea la intrados de elemente compozite din țesături din fibră de sticlă.

B. Lucrări de reparații elemente structurale neconsolidate și elemente nestructurale, dacă este cazul

1. Injectarea fisurilor din elementele structurale de beton armat cu rășină epoxidică bicomponentă pentru injectări;
2. Repararea elementelor structurale din beton armat prin aplicarea de mortare speciale pe bază de ciment (mortar-beton GROUT);
3. Lucrări de reparații specifice pereților din zidărie de cărămidă, cum ar fi reșeserea, rezidirea zonelor cu fisuri/crăpături, plombarea cu beton a crăpăturilor, injectarea fisurilor și crăpăturilor cu pastă de ciment, mortar fluid, împănarea pereților de zidărie la contactul cu stâlpii și cu grinzile din beton armat, etc.

C. Lucrări de supraetajare și extindere

1. **Supraetajare cu un singur nivel C1-C**, între axele 2-7/C'-D

Structură de rezistență supraetajare - cadre din beton armat cu stâlpi în continuarea stâlpilor consolidați de la parter, planșee de nivel 15cm grosime, rezemate pe grinzile de cadru.

2. **Extindere în plan pentru casa scării** cu regim de înălțime P+1E, închideri perimetrale vitrate și se va amplasa în exteriorul construcției existente, între axele 5-6/B'-C'.

Structură de rezistență extindere - cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, rampe și podeste din beton armat monolit.

Infrastructură extindere - fundații izolate din beton armat sub stâlpii propuși și grinzi de echilibrare.

Cotă de fundare extindere în stratul bun de fundare, ținând cont de recomandările studiului geotehnic, încastrare cu min. 20cm și asigurare adâncimii minime de îngheț a zonei.

Elementele structurale ale extinderii vor fi cuplate și ancorate de structura de rezistență a construcției existente consolidate prin intermediul ancorelor chimice și / sau prin conectori de continuizare cu elementele de consolidare (cămășuieli).

A. Lucrări de consolidare structurală

1. Consolidare stâlpi existenți prin cămășuire perimetrală pe toate fețele cu beton armat C20/25 în grosime de 15cm; stâlpii de rost se vor cămășui doar pe 3 laturi;
2. Consolidare grinzi existente, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm;
3. Consolidare fundații izolate de sub stâlpi și fundații continue de sub pereți prin cămășuire, pe ambele fețe, până la cota de fundare, cu beton armat C20/25;
4. Realizare grinzi de echilibrare din beton armat între fundațiile existente consolidate;
5. Consolidare planșeu existent peste parter (terasă) prin supabetonare armată la partea superioară și prin aplicarea la intrados de elemente compozite din țesături din fibră de sticlă.

B. Lucrări de reparații elemente nestructurale (pereți din zidărie de cărămidă), dacă este cazul

1. Reșeserea, rezidirea zonelor cu fisuri/crăpături;
2. Plombarea cu beton a crăpăturilor;
3. Injectarea fisurilor și crăpăturilor cu pastă de ciment, mortar fluid;
4. Împănarea pereților de zidărie la contactul cu stâlpii și cu grinzile din beton armat, etc.

C. Alte lucrări

1. Refacerea integrală a instalațiilor și prevederea tuturor instalațiilor conform prevederilor normativului P188-1999;
2. Izolarea termică a pereților la exterior cu termosistem din vată minerală bazaltică în grosime de min. 10cm;
3. Refacerea finisajelor și înlocuirea tâmplăriei, atât la interior cât și la exterior conform temei de proiectare;
4. Aplicarea de membrane hidroizolante și izolarea termică cu polistiren extrudat de min. 5cm grosime a eleveției, inclusiv a soclului, pe toată înălțimea acestuia până la cota de fundare.

D. Alte lucrări

1. Refacerea integrală a instalațiilor și prevederea tuturor instalațiilor conform prevederilor normativului P188-1999;
2. Izolarea termică a pereților la exterior cu termosistem din vată minerală bazaltică în grosime de min. 10cm;
3. Refacerea finisajelor și înlocuirea tâmplăriei, atât la interior cât și la exterior conform temei de proiectare;
4. Aplicarea de membrane hidroizolante și izolarea termică cu polistiren extrudat de min. 5cm grosime a elewației, inclusiv a soclului, pe toată înălțimea acestuia până la cota de fundare.

OBIECT 3: Sistematizare verticală, trotuare, amenajări exterioare și zid de sprijin

1. Dezafectare parțială a zidului de sprijin existent, pe zona de contact cu extinderea propusă, și refacerea acestuia la o distanță de min. 1,50m de clădire;
2. Reparare și / sau refacere trotuar perimetral din beton armat cu rosturi etanșe și realizarea etanșeizării la rostul dintre trotuar și soclul clădirii;
3. Realizare de rigole perimetrice pentru evacuarea apelor superficiale;
4. Realizare, reparare și / sau refacere treptelor de acces în clădire.

1. Dezafectare parțială a zidului de sprijin existent, pe zona de contact cu extinderea propusă, și refacerea acestuia la o distanță de min. 1,50m de clădire;
2. Reparare și / sau refacere trotuar perimetral din beton armat cu rosturi etanșe și realizarea etanșeizării la rostul dintre trotuar și soclul clădirii;
3. Realizare de rigole perimetrice pentru evacuarea apelor superficiale;
4. Realizare, reparare și / sau refacere treptelor de acces în clădire.

DIN PUNCT DE VEDERE FUNCȚIONAL – ARHITECTURAL

OBIECT 1 Corp C1-A

Regim de înălțime: D+P+E1+E2

Înălțimi de nivel: $H_D = 3,70m$

$H_P = 3,75m$

$H_{E1} = 3,20m$

$H_{E2} = 3,20m$

Se propune supraetajarea și extinderea, în plan, pentru realizarea casei scării de acces pe verticală între etaje.

DEMISOL

Sc demisol existent = 240,86mp

Funcțiuni: funcțiuni tehnice - magazie, punct termic / centrală tratare aer, camera tabloului general, holuri și o arhivă și pentru situația propusă se va amenaja un lift cu suprafața de 7,17mp.

PARTER

Sc parter existent = 228,62mp

Sc parter extindere = 59,91mp

Funcțiuni existente care se păstrează:

- holuri de acces 42,64mp + 57,60mp
- spațiu polivalent 75,44mp
- grup sanitar 14,63mp

Se va amenaja un lift cu suprafața de 7,17mp

Funcțiuni propuse extindere:

Hol și casa scării: 32,72mp

Cameră: 19,15mp

OBIECT 1 Corp C1-A

Regim de înălțime: D+P+E1+E2

Înălțimi de nivel: $H_D = 3,70m$

$H_P = 3,75m$

$H_{E1} = 3,20m$

$H_{E2} = 3,20m$

Se propune supraetajarea și extinderea, în plan, pentru realizarea casei scării de acces pe verticală între etaje.

DEMISOL

Sc demisol existent = 240,86mp

Funcțiuni: funcțiuni tehnice - magazie, punct termic / centrală tratare aer, camera tabloului general, holuri și o arhivă și pentru situația propusă se va amenaja un lift cu suprafața de 7,17mp.

PARTER

Sc parter existent = 228,62mp

Sc parter extindere = 59,91mp

Funcțiuni existente care se păstrează:

- holuri de acces 42,64mp + 57,60mp
- spațiu polivalent 75,44mp
- grup sanitar 14,63mp

Se va amenaja un lift cu suprafața de 7,17mp

Funcțiuni propuse extindere:

Hol și casa scării: 32,72mp

Cameră: 19,15mp



**ETAJ 1**

Sc etaj 1 extindere = 255,52mp
Sc etaj 1 curte interioară = 29,15mp

Funcțiuni propuse:

Sală ședințe: 38,59mp
Sală de ședințe: 27,50mp
Foayer: 14,68mp
Birou președinte: 16,54mp
Protocol: 17,44mp
Secretară: 10,35mp
Arhivă/chicinetă: 9,58mp
Baie: 7,93mp
Grup sanitar: 4,88mp
Hol + casa scării: 43,24mp

ETAJ 2

Sc etaj 2 extindere = 228,88mp
Sc etaj 2 balcon = 3,24mp

Funcțiuni propuse:

Birou 1: 21,44mp
Birou 2: 15,08mp
Birou 3: 13,84mp
Birou 4: 15,08mp
Arhivă/chicinetă: 6,60mp
Grup sanitar: 14,33mp
Hol + casa scării: 68,95mp

OBIECT 2: Corp C1-C

Regim de înălțime: P+E
Înălțimi de nivel: $H_P = 3,75m$
 $H_{E1} = 3,20m$

PARTER

Sc parter existent = 69,54 mp
Sc parter extindere = 21,35mp

Funcțiune existentă care se păstrează:
Hol de acces: 57,76mp

Funcțiuni propuse extindere:

Casa scării: 14,47mp

ETAJ 1

Sc etaj 1 extindere = 143,30mp

Funcțiuni propuse:

Birou 1: 46,65mp
Birou 2: 45,14mp
Hol: 12,70mp
Casa scării: 14,47mp

ETAJ 1

Sc etaj 1 extindere = 244,72mp
Sc etaj 1 curte interioară = 29,15mp

Funcțiuni propuse:

Sală ședințe: 27,50mp
Sală de ședințe: 25,60mp
Foayer: 17,85mp
Birou președinte: 16,54mp
Protocol: 17,44mp
Secretară: 10,35mp
Arhivă/chicinetă: 9,58mp
Baie: 7,93mp
Grup sanitar: 4,88mp
Hol + casa scării: 43,24mp

ETAJ 2

Sc etaj 2 extindere = 228,88mp
Sc etaj 2 balcon = 3,24mp

Funcțiuni propuse:

Birou 1: 21,44mp
Birou 2: 15,08mp
Birou 3: 13,84mp
Birou 4: 15,08mp
Arhivă/chicinetă: 6,60mp
Grup sanitar: 14,33mp
Hol + casa scării: 68,95mp

OBIECT 2: Corp C1-C

Regim de înălțime: P
Înălțimi de nivel: $H_P = 3,75m$

PARTER

Sc parter existent = 69,54 mp

Funcțiune existentă care se păstrează:
Hol de acces 57,76mp

Acoperiș: - terasă verde pentru recreere

DIN PUNCT DE VEDERE AL INSTALATIILOR**- Termoventilații:**

Alimentarea cu energie termică a spațiilor este prevăzută prin racordarea la instalația de încălzire existentă a obiectivului. Distribuția agentului termic între etaje se va realiza cu teava de oțel, apoi la fiecare nivel se vor monta câte 2 cutii distribuitor/colector ce vor alimenta în mod individual fiecare radiator. Legătura hidrolică de la distribuitor la radiatoare se va realiza cu teava din material plastic tip PEXa, montată îngropat. Încălzirea încăperilor se realizează cu corpuri statice din oțel amplasate pe pereții exteriori, sub ferestrele cu parapet, la 5 cm de la perete și la 15 cm de la pardoseala. Climatizarea pe timpul verii se va realiza cu aparate de aer condiționat în detentă directă tip mono-split.

- Instalații sanitare

Alimentarea cu apa rece menajera

Alimentarea cu apa rece se va face prin racordarea la instalatia de apa rece potabila existenta a imobilului-alimentare din camin de racord

Debitul și presiunea necesare pentru consumul menajer sunt asigurate în condiții optime de către rețeaua hidroedilitară existentă.

Conductele de alimentare cu apa rece se vor izola impotriva formarii condensului.

Pe ramificatiile la coloane se vor monta robineti de izolare.

Prepararea si alimentarea cu apa calda

Alimentarea cu apa calda menajera se va realiza prin racordarea la instalatia de apa calda menajera existenta a imobilului-camin de racord.

Conductele de apă rece, de apă caldă (legături la obiecte sanitare) vor fi executate cu tevi din polietilena reticulată cu insertie metalica, pentru instalatii hidro.

Legăturile de apă rece și de apă caldă la obiectele sanitare se montează la exteriorul peretilor, cu zone de acces, mascate cu profile din gips carton, fiind izolate cu izolații pentru tevi din elastomeri cu grosimea izolației de 6 mm. Pe conductele de legătura la obiectele sanitare vor fi prevăzute armături de închidere (robinete) cu sferă și pârghie de manevră.

Canalizare menajera

Pentru directionarea apelor menajere la rețeaua exterioara se propune realizarea unei retele noi de camine si conducte din PVC-KG conform plan demisol si parter.

Sistemul de canalizare interioara va fi realizat din conducte de polipropilena izolate fonic, pentru canalizare cu garnituri de cauciuc.

Coloanele instalației de canalizare menajeră se vor monta prin golurile practicate în planșee, în nișe de instalații, împreună cu coloanele de apă rece și de apă caldă.

Aceste coloane vor fi echipate cu compensatoare de dilatare, puncte fixe, cu piese de curățire și cu piese de capăt a coloanelor de ventilare.

- Instalatia de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu:

Obiectivul va fi dotat cu senzori de fum optici, adresabili, specifici destinatiei fiecarei incaperi, racordati la centrala adresabila de detectie si semnalizare la inceput de incendiu.



- b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, etc.**

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPANTEI	
SCENARIUL 1	SCENARIUL 2
Lucrarile propuse pentru reabilitarea termo-energetica sunt urmatoarele: - Izolație termică pereți exteriori pe suprafața exterioară a pereților existenți cu vată minerală de 10cm, finisata cu tencuiala subtire cu lianti organici; - Izolație termică verticală pe suprafața exterioară a soclului dintr-un strat de polistiren extrudat ignifugat de minim 5cm, protejat cu tencuială subtire, dublu armată și prelungită cu minim 30cm sub nivelul trotuarului (recomandat pana la cota de fundare); - Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu geam termopan cu doua foi de sticla, cu tâmplărie din PVC/aluminiu cu geam termopan de joasă emisivitate (low-e si 4S), cu 3 foi de sticla, si cu gaz inert între sticle; - Eficientizarea sistemului de iluminat, prin introducerea unor consumatori de tip economic, care sa scada consumul de energie la utilizare indelungata.	Lucrarile propuse pentru reabilitarea termo-energetica sunt urmatoarele: - Izolație termică pereți exteriori pe suprafața exterioară a pereților existenți cu vată minerală de 10cm, finisata cu tencuiala subtire cu lianti organici; - Izolație termică verticală pe suprafața exterioară a soclului dintr-un strat de polistiren extrudat ignifugat de minim 5cm, protejat cu tencuială subtire, dublu armată și prelungită cu minim 30cm sub nivelul trotuarului (recomandat pana la cota de fundare); - Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu geam termopan cu doua foi de sticla, cu tâmplărie din PVC/aluminiu cu geam termopan de joasă emisivitate (low-e si 4S), cu 3 foi de sticla, si cu gaz inert între sticle; - Imbunatatirea sistemului de încălzire și de preparare a apei calde menajere (modernizare centrala termica); - Eficientizarea sistemului de iluminat, prin introducerea unor consumatori de tip economic, care sa scada consumul de energie la utilizare indelungata.

- c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

SCENARIUL 1	SCENARIUL 2
Nu este cazul.	Nu este cazul.



- d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

SCENARIUL 1	SCENARIUL 2
Nu este cazul.	Nu este cazul.

- e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

SCENARIUL 1	SCENARIUL 2
DEMISOL <u>Obiect 1 - C1-A</u> Sc demisol existent = 240,86 mp	DEMISOL <u>Obiect 1 - C1-A</u> Sc demisol existent = 240,86 mp
PARTER <u>Obiect 1 - C1-A</u> Sc parter existent = 228,62 mp Sc parter extindere = 59,91 mp <u>Obiect 2 - C1-C</u> Sc parter existent = 69,54 mp Sc parter extindere = 21,35 mp	PARTER <u>Obiect 1 - C1-A</u> Sc parter existent = 228,62 mp Sc parter extindere = 59,91 mp <u>Obiect 2 - C1-C</u> Sc parter existent = 69,54 mp
ETAJ 1 <u>Obiect 1 - C1-A</u> Sc etaj 1 extindere = 255,52 mp Sc etaj 1 curte interioară = 29,15 mp <u>Obiect 2 - C1-C</u> Sc etaj 1 extindere = 143,30 mp	ETAJ 1 <u>Obiect 1 - C1-A</u> Sc etaj 1 extindere = 244,72 mp Sc etaj 1 curte interioară = 29,15 mp
ETAJ 2 <u>Obiect 1 - C1-A</u> Sc etaj 2 extindere = 228,88 mp Sc etaj 2 balcon = 3,24 mp	ETAJ 2 <u>Obiect 1 - C1-A</u> Sc etaj 2 extindere = 228,88 mp Sc etaj 2 balcon = 3,24 mp

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

SCENARIUL 1	SCENARIUL 2
Necesarul de apa rece menajera Determinarea necesarului de apa de consum s-a facut in conformitate cu prevederile din STAS 1343/06 si stas 1478/90, Normativul I9/2015 si P118/2/2016, in functie de destinatia cladirii si numarul de persoane si consumul specific maxim. Necesarul suplimentar de apa potabila cuprinde urmatoarele categorii de utilizari: • Apa pentru nevoi igienice; • Apa pentru acoperirea pierderilor	Necesarul de apa rece menajera Determinarea necesarului de apa de consum s-a facut in conformitate cu prevederile din STAS 1343/06 si stas 1478/90, Normativul I9/2015 si P118/2/2016, in functie de destinatia cladirii si numarul de persoane si consumul specific maxim. Necesarul suplimentar de apa potabila cuprinde urmatoarele categorii de utilizari: • Apa pentru nevoi igienice; • Apa pentru acoperirea pierderilor

tehnologice; • Apa pentru consum tehnologic; Necesarul suplimentar de apa rece pentru consum menajer: 3 mc/zi Necesarul de caldura Conform SR 1907/1, localitatea Piatra Neamț se afla in zona climatiza IV, pentru care temperatura convectionala de calcul este de -21°C si zona eoliana II, pentru care viteza conventionala de calcul a vantului este de v=5m/s. Necesarul suplimentar de incalzire este de: 80kW/h Combustibilul utilizat este gazul metan. Necesar energie electrica Tablou electric distributie TE: - Putere instalată propusa: $P_i = 98,23 \text{ kW}$ - Putere maximă absorbită: $P_s = 73,61 \text{ kW}$ Tablou electric distributie TEV-P: - Putere instalată propusa: $P_i = 5,68 \text{ kW}$ - Putere maximă absorbită: $P_s = 5,68 \text{ kW}$	tehnologice; • Apa pentru consum tehnologic; Necesarul suplimentar de apa rece pentru consum menajer: 3 mc/zi Necesarul de caldura Conform SR 1907/1, localitatea Piatra Neamț se afla in zona climatiza IV, pentru care temperatura convectionala de calcul este de -21°C si zona eoliana II, pentru care viteza conventionala de calcul a vantului este de v=5m/s. Necesarul suplimentar de incalzire este de: 80kW/h Combustibilul utilizat este gazul metan. Necesar energie electrica Tablou electric distributie TE: - Putere instalată propusa: $P_i = 98,23 \text{ kW}$ - Putere maximă absorbită: $P_s = 73,61 \text{ kW}$ Tablou electric distributie TEV-P: - Putere instalată propusa: $P_i = 5,68 \text{ kW}$ - Putere maximă absorbită: $P_s = 5,68 \text{ kW}$
--	--



5.3. Durata de executie și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul* orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

SCENARIUL 1	SCENARIUL 2
20 luni	20 luni

*Grafice orientative de realizare a investiției - anexate.

5.4. Costurile estimative ale investiției

SCENARIUL 1	SCENARIUL 2
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI 11.155.462,85 lei cu TVA** VALOARE C+M 8.914.778,96 lei cu TVA	VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI 9.616.899,97 lei cu TVA** VALOARE C+M 7.527.859,52 lei cu TVA

**Conform Devize Generale Scenariul 1 și Scenariul 2 - anexate.

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

a) impactul social și cultural

SCENARIUL 1	SCENARIUL 2
Obiectivul de investiții propus face parte din planul de măsuri coerente și sistematice menite să contribuie la eficientizarea și optimizarea activităților administrative de la nivelul județului Neamț. Condițiile nou create vor predomină pe termen lung și vor permite desfășurarea activităților Consiliului Județean Neamț în condiții optime.	Obiectivul de investiții propus face parte din planul de măsuri coerente și sistematice menite să contribuie la eficientizarea și optimizarea activităților administrative de la nivelul județului Neamț. Condițiile nou create vor predomină pe termen lung și vor permite desfășurarea activităților Consiliului Județean Neamț în condiții optime.

- b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

SCENARIUL 1	SCENARIUL 2
60 persoane în faza de execuție 0 persoane în faza de operare	60 persoane în faza de execuție 0 persoane în faza de operare

- c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

SCENARIUL 1	SCENARIUL 2
Nu este cazul.	Nu este cazul.

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

* Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție - anexată.

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

6.1. Compararea scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Compararea scenariilor/optiunilor propuse:	
➤ Scenariul 1 – acesta presupune Consolidarea parțială a construcției existente, supraetajarea cu elemente din beton armat și extinderea construcției existente	➤ Scenariul 2 – acesta presupune Consolidarea integrală a construcției existente, supraetajarea cu elemente metalice și extinderea construcției existente
Compararea din punct de vedere tehnic:	
A se vedea: - cap. 5 – Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora, - o pc. 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional - arhitectural și economic, cuprinzând ✓ subpc. e - caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție	
Compararea din punct de vedere financiar:	
- Valoare investiție: 11.155.462,85 lei, inclusiv TVA. - Durata de realizare: 20 luni. - Flux de numerar: pozitiv, pe toată durata de operare și întreținere a investiției. - Surse de finanțare: ✓ Surse proprii din bugetul Județului Neamț prin Consiliul Județean Neamț Rata internă de rentabilitate: #NUM! = RIRE/C nu se poate calcula - valoare Flux de numerar net < 0 (zero). - Raportul cost-beneficiu: 1,00	- Valoare investiție: 9.616.899,97 lei, inclusiv TVA. - Durata de realizare: 20 luni. - Flux de numerar: pozitiv, pe toată durata de operare și întreținere a investiției. - Surse de finanțare: ✓ Surse proprii din bugetul Județului Neamț prin Consiliul Județean Rata internă de rentabilitate: #NUM! = RIRE/C nu se poate calcula - valoare Flux de numerar net < 0 (zero). Raportul cost-beneficiu: 1,00
Concluzie:	
➤ Sustenabilitatea proiectului – proiectul este sustenabil deoarece: ▪ Fluxul de numerar este pozitiv în toți anii de previziune. Chiar dacă fluxul de numerar are valoarea zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele fiecărui an sunt redirectionate către Bugetul Consolidat al Statului, astfel nici o Instituție Publică nu poate la finalul anului să înregistreze excedent.	
➤ $VNAF/C < 0$ (zero) și $RIRF/C < 5\%$ – proiectul este declarat "corespunzător" (proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar, în ipoteza că rata de actualizare financiară reală de 5% reprezintă corect costul fondurilor publice utilizate în acest scop).	
➤ Raportul $B/C \leq 1$ – proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar și necesită finanțare publică.	

Acest rezultat apare în situația în care $VNAF/C < 0$ (zero) și $RIRF/C < 5\%$, prin simpla virtute a aritmeticii formulelor de calcul.

Comparația din punct de vedere economic:

- Rata internă de rentabilitate: 2,71%.
- Raportul cost-beneficiu: 3,41

- Rata internă de rentabilitate: 4,56%
- Raportul cost-beneficiu: 3,41

Comparația din punct de vedere al sustenabilității economice:

Concluzie:

➤ Sustenabilitatea proiectului – **proiectul este sustenabil** deoarece:

- Fluxul de numerar net este pozitiv în toți anii de previziune din perioada de operare și întreținere a investiției. Chiar dacă fluxul de numerar are valoarea zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele fiecărui an sunt redirectionate către Bugetul Consolidat al Statului, astfel nici o Instituție Publică nu poate la finalul anului să înregistreze excedent.
- $VNAE/C > 0$ (zero) – este pozitiv, $RIRE/C > 5,5\%$ și raportul B/C este supraunitar: rezultă în mod clar că proiectul este necesar, dorit și are efecte economice pozitive. Proiectul este declarat "corespunzător" și poate fi implementat.

Comparația din punct de vedere a riscurilor:

Ambele scenarii se comporta asemanator si sunt supuse acelorași tipuri de riscuri ce au fost prezentate anterior.

Nota: Pentru Scenariul 1, a se vedea previziunile financiare – anexa la prezentul document:

6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

În urma analizei motivelor expuse în conținutul prezentei documentații se recomandă selectarea SCENARIULUI 1 – Varianta 1 de măsuri de intervenție.

ARHITECTURĂ

Obiectivul de investiții "**Supraetajare hol acces și sala de ședințe, extindere - spații cu destinația birouri, jud. Neamț, mun. Piatra Neamț, str. V.A. Ureche, nr. 7**", în conformitate cu solicitarea beneficiarului prin caietul de sarcini și cu Certificatul de urbanism nr. 472 / 16.06.2021, constă în:

OBIECT 1: Corp C1-A - Corp de legătură și sală de consiliu

OBIECT 2: Corp C1-C – Hol

OBIECT 3: Sistemizare verticală, trotuare, amenajări exterioare și zid de sprijin

OBIECT 1

Corp C1-A - Corp de legătură și sală de consiliu

Regim de înălțime existent: D+P
Regim de înălțime propus: D+P+E1+E2
Înălțimi de nivel: $H_0 = 3,70m$
 $H_P = 3,75m$
 $H_{E1} = 3,20m$
 $H_{E2} = 3,20m$

Circulația pe verticală în situația existentă se realizează prin intermediul scării principale din corpul birouri. De asemenea pe fațada sud-estică există un acces direct din exterior.

Se propune supraetajarea cu două niveluri și extinderea în plan, pentru realizarea casei scării de acces pe verticală între etaje.

DEMISOL

Sc demisol existent = 240,86mp

FUNCȚIUNI:

Demisolul existent adăpostește funcțiuni tehnice - magazie, punct termic / centrală tratare aer, camera tabloului general, holuri și o arhivă. Funcțiunile rămân aceleași și pentru situația propusă, cu excepția unei magazii unde se va amenaja un lift cu suprafața de 7,17mp.

PARTER

Sc parter existent = 228,62mp

Sc parter extindere = 59,91mp

FUNȚIUNI:

La parterul existent, se află un hol de acces dezvoltat în completarea holului de acces principal din corpul de birouri și un alt hol dispus pe direcția longitudinală prin care se face accesul către salile de conferință din corpul C1-B. De asemenea aici se află o sală de consiliu, un birou cu propriul grup sanitar și o cameră tehnică.

În zona construcției existente se va amenaja un lift cu suprafața de 7,17mp.

Pe zona extinderii se vor amenaja:

Hol și casa scării: 32,72mp

Cameră: 19,15mp

ETAJ 1

Sc etaj 1 extindere = 244,72mp

La etajul 1 se va amenaja o terasă circulabilă (curte interioară) cu Sc = 29,15mp

FUNȚIUNI PROPUSE:

Sală ședințe: 27,50mp

Sală de ședințe: 25,60mp

Foyer: 17,85mp

Birou președinte: 16,54mp

Protocol: 17,44mp

Secretară: 10,35mp

Arhivă/chicinetă: 9,58mp

Baie: 7,93mp

Grup sanitar: 4,88mp

Curte interioară: 29,15mp

Hol + casa scării: 43,24mp

ETAJ 2

Sc etaj 2 extindere = 228,88mp

Sc etaj 2 balcon = 3,24mp

FUNȚIUNI PROPUSE:

Birou 1: 21,44mp

Birou 2: 15,08mp

Birou 3: 13,84mp

Birou 4: 15,08mp

Arhivă/chicinetă: 6,60mp

Grup sanitar: 14,33mp

Hol + casa scării: 68,95mp

Balcon: 3,24mp

Închiderile sunt din zidărie de cărămidă de 30cm grosime, iar compartimentările sunt din zidărie de cărămidă de 15 sau 30 cm grosime.

Finisajele sunt tip pardoseli din gresie pe holuri, parchet din lemn masiv în arhivă de la demisol, parchet laminat în sala de consiliu și în birou, gresie și faianță în baie, vopsitorii lavabile la pereți excepție făcând sala de consiliu unde sunt aplicate panouri fonoabsorbante pe pereți. De asemenea la planșeul peste parter este aplicat un plafon fals casetat.

Acoperișul este tip terasă necirculabilă.

OBIECT 2:

Corp C1-C – Hol

Regim de înălțime existent: P

Regim de înălțime propus: P+1E

Înălțimi de nivel: $H_p = 3,75m$

$H_{E1} = 3,20m$

Se propune supraetajarea cu un singur nivel și extinderea în plan, pentru realizarea casei scării de acces pe verticală între parter și etaj.

PARTER

Sc parter existent = 69,54 mp

Sc parter extindere = 21,35mp



La parter funcțiunea existentă a corpului C1-C se păstrează, respectiv de hol / circulații pentru accesul la sălile de conferințe / spectacole din corpul C2-B.

Închiderile sunt realizate doar pe două laturi din parapet de zidărie de caramida și tâmplărie.

Finisajele sunt pardoseli din gresie, placari cu gips carton la pereți și plafoane false casetate.

Se propune extinderea în plan a parterului pentru realizarea casei scării de acces cu suprafața utilă de 14,47mp.

ETAJ 1

Sc etaj 1 extindere = 120,05mp

FUNCȚIUNI PROPUSE:

Birou 1: 34,72mp

Birou 2: 33,60mp

Hol: 12,53mp

Casa scării: 14,47mp

Închiderile sunt din zidărie de cărămidă de 30cm grosime, iar compartimentările sunt din zidărie de cărămidă de 15 sau 30 cm grosime.

Finisajele sunt tip pardoseli din gresie pe holuri, parchet laminat în birouri, vopsitori lavabile la pereți.



REABILITAREA TERMO-ENERGETICĂ

Solutii pentru pereti exteriori. Îmbunătățirea protecției termice a pereților exteriori se propune a se face prin montarea unui strat de izolație termică din vată minerală de minim 10cm, amplasat pe suprafața exterioară a pereților existenți, protejat cu tencuială subțire (4...8 mm) armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă. În zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colțuri și decrosuri, se prevede dublarea țesăturii de fibră de sticlă sau a armăturii din fibre organice și folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Solutii pentru tamplaria exterioara. Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se va realiza prin înlocuirea tâmplăriei vechi, cu tâmplărie PVC cu geam termopan (geam termoizolant triplu), având spațiul dintre geamuri umplut cu gaz inert tip argon. Se prevăd garnituri de etansare pe conturul cercevelor. Pentru a realiza eliminarea vaporilor de apă rezultați în spațiile locuite, tâmplăria se va prevedea cu clapetă de ventilare.

Solutii pentru placa pe sol. Pentru ameliorarea protecției termice la nivelul plăcii de la parter, se propune termoizolarea sociului cu un strat de polistiren extrudat ignifugat (de mare densitate), de 5 cm grosime și prelungirea acesteia cu 30 cm sub nivelul trotuarului. Pentru a mări rezistența mecanică a termosistemului, se propune armarea cu o plasă dublă din fibre de sticlă sau polipropilenă. Dacă se dorește protecția mecanică a acestei izolații, această izolație poate fi protejată, cu un placaj tip Trespa. Cu ocazia lucrărilor de modernizare energetică se va acorda o atenție deosebită examinării protecției hidrofuge a elementelor de construcție care se află în contact cu solul.

STRUCTURA DE REZISTENTA

Dintre cele două variante prezentate expertul tehnic recomandă **VARIANTA 1 (Scenariul 1)**, care cuprinde următoarele categorii de lucrări:

OBIECT 1: Corp C1-A - Corp de legătură și sală de consiliu

A. Lucrări de tronsonare și consolidare

1. Separare corp C1-A în două tronsoane, astfel:
 - tronson C1-A1 între axele 10" - 15 / C' - F;
 - tronson C1-A2 între axele 7 - 10 / C' - D.
2. Realizare pereți structurali din beton armat C20/25, în axul 10" / D - F, atât la demisol cât și la parter și în axul C' / 12 - 15 doar la demisol, la rostul dintre corpul de clădire C1-A cu clădirea de birouri și cu corpul C1-B – sala de conferințe
3. Consolidare stâlpi existenți prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 15cm; stâlpii se vor cămășui perimetral, pe contur și pe 2 sau 3 laturi în funcție de poziția lor în structură (conform planurilor cu măsurile de intervenție);
4. Consolidare grinzi existente, demisol și parter, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm (conform planurilor cu măsurile de intervenție);
5. Consolidare pereți, demisol și parter, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm; cămășuiala se aplică pe ambele fețe sau doar pe o singură față în funcție de poziția pereților în structură (conform planurilor cu măsurile de intervenție);
6. Consolidare fundații izolate de sub stâlpi și fundații continue de sub pereți prin cămășuire, până la cota de fundare, cu beton armat C20/25;
7. Realizare grinzi de echilibrare din beton armat între fundațiile existente consolidate;

8. Realizare grinzi de fundare elastice din beton armat sub pereții propuși din axele 10" / D - F și C' / 12 - 15, în zonele de rost dintre tronsonul C1-A1 cu corpul C1-B și clădirea de birouri;
9. Realizare puț lift pe zona cuprinsă între axele 14 -15 / D"- E' prin dezafectare parțială placă de peste demisol și de peste parter, realizare pereți și radier din beton armat;
10. Realizare elemente structurale noi, respectiv stâlpi, grinzi și cuzineți din beton armat în pereții existenți pentru rezemarea unor plăci în consolă;
11. Consolidare planșee existente prin aplicarea la intrados de elemente compozite din țesături din fibră de sticlă.

B. Lucrări de supraetajare și extindere

1. **Supraetajare cu două niveluri tronson C1-A1**, între axele 10"-15/C'-F și **cu un singur nivel tronson C1-A2**, între axele 7'-10/C'-D

Structură de rezistență supraetajare - cadre din beton armat cu stâlpi în continuarea stâlpilor consolidați de la parter, planșee de nivel 15cm grosime, rezemate pe grinzile de cadru.

2. **Extindere în plan pentru casa scării** cu regim de înălțime P+2E, închideri perimetrice vitrate și se va amplasa în exteriorul construcției existente, între axele 15 -16' / D - F.

Structură de rezistență extindere - cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, rampe și podeste din beton armat monolit.

Infrastructură extindere - grinzi de fundare din beton armat sub șirurile de stâlpi.

Cotă de fundarea extindere în stratul bun de fundare, ținând cont de recomandările studiului geotehnic, încastrare cu min. 20cm și asigurare adâncimii minime de îngheț a zonei.

Elementele structurale ale extinderii vor fi cuplate și ancorate de structura de rezistență a construcției existente consolidate prin intermediul ancorelor chimice și / sau prin conectori de continuizare cu elementele de consolidare (cămășuile).

C. Alte lucrări

1. Refacerea integrală a instalațiilor și prevederea tuturor instalațiilor conform prevederilor normativului P188-1999;
2. Izolarea termică a pereților la exterior cu termosistem din vată minerală bazaltică în grosime de min. 10cm;
3. Refacerea finisajelor și înlocuirea tâmplăriei, atât la interior cât și la exterior conform temei de proiectare;
4. Aplicarea de membrane hidroizolante și izolarea termică cu polistiren extrudat de min. 5cm grosime a elevației, inclusiv a soclului, pe toată înălțimea acestuia până la cota de fundare.

OBIECT 2: Corpul C1-C - Holul de acces în sălile de conferință

A. Lucrări de consolidare structurală (cadre din beton armat)

1. Consolidare stâlpi existenți prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 15cm; stâlpii se vor cămășui perimetral, pe contur și pe 2 sau 3 laturi în funcție de poziția lor în structură (conform planurilor cu măsurile de intervenție);
2. Consolidare grinzi peste parter existente, prin cămășuire cu beton armat C20/25 în grosime de 10cm (conform planurilor cu măsurile de intervenție);
3. Consolidare fundații izolate de sub stâlpi și fundații continue de sub pereți, prin cămășuire, pe feța interioară, până la cota de fundare, cu beton armat C20/25; cămășuirea fundațiilor are ca scop mărirea tălpii de fundare pentru preluarea încărcărilor suplimentare din supraetajare;
4. Consolidare planșeu existent peste parter prin aplicarea la intrados de elemente compozite din țesături din fibră de sticlă.

B. Lucrări de reparații elemente structurale neconsolidate și elemente nestructurale, dacă este cazul

1. Injectarea fisurilor din elementele structurale de beton armat cu rășină epoxidică bicomponentă pentru injectări;
2. Repararea elementelor structurale din beton armat prin aplicarea de mortare speciale pe bază de ciment (mortar-beton GROUT);
3. Lucrări de reparații specifice pereților din zidărie de cărămidă, cum ar fi rețeserea, rezidirea zonelor cu fisuri/crăpături, plombarea cu beton a crăpăturilor, injectarea fisurilor și crăpăturilor cu pastă de ciment, mortar fluid, împănarea pereților de zidărie la contactul cu stâlpii și cu grinzile din beton armat, etc.

C. Lucrări de supraetajare și extindere

1. **Supraetajare cu un singur nivel C1-C**, între axele 2-7/C'-D

Structură de rezistență supraetajare - cadre din beton armat cu stâlpi în continuarea stâlpilor consolidați de la parter, planșee de nivel 15cm grosime, rezemate pe grinzile de cadru.

2. **Extindere în plan pentru casa scării** cu regim de înălțime P+1E, închideri perimetrice vitrate și se va amplasa în exteriorul construcției existente, între axele 5-6/B'-C'.

Structură de rezistență extindere - cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, rampe și podeste din beton armat monolit.

Infrastructură extindere – fundații izolate din beton armat sub stâlpii propuși și grinzi de echilibrare.

Cotă de fundarea extindere în stratul bun de fundare, ținând cont de recomandările studiului geotehnic, încastrare cu min. 20cm și asigurare adâncimii minime de îngheț a zonei.

Elementele structurale ale extinderii vor fi cuplate și ancorate de structura de rezistență a construcției existente consolidate prin intermediul ancorelor chimice și / sau prin conectori de continuizare cu elementele de consolidare (cămășuieli).

D. Alte lucrări

1. Refacerea integrală a instalațiilor și prevederea tuturor instalațiilor conform prevederilor normativului P188-1999;
2. Izolarea termică a pereților la exterior cu termosistem din vată minerală bazaltică în grosime de min. 10cm;
3. Refacerea finisajelor și înlocuirea tâmplăriei, atât la interior cât și la exterior conform temei de proiectare;
4. Aplicarea de membrane hidroizolante și izolarea termică cu polistiren extrudat de min. 5cm grosime a elevației, inclusiv a soclului, pe toată înălțimea acestuia până la cota de fundare.

OBIECT 3: Sistemizare verticală, trotuare, amenajări exterioare și zid de sprijin

1. Dezafectare parțială a zidului de sprijin existent, pe zona de contact cu extinderea propusă, și refacerea acestuia la o distanță de min. 1,50m de clădire;
2. Reparare și / sau refacere trotuar perimetral din beton armat cu rosturi etanșe și realizarea etanșeizării la rostul dintre trotuar și soclul clădirii;
3. Realizare de rigole perimetrice pentru evacuarea apelor superficiale;
4. Realizare, reparare și / sau refacere treptelor de acces în clădire.

REALIZAREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE PE CATEGORII DE LUCRĂRI

Consolidare fundații prin cămășuire cu beton armat C20/25

Această operație se va executa pe tronsoane de max. 1,5m lungime, astfel:

- se trasează tronsoanele de lucru;
- se îndepărtează pardoseala;
- se execută săpături manuale în șah de o parte și de cealaltă a fundațiilor pe o lățime de min. 50cm până la adâncimea de fundare;
- se curăță fundațiile de pământ și se pregătesc suprafețele pentru executarea elementelor de consolidare;
- se execută găuri forate cu rotopercutanta pentru ancorele chimice (conectori);
- găurile forate se vor curăța prin suflare cu aer și se vor umple cu mortar adeziv tip Hilti;
- se introduc conectori Ø10-Ø12 care vor asigura conlucrarea fundației existente cu cămășuiala din beton armat propusă;
- se montează carcasele de armătură și se toarnă beton C20/25;
- după turnarea betonului în primul tronson (etapa I) se va trece la următorul tronson în aceeași ordine cum s-au executat săpăturile (șah);
- se fac umpluturi în jurul fundațiilor cu pământ galben bine compactat cu grad de compactare de min. 92% și med. 95%.

Consolidare stâlpi existenți prin cămășuire cu beton armat C20/25

Stâlpii existenți se consolidează prin cămășuire, pe contur sau doar pe 3 laturi, cu un strat de beton armat de 15cm grosime, astfel:

- se buciardează suprafețele laterale ale stâlpilor;
- se execută găuri forate cu rotopercutanta, pe fețele laterale, pentru ancorele chimice (conectori);
- găurile forate se vor curăța prin suflare cu aer și se vor umple cu mortar adeziv tip Hilti;
- se introduc conectori Ø10-Ø12 care vor asigura intrarea stâlpilor în lucru cu secțiunea întreagă, cămășuită;
- se armează cu bare verticale Ø18 PC52 și etrieri Ø8/10/15cm, se cofrează și se toarnă beton C20/25.

Pentru continuizarea barelor verticale din cămășuiala stâlpilor se vor prevedea, la bază, mustăți din cămășuiala fundațiilor sau bare ancorate chimic în fundațiile existente, acolo unde este cazul.

Consolidare grinzi existente prin cămășuire cu beton armat C20/25

Grinzile existente se consolidează prin cămășuire, pe fețele laterale și la intrados, cu un strat de beton armat de 10cm grosime, astfel:



- se buciardează suprafețele laterale ale stâlpilor;
- se execută găuri forate cu rotopercutanta pentru ancorele chimice (conectori);
- găurile forate se vor curăța prin suflare cu aer, se vor umple cu mortar adeziv tip Hilti și se introduc conectori Ø10-Ø12;
- se armează longitudinal cu bare Ø16 - Ø18 PC52 și transversal cu etrieri Ø8/15cm, se cofrează și se toarnă beton C20/25;
- Barele longitudinale se vor ancora în cămășuiala stâlpilor.



Consolidare pereți din zidărie de cărămidă prin cămășuire cu beton armat C20/25

Pereții se consolidează prin cămășuire, pe ambele fețe sau pe o singură față beton armat de 10cm grosime, aplicat prin torcretare în straturi succesive, ultimul strat aplicându-se manual.

Cămășuiala se armează cu bare independente sau cu plase sudate Ø8/15cm PC52 care se vor ancora cu conectori Ø10 - Ø12 PC52, dispuși la distanțe de 30cm - vertical și 30cm - orizontal; conectorii vor lega cămășuielile de pe cele două fețe prin străpungerea zidăriei, iar în cazul cămășuirii pe o singură față se vor introduce în găuri forate în pereți pe o adâncime de ancorare de 20cm cu o înclinare de 15°.

Pentru continuitatea pe verticală cămășuirea se vor prevedea mustăți Ø8/20cm în cămășuiala fundațiilor.

Se procedează astfel:

- se îndepărtează tencuiala existentă până la nivelul zidăriei;
- se repară fisurile din zidăria de cărămidă (injecții cu lapte de ciment), dacă sunt cărămizi deteriorate, acestea se vor înlocui;
- se curăță suprafețele decopertate de resturile de mortar cu peria de sârmă;
- se practică goluri, atât în pereți de zidărie existenți cât și în centurile din beton armat existente;
- se spală cu jet de apă sub presiune fețele pereților;
- se montează conectorii Ø10 - Ø12 PC52, străpunși sau înclinați la 15°, dispuși asimetric la distanța de 30cm orizontal și vertical; se vor monta conectori pe toată înălțimea construcției, inclusiv în centurile din beton armat; ancorarea conectorilor se realizează cu mortar de injecție sau rășini epoxidice;
- se montează traseele de instalații prevăzute îngropat în pereți;
- se montează pe ambele fețe armătura verticală și orizontală;
- se torcretează betonul în straturi succesive, ultimul strat se finisează manual.

Dacă la desfacerea tencuielilor se constată în pereții de zidărie zone cu deteriorări foarte grave, și anume: fisuri/crăpături cu deschideri > 12 mm, porțiuni cu fracturi în inima elementelor structurale, porțiuni cu zidărie mixtă (materiale cu caracteristici fizico-mecanice diferite care nu au asigurată conlucrarea prin ștrepi), porțiuni în care elementele structurale sunt monolitizate cu lianți diferiți (mortare cu rezistențe și componente diferite), etc. se vor lua măsuri de remediere:

- reșesarea, rezidirea zonelor cu fisuri/crăpături care constă în înlocuirea cărămizilor rupte și degradate;
- plombarea cu beton a crăpăturilor din zidărie care constă în eliminarea cărămizilor rupte și înlocuirea lor cu beton.

După repararea fisurilor/crăpăturilor cu deschideri foarte mari prin rezidire sau plombare cu beton se va realiza cămășuirea propusă.

Aplicare elemente compozite din țesături din fibră de sticlă la intradosul plăcilor

Aplicarea sistemelor de consolidare cu materiale compozite din fibre de sticlă se poate face manual sau mecanizat.

În tehnologia aplicării manuale intervin trei elemente de bază:

a. Stratul de bază (suportul)

Stratul de bază (suportul) trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile legate de rezistență, carbonatare, defecte, fisuri, degradări ale betonului sau armăturilor (inclusiv coroziune) contaminare cu ioni de clor sau sulfati etc. prevăzute în caietul de sarcini.

b. Adezivul / Rășina

Trebuie să îndeplinească toate cerințele prevăzute în reglementările specifice (specificații tehnice, standard de produs)

c. Armătura compozită din fibre de sticlă

Trebuie să respecte cerințele specifice formulate în caietul de sarcini, fișele tehnice și agremente tehnice corespunzătoare.

Executarea lucrărilor de consolidare cu elemente compozite din fibre de sticlă

a. Proceduri de reparare

Procedurile de reparare depind de elementul deteriorat ce urmează a fi consolidat.

b. Pregătirea suprafețelor

În vederea realizării unei bune aderențe cu adezivul este necesară pregătirea corespunzătoare a stratului suport.

Se vor parcurge următoarele etape:

- *Asperizarea stratului suport* și înlăturarea laptelui de ciment și a oricăror alte substanțe care pot afecta aderența (substanțe uleioase, vegetale, produse de coroziune etc). Metoda cea mai uzuală este pulverizarea sub presiune (sablare cu nisip, apă, etc).

În cazul sistemelor de consolidare cu elemente compozite din fibre de sticlă (țesături) este necesară aplicarea unor materiale de nivelare (de uniformizare) după sablare. În cazul utilizării apei sub presiune aplicarea materialelor se va face după uscarea betonului.

Indiferent de metoda aleasă aceasta nu trebuie să conducă la deteriorarea betonului.

- Curățarea armăturii existente și îndepărtarea urmelor de rugină.

- Protejarea barelor folosind un mortar pe bază de ciment, anticoroziv, bi-component sau un mortar pe bază de ciment, anticoroziv, mono-component urmărind metodele de aplicare descrise în fișele tehnice.

- Repararea suprafețelor din beton cu produse pe bază de ciment din clasa R4 conform EN 1504

- Verificarea aspectului suprafeței betonului (compactă, fără imperfecțiuni majore – zone segregate, fisuri, pete de rugină apărute ca urmare a coroziunii pieselor metalice sau armăturii înglobate).

- Verificarea condițiilor privind planeitatea (uniformitatea) suprafețelor suport.

- Cerințele referitoare la planeitatea elementelor din beton depind de sistemul de consolidare.

Astfel, benzile sau laminatele (produse care au deja rigiditate finală înainte de aplicare pe suport) sunt puse în operă prin aplicarea unui adeziv tixotrop de vâscozitate ridicată și sunt mai puțin sensibile la neplaneități. Pânzele și țesăturile sunt foarte flexibile și urmăresc orice neplaneitate (neuniformitate).

- Utilizarea materialelor speciale de uniformizare (dacă este cazul; utilizarea acestor materiale este impusă în general de limitarea neuniformităților suprafeței suport)

Produsele utilizate pentru reparare trebuie să îndeplinească cerințele privind materialele speciale de reparare a betonului. Aplicarea produselor se va face în concordanță cu specificațiile prevăzute în agremente tehnice și în fișele produselor.

Planeitatea suprafețelor din beton se poate realiza utilizând orice produs pe bază de ciment din clasa R4 care să poată fi aplicat în grosimi de la 3mm la 30mm într-o singură mână.

Produsele pe bază de ciment din clasa R4 care pot îndeplini cerințele enumerate mai sus sunt produse bicomponente alcătuite dintr-o componentă prăfoasă (comp. A) și o componentă lichidă care este de fapt întăritorul sistemului (latex).

Produsele de uniformizare sunt, în cazul produselor tratate in-situ parte integrantă a sistemului de consolidare cu armături compozite.

- Curățarea suprafeței betonului de praf prin vacuumare sau cu ajutorul aerului comprimat.

- Verificarea stării suprafeței suport din punct de vedere al umidității și temperaturii. De regulă suprafața suport trebuie să fie uscată. Umiditatea admisibilă a suprafeței este precizată de producătorul armăturilor compozite din fibre de sticlă. În cazul în care se utilizează un adeziv care poate fi aplicat pe suprafețe umede acesta va îndeplini cerințele din caietul de sarcini. Sistemele de consolidare cu armătura compozită din fibre de sticlă nu se aplică pe suprafețe ude.

- Marcarea zonelor de aplicare a armăturii din elemente compozite din fibre de sticlă. Zonele în care se vor aplica materialele compozite vor fi marcate pe suprafața betonului.

În cazul unor aplicații mai complicate materialele compozite pot fi aplicate temporar pe beton.

c. Aplicarea propriu-zisă a elementelor compozite din fibre de sticlă (țesături)

- Tehnologia de execuție este conform caietului de sarcini, fișelor tehnice ale producătorului cu respectarea prescripțiilor standardului EN 1504 - 1+8.

Aplicarea, la intradosul plăcilor de la ultimul nivel (planșeu terasă) și a planșeului de peste demisol, de elemente compozite din fibre de sticlă (țesături), se va face în perioadele fără zapadă, cu demontarea utilajelor și instalațiilor de pe planșee.

Înainte de aplicarea țesăturilor din fibră de sticlă se vor dezafecta straturile de terasă (dale, termoizolație, hidroizolație până la placa din beton armat) pentru a putea intra în lucru consolidarea propusă, după care se vor reface straturile de terasă cu materiale moderne, ușoare, cu greutate specifică mai mică decât materialele clasice.

Injectare fisuri cu rășină epoxidică bicomponentă pentru injectări

Dacă la decopertare, după îndepărtarea tencuielilor se constată existența fisurilor în elementele structurale din beton armat (stâlpi, grinzi, plăci) este necesară refacerea continuității în masa acestora folosind produse cu caracteristici mecanice similare sau superioare betonului suport.

Injectarea fisurilor se face cu rășini epoxidice bicomponente care să aibă următoarele caracteristici tehnice:

- adeziv epoxidic bicomponent, fără solvent. Cele două părți predozate (Componenta A = rășina și Componenta B = întăritorul) trebuie amestecate împreună, înainte de folosire;

- după amestecarea celor două componente produsul devine un lichid cu o vâscozitate foarte redusă, indicat pentru injectări;

- polimerizează fără a avea contracții și odată întărit, este impermeabil;

- are proprietăți de izolare foarte bune și rezistențe mecanice ridicate;

- adera perfect pe beton;

- respectă prevederile EN 1504-9 ("Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor din beton - Definiții, cerințe, controlul calității și evaluarea conformității. - Principii generale de utilizare a produselor și sistemelor") și EN 1504-5 ("Injectări în beton").

Pentru etanșarea fisurilor prin injectare se procedează astfel:

Pregătirea suportului

Înainte de injectare betonul trebuie să fie perfect curat și solid.

Se vor îndepărta părțile friabile sau care se desprind, praful, laptele de ciment sau vopseaua prin sablare sau periere.

Betonul saturat cu ulei sau grăsime, trebuie complet îndepărtat.

Injectarea propriu-zisă

- Se efectuează o serie de găuri de (8-9)mm diametru de o parte și de alta a fisurii, direcționate astfel încât să intersecteze aceeași fisură;

- Se suflă aer comprimat prin cavități astfel încât să se înlăture praful format în timpul forării orificiilor;

- Se introduc injectoarele potrivite în găuri și apoi se introduce rășina;

Dacă găurile nu pot fi forate din cauza lipsei spațiului se folosesc injectoare cu cap plat fixate direct în fisură cu conexpanduri.

Punerea în operă a sistemelor de injectare se va face conform fișelor tehnice furnizate de către producător.

Se vor folosi doar materiale însoțite de agrement tehnic și certificate de calitate.

Reparare elemente structurale din beton armat prin aplicarea de mortare speciale pe bază de ciment (mortar-beton GROUT)

După îndepărtarea tencuielilor se propune repararea suprafețelor deteriorate ale elementelor structurale din beton armat (stâlpi, grinzi, plăci), inclusiv închiderea fisurilor superficiale și refacerea acoperirii de beton peste armături.

Se vor folosi mortare performante pe bază de ciment (microbetoane) cu caracteristici mecanice similare sau superioare betonului suport.

Mortarul monocomponent pe bază de ciment pentru reparații structurale, cu conținut de fibre sintetice de armare și adaos de inhibitori de coroziune are următoarele caracteristici tehnice:

- contracții reduse;
- clasa de rezistență R3 conform SR EN 1504-3:2005;
- ușor de aplicat cu excelente proprietăți tixotropice;
- rezistențe mecanice ridicate la încovoiere și compresie;
- impermeabilitate excelentă;
- aderență excelentă la betonul vechi;
- rezistență bună la uzură.

- respectă prevederile EN 1504-9 ("Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor din beton - Definiții, cerințe, controlul calității și evaluarea conformității. - Principii generale de utilizare a produselor și sistemelor") și EN 1504-3 ("Reparații structurale și nestructurale").

Protecția anticorozivă pentru armături (pasivizator) și puntea de aderență pentru beton (amorsă) se va realiza pe bază de ciment și va fi conform SR EN 1504-7:2006.

Se procedează astfel:

- se decopertează tencuielile existente;

- se înlătură betonul deteriorat sau în fază de dezagregare până se obține un substrat solid, rezistent și rugos;

- se curăță betonul și armătura, prin sablare, de praf și impurități, rugină, lapte de ciment, grăsimi, ulei, vopsea sau dacă suprafețele nu sunt foarte mari, prin periere;

- se protejează armăturile anticoroziv cu produse tip Mapefer sau Mapefer 1K;

- se udă substratul cu apă;

- se așteaptă evaporarea excesului de apă; se poate folosi jetul de aer comprimat pentru a facilita înlăturarea apei neabsorbite;

- pentru o aderență mai bună este recomandabil să se aplice o amorsă;

La prepararea mortarelor nu se va adăuga apă sub sau peste raportul de amestec recomandat.

Amestecarea mortarelor nu se va executa manual.

Aplicarea mortarului de pasivizare armături, amorsare beton și a mortarului de reparații se execută doar în intervalul său de lucrabilitate.

Punerea în operă a mortarelor de reparații se va face conform fișelor tehnice furnizate de către producător.

Se vor folosi doar materiale însoțite de agrement tehnic și certificate de calitate.

Aceste măsuri se aplică și la repararea marginilor golurilor pentru trecerea conductelor și țevilor de instalații existente în planșee.

Lucrări de reparații specifice pereților din zidărie de cărămidă

Dacă la desfacerea tencuielilor se constată în pereții de zidărie zone cu deteriorări foarte grave, și anume: fisuri/crăpături cu deschideri > 12 mm, porțiuni cu fracturi în inima elementelor, porțiuni cu zidărie mixtă (materiale cu caracteristici fizico-mecanice diferite care nu au asigurată conlucrarea prin



ștrepi), porțiuni în care elementele structurale sunt monolitizate cu lianți diferiți (mortare cu rezistențe și componente diferite), etc. se vor lua măsuri de remediere, și anume:

- rețesarea, rezidirea zonelor cu fisuri/crăpături care constă în înlocuirea cărămizilor rupte și degradate;

- plombarea cu beton a crăpăturilor din zidărie care constă în eliminarea cărămizilor rupte și înlocuirea lor cu beton;

- injectarea fisurilor și crăpăturilor cu pastă de ciment, mortar fluid marca 300;

- înrămarea unor goluri cu elemente din beton armat;

- împănarea peretilor de zidărie la contactul cu stâlpii și cu grinzile din beton armat, prin dispunerea unor elemente din lemn sau din metal și prin injectarea locală cu mortar marca 300 pentru protecția acestora.



Lucrări de desfacere / dezafectare / demolare

Se propun următoarele lucrări:

- realizare gol în planșee pentru lift;

- demolare parțială zid de sprijin existent.

Zonele periculoase din apropierea elementelor care se dezafectează vor fi marcate cu indicatoare de avertizare vizibile și bariere de protecție, atât ziua cât și pe timpul nopții, și vor fi supravegheate de personal instruit.

Înainte de începerea lucrărilor, întregul personal care ia parte la demolare va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor și fazelor de execuție, modului de utilizare a mijloacelor tehnice și asupra măsurilor specifice de protecția muncii decurgând din natura acestor operații, măsurile și tehnicile ce se aplică pentru recuperarea corespunzătoare a materialelor rezultate etc.

Se va interzice accesul în zona de demolare a personalului neinstruit sau a altor persoane care nu au legătură cu operațiile respective.

În cazul în care beneficiarul dorește recuperarea materialelor re folosibile se vor lua următoarele măsuri:

- nu se vor utiliza tehnologii sau procedee care conduc la degradarea sau distrugerea materialelor și a elementelor de construcții și instalații ce urmează a fi recuperate;

- dotarea formațiilor de lucru cu calificare corespunzătoare, cu scule, utilaje și dispozitive specifice;

- executarea operațiilor de demontare și desfacere în ordine strict tehnologică;

- interzicerea intrării în lucru a personalului neinstruit.

Se vor lua toate măsurile de protecție a vecinătăților (transmisia de vibrații puternice sau șocuri, împrăscări cu materiale, degajarea puternică de praf, etc).

Execuția lucrărilor va fi condusă, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de instruirea personalului care execută, de respectarea întocmai a conținutului fișelor tehnologice privind executarea lucrărilor cuprinse în documentația tehnică respectivă, precum și de asigurarea recuperării materialelor și elementelor de construcții și instalații, etc.

Realizarea golului în planșee pentru lift

Lucrările de demolare se vor face cu grijă astfel încât să nu atragă prăbușirea neprevăzută a altui element de construcție. Nu se vor folosi utilaje care produc șocuri și vibrații pentru a nu afecta zonele adiacente.

Pentru a evita praful se vor folosi plase antipraf și / sau zonele de lucru vor fi stropite cu apă pe porțiuni.

Pentru porțiunile de planșeu existent din beton armat se procedează astfel:

- se sprijină planșeul la partea inferioară cu popi și grinzi metalice;

- se trasează conturul golului propus și se îndepărtează straturile de finisaj;

- placa din beton armat se poate dezafecta prin tăiere și / sau prin forare de găuri cu rotopercutanta, astfel încât să se îndepărteze bucăți de beton de greutate maximă 50kg;

- se pot practica, cu rotopercutorul, găuri cu diametru de (20-25)mm la 5cm una față de alta pe conturul suprafeței trasate, și care să străpungă elementul de beton, îndepărtarea betonului ptându-se face cu dalta și ciocanul de maxim 3kg;

- armătura decopertată din planșeu se va tăia păstrându-se lungimi suficiente pentru ancorarea în pereții din beton armat propuși pentru puțul liftului.

În cazul unei rezistențe și stabilități insuficiente ale elementelor ce se demolează, muncitorii vor purta centuri de siguranță fixate de elementele stabile și rezistente ale construcției și care în etapa respectivă nu se demolează. Muncitorii trebuie să poarte căști de protecție legate sub bărbie și încălțăminte care să împiedice alunecarea acestora.

Toate materialele rezultate din demolare se depozitează pe platforme special amenajate.

Înainte de începerea lucrărilor de dezafectare, se vor executa sprijiniri cu popi și grinzi sub elementele de structură ce urmează a fi demolate pentru a evita prăbușirea acestora și accidente.

De asemenea se vor executa schele și podine de lucru la înălțime corespunzătoare.

Dezafectare parțială zid de sprijin existent și refacerea acestuia

Se propune- dezafectarea parțială a zidului de sprijin existent, pe zona de contact cu extinderea propusă, și refacerea acestuia la o distanță de min. 1,50m de clădire.

Se vor realiza lucrări de sprijinire provizorie cu șpraițuri a zidului existent, de o parte și de alta a zonei propuse pentru dezafectare. Lucrările dezafectare se vor face cu grijă astfel încât să nu atragă prăbușirea neprevăzută a malului de pământ. Nu se vor folosi utilaje care produc șocuri și vibrații pentru a nu afecta zonele adiacente.

Pe porțiunea dezafectată, zidul de sprijin se va realiza din beton armat placat cu zidărie de piatră la exterior.

Lucrări de extindere

Lucrările de extindere atât verticală, cât și pe orizontală, se vor proiecta în conformitate cu standardele și normativele actuale în ceea ce privește siguranța, durabilitatea și asigurarea funcționalității la nivelul de protecție propus.

Fundarea se realizează în stratul bun de fundare ținând cont de recomandările studiului geotehnic având în vedere încastrarea cu min. 20cm și asigurarea adâncimii minime de îngheț a zonei.

Se vor realiza trotuare etanșe în jurul clădirilor (existentă și propusă); trotuarul cu o lățime minimă de 1,00m se va așeza pe un strat de pământ stabilizat, în grosime de 20cm, prevăzut cu pantă de 2% spre exterior. Pentru a fi etanș, trotuarul poate fi confecționat din asfalt turnat sau din dale din piatră sau beton rostuite cu mortar de ciment sau mastic bituminos.

Evacuarea apelor superficiale și amenajarea suprafeței terenului înconjurător se va face cu pante de scurgere spre exterior.

Evacuarea prin burlane a apelor de pe acoperiș trebuie făcută la rigole impermeabile, special prevăzute în acest scop, cu debusee asigurate și, preferabil, direct în rețeaua de canalizare.

Prin măsurile de sistematizare verticală trebuie să se evite stagnarea apelor superficiale la distanțe mai mici de 10,00m în jurul fiecărei construcții.

Conductele de alimentare cu apă ce intră și ies din clădiri vor fi prevăzute cu racorduri elastice și etanșe la traversarea zidurilor sau fundațiilor. Este indicat ca în interiorul clădirilor conductele să fie montate astfel încât să fie accesibile pentru controlul ce trebuie efectuat periodic iar eventualele reparații să poată fi efectuate imediat ce se depistează orice neetanșitate.

Pentru toate lucrările propuse se vor folosi doar materiale însoțite de agrement tehnic / certificate de calitate și se vor respecta cu strictețe măsurile de protecția muncii.

Realizarea de trotuare perimetrale etanșe din beton monolit

După consolidarea fundațiilor perimetrale se vor realiza / reface trotuare perimetrale și trepte de acces și rampe.

Trotuarul perimetral se va realiza din beton armat C20/25 cu lățimea de min. 1,00m și pantă spre exterior de min. 2%.

Se procedează astfel:

- după consolidarea fundațiilor perimetrale, pe fața exterioară a acestora se aplică hidroizolația de tip membrană, termoizolația din polistiren extrudat și protecția (membrană cu crampeane), pe întreg perimetrul, pe tot pe înălțimea elevației (inclusiv soclu) până la fundație;

- se reface stratul de umplutură din argilă compactată cu grad de compactare minimum 92% și mediu 95% pentru crearea unui ecran de protecție;

- se realizează un strat filtrant din pietriș cu grosimea de 10cm sub trotuar;

- se execută trotuarul de beton 10cm grosime, min. 1,00m lățime și pantă de min. 2%;

- la marginea trotuarului se realizează un pinten (grindă) din beton armat C20/25 cu dimensiunile de (20 x 40)cm;

- pe tot perimetrul clădirii se va prevedea un cordon de bitum între trotuar și soclul clădirii.

Treptele de acces și rampele se vor realiza din beton C20/25 armat cu plase sudate Ø6x100/Ø6x100. Pentru rezemarea acestora, pe contur se realizează fundații continue cu talpă din beton simplu de 40cm lățime și elevație din beton armat cu centură la partea superioară.

Măsuri de protecția muncii

Constructorul va lua măsuri de protecția muncii, specifice categoriilor de lucrări, conform normelor de protecția muncii în vigoare la data execuției și în mod deosebit cele din „Legea securității și sănătății în muncă - nr. 319/2006” și „Normelor metodologice nr. 1425/2006 de aplicare a Legii nr.319/2006”.

Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare și a fișelor tehnologice elaborate, în care se vor detalia toate măsurile de protecția muncii.

Se va verifica însușirea procedurilor de întreg personalul.

Toate lucrările propuse se vor realiza cu personal calificat și cu respectarea normelor de protecție a muncii și protecție a mediului.



INSTALATII TERMOVENTILATII



1. Generalitati

Prezenta documentatie are ca obiectiv tratarea solutiilor tehnice si specificarea cerintelor de calitate ce trebuie respectate la executia instalatiilor de termoventilatii,

La baza întocmirii documentatiei au stat planurile de arhitectura propuse (cu functiunile prezentate), precum si datele de tema transmise de beneficiar.

Sunt cuprinse urmatoarele categorii de lucrari :

- Realizare instalatie de incalzire cu corpuri statice din otel si instalatiei de distribuite cu teava tip PEX-a si otel/otel preizolate.

- Instalatii de climatizare cu echipamente tip mono-split.
- Instalatii ventilare mecanica grupuri sanitare si spatii de depozitare.

2. Baze de proiectare

Proiectarea si dimensionarea instalatiilor mai sus mentionate au fost facute pe baza urmatoarelor date:

- Planuri de arhitectura si constructii
- Specificatii tehnice furnizate de beneficiarul lucrarii

Imobilul este dotat cu instalatii pentru asigurarea cerintelor de confort termic, igiena, protectie la incendiu si necesitati sanitare/tehnologice corespunzatoare cu prevederile cadru din tema de proiectare si normele tehnice.

La adoptarea solutiilor tehnice au fost respectate cerintele:

- rezistenta mecanica si stabilitatea
- securitate la incendiu
- igiena, sanatate si mediu
- siguranta in exploatare
- protectia impotriva zgomotului
- economie de energie si izolare termica

Alimentarea cu energie termica a spatiilor este prevazuta prin racordarea la instalatia de incalzire existenta a obiectivului.

Distributia agentului termic intre etaje se va realiza cu teava de otel, apoi la fiecare nivel se vor monta cate 2 cutii distribuitor/colector ce vor alimenta in mod individual fiecare radiator. Legatura hidraulica de la distribuitoare la radiatoare se va realiza cu teava din material plastic tip PEXa, montata ingropat.

Incalzirea incaperilor se realizeaza cu corpuri statice din otel amplasate pe peretii exteriori, sub ferestrele cu parapet, la 5 cm de la perete si la 15 cm de la pardoseala. Corpurile de incalzire vor fi dotate cu robinet tur simplu, robinet de retur pentru echilibrarea si reglarea instalatiei si dezaeratoare manuale.

Climatizarea pe timpul verii se va realiza cu aparate de aer conditionat in detenta directa tip mono-split. Caracteristicile aparatelor de climatizare sunt prezentate in partea desena.

Ventilarea grupurilor sanitare se va face cu ventilatoare de tavan, care evacueaza aerul in canalul de ventilatie montat in tavanul fals de pe hol. Fiecare ventilator va extrage un debit de 100mc/h pentru o pierdere de presiune de 40Pa. Comanda ventilatoarelor se va face de la intrerupatorul ce comanda iluminatul in grupurile sanitare. Pe fiecare canal circular se va monta cate un clapet antiretur cu diametrul indicat in plan.

S-au respectat normativele de proiectare I13-2015 pentru instalatii de incalzire, I5-2010 pentru proiectarea si executare instalatiilor de ventilare si climatizare precum si prevederile STAS-urilor in vigoare.

Faze determinante

Fazele determinante ale specialitatii instalatii termice sunt:

- trasarea retelei de conducte, (coloane si distributie orizontala);
- montarea corpurilor de incalzire, ventilatoare si echipamente terminale;
- probele de presiune la rece (probe de etanseitate);
- probele de presiune la cald;
- punerea in functiune a instalatiilor – probe la temperatura de lucru;

3. Baze de calcul

La data întocmirii prezentului proiect, destinatiile spatiilor prevazute in imobil sunt in principal urmatoarele:

- scari, holuri
- grupuri sanitare
- incaperi anexe

Pana la finalizarea proiectului nu au fost precizate cerinte privind compartimentari si spatii cu alte destinatii decat cele de mai sus.

La stabilirea solutiilor pentru instalatiile termice, climatizare si ventilatie, s-au avut in vedere, conform temei de proiectare urmasorii parametrii de calcul:

3.1. Parametrii climatici

Conform standardelor românești în vigoare pentru localitatea P. Neamt (SR 1907/1,2-1997 pentru iarnă și STAS 6648/1,2-1982 pentru vară) avem:

- IARNA: temperatura exterioară de calcul $t_{e1} = -18^{\circ}\text{C}$, umiditate 95%
- VARA: pentru un grad de asigurare 98%, avem temperatura medie zilnică $t_{mz} = 29,7^{\circ}\text{C}$, conținutul de umiditate $x_{cl} = 11,6 \text{ g/kg}$ și amplitudinea oscilațiilor $A_z = 8$, conducând la o temperatură exterioară de calcul $t_{e2} = +30,7^{\circ}\text{C} \approx +31^{\circ}\text{C}$

3.2. Parametrii interiori de confort

Denumire	Temperatura iarnă	Temperatura vară	Umiditate relativă
BIROURI	$20 \pm 1^{\circ}\text{C}$	$27 \pm 1^{\circ}\text{C}$	neimpus
HOLURI, SCARI	$18 \pm 1^{\circ}\text{C}$	$27 \pm 1^{\circ}\text{C}$	neimpus
GRUPURI SANITARE	$24 \pm 1^{\circ}\text{C}$	$27 \pm 1^{\circ}\text{C}$	neimpus

3.3. Temperaturi agenți termici

- Apa caldă pentru uz menajer: $+45^{\circ}\text{C}$ – se prepara cu agent termic
- Agent termic primar încălzire – apa caldă $80^{\circ}\text{C}/60^{\circ}\text{C}$

3.5. Rezistențe termice

Rezistența termică minimă impusă de normativul C107 a elementelor de construcție care delimitează clădirea:

- Pereti exteriori: $R = 1,8 \text{ m}^2/\text{W}$
- Pardoseala peste sol: $R = 2,96 \text{ m}^2/\text{W}$
- Ferestre, uși exterioare, luminatoare verticale: $R = 0,77 \text{ m}^2/\text{W}$

3.6. Nivel de zgomot NR

Nivelele de zgomot (sound pressure) avute în vedere sunt următoarele:

- birouri 35 dB(A)
- grupuri sanitare 40 dB(A)
- circulații 40 dB(A)

4. Nominalizarea instalațiilor interioare

Tratarea a spațiilor din cadrul imobilului, conform cu cerințele din temă, este prevăzută prin următoarele tipuri de instalații interioare:

- Instalații de încălzire cu corpuri statice.
- Instalații de climatizare cu aparate în detentă directă
- Instalații de ventilație grupuri sanitare și depozite.

5. Descrierea soluțiilor tehnice

5.1. Instalația de încălzire

Alimentarea cu energie termică a obiectului este prevăzută prin racordarea la instalația de încălzire existentă a obiectivului. Legăturile se realizează cu conducte din oțel și PEXa, fiecare radiator fiind dotat cu robinet tur simplu, robinet retur tip colțar și robinet de deaerisire manual. Încălzirea încăperilor se realizează cu corpuri statice din oțel, amplasate pe pereții exteriori, sub ferestrele cu parapet, la 5 cm de la perete și la 15 cm de la pardoseală.

INSTALAȚII SANITARE

1. Generalități

Prezenta documentație are ca obiectiv tratarea soluțiilor tehnice și specificarea cerințelor de calitate ce trebuie respectate la execuția instalațiilor interioare de alimentare cu apă rece, apă caldă menajeră, canalizare menajeră și stingere incendiu cu hidranți interiori, pentru a asigura pacienților spații de cazare și de desfășurare a actului medical care să funcționeze după normele de igienă, confort și sănătate în vigoare.

2. Baze de proiectare

La baza întocmirii prezentei documentații au stat planurile de arhitectură ale clădirii (cu funcțiunile prezentate pe planuri), precum și datele de temă prezentate de beneficiar.

Sunt cuprinse următoarele categorii de lucrări:

- alimentarea obiectelor sanitare cu apă rece menajeră ;
- alimentarea obiectelor sanitare cu apă caldă menajeră ;
- racordarea obiectelor sanitare la instalația de canalizare menajeră;
- instalații de stingere cu hidranți interiori;

Proiectarea și dimensionarea instalațiilor mai sus menționate au fost făcute pe baza următoarelor date:

- Planuri de arhitectură și construcții
- Specificații tehnice furnizate de beneficiarul lucrării
- Normativul privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare I9 - 2015
- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor P118-2 - 2013
- Date furnizate de producătorii de utilaje și aparatură.

2.1. Alimentarea cu apă rece menajeră

Alimentarea cu apă rece se va face prin racordarea la instalația de apă rece potabilă existentă a

imobilului-alimentare din camin de racord

Alimentarea cu apa rece potabila si apa calda se va realiza conform planurilor.

Debitul și presiunea necesare pentru consumul menajer sunt asigurate în condiții optime de către rețeaua hidroedilitară existentă.

Conductele de alimentare cu apa rece se vor izola impotriva formarii condensului.

Pe ramificatiile la coloane se vor monta robineti de izolare.

2.2. Prepararea si alimentarea cu apa calda

Alimentarea cu apa calda menajera se va realiza prin racordarea la instalatia de apa calda menajera existenta a imobilului-camin de racord.

Conductele de apă rece, de apă caldă (legături la obiecte sanitare) vor fi executate cu tevi din polietilena reticulată cu insertie metalica, pentru instalatii hidro.

Legăturile de apă rece și de apă caldă la obiectele sanitare se montează la exteriorul peretilor, cu zone de acces, mascate cu profile din gips carton, fiind izolate cu izolații pentru tevi din elastomer cu grosimea izolației de 6 mm. Pe conductele de legătura la obiectele sanitare vor fi prevăzute armături de închidere (robinete) cu sferă și pârghie de manevră.

2.3. Canalizare menajera

Pentru directionarea apelor menajere la rețeaua exterioara se propune realizarea unei rețele noi de camine si conducte din PVC-KG conform plan demisol si parter.

Sistemul de canalizare interioara va fi realizat din conducte de polipropilena izolate fonic, pentru canalizare cu garnituri de cauciuc.

Coloanele instalației de canalizare menajeră se vor monta prin golurile practicate în planșee, în nișe de instalații, împreună cu coloanele de apă rece și de apă caldă.

Aceste coloane vor fi echipate cu compensatoare de dilatare, puncte fixe, cu piese de curățire și cu piese de capăt a coloanelor de ventilare.

2.4. Instalatii de protectie impotriva incendiilor

S-a prevazut montarea unui numar de 10 cutii de hidrant interiori gata echipate amplasate conform planurilor. Instalatia de stingere va fi racordata la instalatia de hidranti a obiectivului.

2.5. Dotarea cu mijloace de prima interventie

Se vor prevedea 8 stingatoare portative cu pulbere, tip P6 si respectiv unul cu dioxid de carbon tip G6.

3. Masuri de protectia si igiena muncii

La stabilirea solutiilor de proiectare, in conformitate cu :

- NGPM /96
- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securității și sănătății în muncă
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii MLPAT-1993;
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii sanitare si de incalzire-1996, s-au avut in vedere:
 - Prevederea de schele metalice pentru lucrul la inaltime;
 - stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca apele uzate pentru a putea fi deversate in retelele de canalizare;

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectie a muncii specificate in "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii" - MLPAT 1993 si a "Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire" - 1996.

4. Verificarea materialelor

Inainte de punera in opera, conductele si fittingurile vor fi verificate in vederea depistarii unor deficiente care ar putea sa afecteze montajul sau conditiile de exploatare ale instalatiilor. Verificarea se va face prin:

- control vizual;
 - control
lul dimensiunilor, si, dupa caz, se vor lua masuri de remediere a eventualelor deficiente.
- Controlul vizual va urmari ca:
- tevilor sa fie drepte;
 - suprafata interioara si exterioara sa fie neteda, fara fisuri sau cojeli;
 - suprafata filetelor sa nu aiba deformari, zgarieturi care sa pericliteze etansarea imbinarilor.

Controlul dimensiunilor va urmari ca abaterile dimensionale la diametrul exterior mediu al tevilor si la diametrul interior al mufelor fittingurilor sa se incadreze in cele admise in standardele de produs. Materialele gasite necorespunzatoare nu vor fi puse in opera.

ASIGURAREA CALITATII

1. Acordare pentru toate materialele utilizate:

Trebuie respectate normele prevazute de:

- STAS1478; STAS1795 - Normativul I9/2013; p118; NP 003-96 si reglementarile MLPTL.

VERIFICARI, PROBE, RECEPTIE INSTALATII SANITARE INTERIOARE

a. Toate conductele sistemelor instalate:

- apa rece
- apa calda
- canalizare gravitationala

- de etanșeitate
- de rezistență
- de funcționare.

Conducte de alimentare cu apă potabilă

b. Proba de etanșeitate se va face înainte de racordarea punctelor de consum ale caror poziții vor fi busonate și va fi egală cu 1,5 presiunea maximă din instalație timp de 20min., timp în care nu se admit pierderi de apă. Presiunea se va citi pe manometrul așezat la punctul cel mai de jos al instalațiilor.

c. Proba de rezistență se repetă cu apă rece pentru conductele de apă rece și cu apă caldă pentru conductele de apă caldă.

d. Încercarea de funcționare a instalațiilor se va efectua având aparatele de preparare apei calde, a pompelor de presurizare precum și a aparatelor consumatoare, în funcțiune.

Încercări de funcționare la conductele de apă:

- apă de consum să fie limpede
- armaturile să fie ușor accesibile (manevrare, intervenții) etanșe și cu închidere perfectă
- în funcționare să nu apară zgomote
- montajul estetic al conductelor și armaturilor față de suprafața finită a peretilor
- posibilitatea de golire a instalației și de evacuare a aerului.

e. Spălarea și dezinfectarea

Înainte de punerea definitivă în funcțiune a rețelei de apă se va efectua operația de spălare și dezinfectare cu soluție de clor de concentrație 20-30 mg/l timp de 24 ore.

Se impune necesitatea respectării timpului de contact minim pentru operația de dezinfectare.

După terminarea operației de dezinfectare se procedează la o spălare a rețelei cu apă curată; se recomandă ca operația de spălare să se facă pe tronsoane cu curent de apă sau aer comprimat, în conductă realizându-se viteze minime de 1,5 m/s.

Se recoltează probe de apă care se analizează în laboratoarele de specialitate, darea în funcțiune fiind obligatorie numai după încadrarea în standardul de calitate - STAS 1342/91.

Obținerea Buletinului de analiză al calității apei, după dezinfectia conductei, este un document esențial, alături de proba de presiune.

Instalații de canalizare

f. Instalațiile interioare de canalizare vor fi supuse următoarelor încercări:

- încercare de etanșeitate
- încercare de funcționare

Încercarea de etanșeitate se va face controlând traseele conductelor și punctele de îmbinare.

În timpul încercării de etanșeitate instalațiile se umplu cu apă, după cum urmează:

- instalația de canalizare a apelor meteorice pe toată înălțimea clădirii
- instalația de canalizare menajeră pe înălțimea dintre nivelele la care se face racordarea obiectelor sanitare și a sifoanelor de pardoseală.

Încercarea de funcționare se va face prin punerea în funcțiune a obiectelor sanitare capabile să realizeze debitul de calcul al instalației.

Numărul și tipul obiectelor care vor funcționa simultan se precizează de către proiectant.

Cu prilejul încercării de funcționare se vor controla și pantele, piesele de curățire, susținerile, etc.

g. Toate încercările se organizează și se efectuează de către constructor în prezent reprezentantului beneficiarului. Rezultatele vor fi consemnate într-un proces verbal.

Obiecte sanitare

- obiectul trebuie fixat estetic și solid
- armaturile de serviciu să fie etanșe, să asigure un jet continuu și o închidere ușoară
- prealinul obiectelor să asigure scurgerea surplusului de apă
- robinetul cu flotor de la rezervorul vasului de closet să se închidă complet fără scurgere continuă de apă
- spălarea vasului de closet să se facă uniform pe toată suprafața vasului.

Verificarea se va face prin deschiderea numărului de robinete de consum, corespunzător simultaneității de calcul.

Precizarea numărului de robinete deschise simultan revine proiectantului.

Verificare în vederea efectuării recepției lucrărilor de instalații sanitare

Recepția lucrărilor de instalații sanitare se efectuează în conformitate cu prescripțiile privind verificarea calității și recepției lucrărilor.

În vederea recepției se va urmări dacă executarea lucrărilor s-a făcut în conformitate cu documentația tehnico-economică și cu prescripțiile tehnice în vigoare cu privire la executarea lucrărilor și anume:

- echiparea cu obiecte sanitare aparate și agregate corespunzătoare
- respectarea traseelor conductelor
- funcționarea normală
 - a obiectelor sanitare instalate
 - a armaturilor
 - a aparatelor
 - a agregatelor din stațiile de pompare
- rigiditatea fixării în elementele de construcție a conductelor și a aparatelor



- asigurarea dilatare libere a conductelor
- modul de dispunere a armaturilor si a aparatelor de control si accesibilitatea acestora
- echiparea hidranților
- aplicarea masurilor pentru diminuarea zgomotului
- calitatea izolațiilor si a vopsitoriilor
- aspectul estetic general al montarii instalatiilor.

În vederea diminuării posibilităților de coroziune si a prelungirii duratei de funcționare a instalațiilor, se va face obligatoriu rodajul instalației de apa caldă de consum, timp de 60 zile, la temperatura de regim de 45°C, după darea în funcțiune si recepția instalațiilor.

Pentru lucrarile ascunse se vor respecta prescripțiile privind modul de verificare a calitatii si recepționarea lucrarilor ascunse, la executarea lucrarilor de instalații.

Executarea lucrarilor si a calitatii acestora se vor confirma în scris.



NORME SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectie a muncii specificate în Constructorul trebuie sa supravegheze lucrarile prin responsabili tehnici cu executanti atestati MLPTL. Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator.

Fata de reglementarile mentionate, functie de particularitati, responsabilii cu protectia muncii si responsabilul de lucrare vor lua masuri specifice, suplimentare.

Executia lucrarilor de instalații se va efectua respectand normele de tehnica securitatii muncii, de catre personal calificat si instruit atat în ceea ce priveste normele generale ,cat si asupra conditiilor specifice de executie. Se vor asigura conditiile normale de lucru si dotarea cu echipamente de protectie specifice; acolo unde este cazul, iluminarea artificiala a locului de munca se va realiza folosind tensiune nepericuloasa. Lucrarile desfasurate la înaltime se vor realiza utilizand schele sau esafodaje corespunzatoare, care sa asigure siguranta executantilor.

Masuri de protectia muncii

- Locul de munca va fi curatat de materialele nefolositoare, luminat si bine ventilat.
- Uneltele folositoare vor fi în perfecta stare.
- Aparatele electrice vor fi legate la instalatia de punere la pamânt.
- Iluminarea locului de munca cu lampi portative se va face de la o sursa de 24V.
- Lucrarile de sudura se vor executa de muncitori specializati care vor folosi echipamente de protectie.
- Spargerea gaurilor în plansee, pereti, precum si realizarea de santuri în pereti se vor executa cu echipamente adecvate si masuri de protectie corespunzatoare (ochelari de protectie etc.).
- Uneltele pneumatice folosite la înaltime mai mare de 1,5 m, vor fi folosite numai pe schele construite în conformitate cu normele în vigoare.
- Rezemarea materialelor lungi (tevi, profile, etc.) de pereti este interzisa.

NORME SI MASURI DE PREVENIRE SI STINGEREA INCENDIILOR

Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de executantul lucrării conform

- O.G. nr. 60/1997 privind apararea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr.212/1997
- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu ordinal MAI163/2002
- Dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor D.G.P.S.I – 001, aprobate cu Ordinul M.I. nr. 1080/2000
- P118/2-2013 Norme de siguranta la foc a constructiilor

Fata de reglementarile mentionate, functie de particularitati, în functie de lucrarile care folosesc materiale inflamabile sau combustibile, responsabilii P.S.I. si responsabilul de lucrare vor lua masuri specifice, suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor.

Masuri P.S.I.

- Instructajul tuturor muncitorilor din santier.
- Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului.
- Asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea pompierilor, în caz de incendiu.

INSTALATII ELECTRICE

DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ

La baza elaborării documentației a stat tema de proiectare dată de beneficiar.

S-au respectat prevederile "Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente cladirilor, indicativ I7-2011" și ale legislației tehnice în vigoare (norme, prescripții tehnice, standarde).

Executantul, de comun acord cu beneficiarul va monta numai echipamente ignifuge care îndeplinesc aceleași funcțiuni și au aceleași caracteristici tehnice cu cele indicate în proiect, sunt omologate și agrementate tehnic conform H.G. 10/95 privind calitatea în construcții și a legii securității și sănătății în muncă 319/2006.

Cladirea este racordată la firida de bransament din zona. Contorizarea consumurilor de energie electrica se face în blocul de masura amplasat lângă tabloul general.

SOLUȚIA PROPUȘĂ

Lucrarile de extindere impun realizarea urmatoarelor tipuri instalatii electrice:

- a) **Sistemul de alimentare cu energie electrică;**
- b) **Sistemul electric de iluminat artificial normal și prize;**
- c) **Sistemul electric de iluminat de siguranță;**
- d) Sistem de protecție la supratensiuni atmosferice transmise prin rețea și de comutație.

Datele care au stat la baza dimensionării instalațiilor sunt:

- a. Putere instalată la receptoarele din clădire:
 - a.1. Receptoare de iluminat
 - a.2. Receptoare racordate la prize
- b. Putere simultan absorbită maximă
- c. Factor de putere mediu de calcul
- d. Curent de linie maxim simultan absorbit

Caracteristicile electrice ale obiectivului:

Tablourile electrice vor fi alimentate din tabloul general și din tabloul general consumatori vitali și obiectivului.

Tablou electric distribuție TE:

- Putere instalată propusă: $P_i = 98,23 \text{ kW}$
- Putere maximă absorbită: $P_s = 73,61 \text{ kW}$

Tablou electric distribuție TEV-P:

- Putere instalată propusă: $P_i = 5,68 \text{ kW}$
- Putere maximă absorbită: $P_s = 5,68 \text{ kW}$



Tablourile secundare sunt racordate la tabloul general, secțiunea pentru consumatori normali TG și respectiv secțiunea pentru consumatori vitali TGV.

Stabilirea puterii electrice s-a realizat pe baza consumurilor electrice ale echipamentelor și utilajelor, puse la dispoziție de către beneficiar, de consumul electric necesar pentru iluminatul interior.

Receptoarele de energie electrică constau din: echipamente tehnologice, iluminat artificial, aparate de climatizare, aparatură specifică obiectivului.

Instalațiile electrice s-au conceput și se vor realiza cu echipamente adecvate categoriilor și claselor de influențe externe și cu certificat de conformitate, conform Legii 608/2001.

Tablourile electrice se vor amplasa în spații și poziții care, pe de o parte nu vor afecta structura de rezistență a clădirii, iar pe de altă parte le vor proteja împotriva acțiunii agenților chimici sau de mediu, așa cum rezultă din planșe.

Circuitele vor fi protejate în tablourile de distribuție, cu dispozitive de protecție diferențiale, de tip A sau B, pentru schema TN-S de legare la pământ, în care conductorul de protecție (PE) este diferit de conductorul neutru (N) și este utilizat în întreaga instalație.

Traseele circuitelor și coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistență a clădirii, iar pe de altă parte, nu vor determina solicitarea lor la tasarea diferențială a construcției sau terenului.

În amplasamentele medicale rezistența conductoarelor, inclusiv a conexiunilor între borna de legare la pământ a prizelor de curent sau a echipamentelor fixe sau elementelor conductoare și bara de echipotențializare nu trebuie să depășească valoarea de 0,2 ohmi.

Sistem de iluminat, circuite prize, forță

În conformitate cu cerința esențială economie de energie, sursele electrice de lumină vor fi tip led.

Calculul fotometric al sistemului de iluminat, aferent fiecărei încălzi iluminată, s-a efectuat în conformitate cu NP-015-1997.

Alegerea corpurilor de iluminat precum și a furnizorului acestora rămâne la latitudinea beneficiarului, sub rezerva respectării tipurilor, puterilor și gradelor de protecție prevăzute în proiectul tehnic. Iluminatul încălziilor va fi împărțit pe circuite distincte în funcție de sarcină și de destinația zonelor. Corpurile de iluminat vor fi cu preponderență tip led, iar acolo unde vor fi montate aplici, acestea vor fi prevăzute cu surse de iluminat de tip economizor.

S-au utilizat corpuri de iluminat care să asigure un confort vizual optim la un consum minim de energie electrică. De asemenea s-a urmărit ca sursele de iluminat să se încadreze în concepția de arhitectură a spațiilor pe care le luminează.

Se vor folosi următoarele tipuri de corpuri de iluminat:

- în birouri și pe hol circulație; corpuri de iluminat normale tip led max. 42W cu grad de protecție IP44 (600x600mm),
- corpuri de iluminat normale tip led max. 42W cu grad de protecție IP44 (600x600mm),
- în oficii și spații de depozitare; corpuri de iluminat etanșe cu grad de protecție IP44 (D=200mm) tip led,
- în grupuri sanitare; corpuri de iluminat etanșe cu grad de protecție IP54 (tip spot), pentru lămpi led 8W, complet echipat cu: carcasă metalică și dispersor – pentru montaj îngropat

- Comanda iluminatului se va face local pe încăpere cu întrerupătoare și comutatoare montate îngropat.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu întrerupătoare automate, conform schemelor monofilare și specificațiilor de aparataj. Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat montate la exterior sau ale celor montate în grupurile sanitare, sau în locuri cu înălțime liberă mai mică de 2,5 m și în încăperi cu umiditate ridicată, se vor lega la nulul de protecție și protejate cu DDR.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu conductori de tip cyy-f 3x1,5 mmp, pozati îngropat în peretii construcției, protejați în tuburi de protecție și mascați corespunzător, pe trasee comune cu conductoarele de alimentare prize. Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafețe calde.

Comanda iluminatului se va face prin intermediul întrerupătoarelor manuale, comutatoare obișnuite, grupate sub aceeași mască acolo unde sunt cel puțin două.

Toate circuitele de iluminat vor fi prevăzute, la plecările din tablourile respective cu întrerupătoare automate de tip miniatură, cu protecție electromagnetică, conform schemelor monofilare ale tablourilor.

Schemele electrice de distribuție și alimentare a sistemelor de iluminat se prezintă în planșe.

Gruparea acestora pe circuite și tablouri a urmărit reducerea zonei afectate de un eventual defect și încărcarea echilibrată a fazelor.

Instalația de iluminat general este de tip led, cu eficiență energetică și luminozitate ridicată.

Comanda iluminatului se va realiza cu întrerupătoare montate numai pe conductoarele de fază și care vor avea un curent nominal $I_n=10A$.

Înălțimea de montaj a întrerupătoarelor va fi stabilită de comun acord cu beneficiarul în limitele 0,6 m și 1,5 m de la pardoseală (art. 5.2.15 - Normativ I.7-2011).

Se vor monta atât prize simple, prize duble, prize multiple cu contact de protecție, prize trifazate la o înălțime minimă de 0,3 m de la pardoseală (art. 5.2.19 - Normativ I.7-2011), așa cum este menționat în planșe.

Amplasarea prizelor duble se va face corespunzător activităților desfășurate în încăperile clădirii și în acord cu normativele.

Racordurile la prize se vor face cu cabluri de cupru de tip CYY-f 2,5 mmp.

Toate prizele vor fi cu contact de protecție legat la PE. Se vor amplasa prize și corpuri de iluminat în băi, cu grad de protecție IP65, iar circuitele de alimentare vor fi prevăzute cu protecții diferențiale de 30mA.

În toate încăperile, se va adăuga câte un anumit număr de prize, în funcție de cerințe.

Se vor executa legături echipotențiale conform prevederilor art.7.2.4 din Normativul I.7-2011 și în condițiile art.7.2.14÷7.2.23 din Ghidul pentru instalații electrice cu tensiuni până la 1000Vc.a. și 1500Vc.c..

Circuitele se vor distribui pe cele trei faze pentru echilibrarea încărcării acestora.

Tablourile nou create se vor racorda neconditionat la instalația de protecție interioară. După racordare se impune măsurarea prizei de pământ exterioare, pentru a satisface condiția ca rezistența de dispersie să fie mai mică de 1 ohm.

Iluminat de siguranță

S-a adoptat un iluminat de securitate pentru evacuare.

Corpurile de iluminat pentru evacuare vor fi amplasate astfel încât se va asigura un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specific referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat din clădiri) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat, conform planșelor.

De-a lungul cailor de evacuare, distanț dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie de maxim 15 metri.

Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie să funcționeze permanent cât timp există personal în clădire, cu următoarele excepții:

- unde există sistem de supraveghere permanent al iluminatului;
- unde acest sistem de iluminat este asigurat de iluminatul natural pe perioada activității în clădire

Pe holuri se va folosi și un iluminat pentru circulație.

În paralel cu iluminatul de securitate pentru evacuare, se va folosi și un iluminat de siguranță pentru veghe, dar și un iluminat de securitate pentru marcarea hidranților interiori de incendiu, dar și un iluminat pentru supraveghere în timpul nopții. (cof. NP015/1997).

Iluminatul de siguranță se prevede în încăperi și trebuie să asigure la nivelul pardoselii o iluminare nominală de 2 lx.

Instalațiile electrice destinate iluminatului pentru marcarea hidranților interiori de incendiu sunt destinate identificării hidranților, în lipsa iluminatului normal.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcării hidranților interiori de incendiu, se amplasează în afara hidrantului (alături sau deasupra) la maximum 2 m și poate fi comun cu unul din corpurile de iluminat de securitate (evacuare, circulație, panică), cu condiția ca nivelul de iluminare să asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui.

Iluminatul de siguranță și sistemele de alarmare supraveghere vor fi alimentate prin circuite separate care provin de la generatorul de curent pentru situații de avarie.

Instalația de legare la pământ și protecție împotriva trăsnetului:

Construcția este prevăzută cu instalație de legare la pământ și protecție împotriva trăsnetului. Aceasta se va extinde peste învelitoare.

Se va monta un dispozitiv de captare cu raza de 50m ce se va conecta la priza de pamant existent prin intermediul a 4 coborari.

Instalații de protecție împotriva atingerilor indirecte, prin legare la pământ

Pentru protecția împotriva electrocutărilor s-au prevăzut următoarele măsuri: realizarea în tablouri a schemei de conexiuni de tip TN-S (bare distincte pentru plecările de PE și N).

Deoarece s-a considerat ca numai prin legarea la nul nu este sigură protecția împotriva atingerilor indirecte s-a adoptat ca mijloc complementar protecția automată cu DDR în cascadă cu valori ce asigură acționarea selectivă.

Pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect s-a realizat: **Sistemul de protecție la suprasolicitări termice** determinate de curenți de suprasarcină și scurtcircuit. Acesta s-a realizat cu întrerupătoare automate, dimensionate conform NP-I7/ 2011 și pentru care se asigură și acționare selectivă.

Protecția la scurtcircuit a circuitelor se va realiza cu întrerupătoare automate cu protecție diferențiată.

Pentru circuitele de prize și circuitele de iluminat din grupurile sanitare s-a prevăzut protecția împotriva curenților reziduali de defect cu dispozitive de protecție diferențială de mare sensibilitate, $I_{\Delta} = 30\text{mA}$.

Prin proiect s-a prevăzut echiparea tablourilor electrice cu siguranțe automate prevăzute cu dispozitive diferențiale de mare sensibilitate tip G, de 300 mA, 100 mA, 60 mA și 30mA, după caz.

Caracteristicile acestora sunt menționate în schemele electrice.

Conductoarele circuitelor și coloanelor schemei electrice se vor monta pe paturi de cabluri sau se vor realiza cu cabluri, adecvate categoriilor de medii normale, cu risc de incendiu sau zonelor cu pericol de explozie. Aceste caracteristici sunt prezentate pe planuri și pe schemele electrice.

Protecție la supratensiune atmosferice transmise prin rețea și de comutație

Se va realiza cu aparate de protecție la supratensiuni:

- tip B, pentru bransament aerian sau subteran la obiective prevăzute cu IPT, (Acelea se montează între fiecare fază și pământ precum și între conductorul de nul PEN și pământ, dacă nu se realizează legarea repetată la pământ a PEN în firida de bransament);

- tip C, pentru bransament subteran sau aerian la obiective prevăzute sau nu cu IPT;

- tip D, pentru protecția receptorului final, respectiv a echipamentelor informatice. (racordul electric nu face obiectul prezentului contract)

MĂSURI ȘI INSTRUCȚIUNI PSI

Prezentul proiect s-a realizat cu respectarea prevederilor din legislația PSI, normele și normativele republicane și departamentale în vigoare.

La executia lucrarilor si in exploatare se va respecta ord. 163/2007 –Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Soluțiile adoptate asigură evitarea supraîncălzirilor periculoase a elementelor din instalații prin alegerea corespunzătoare a secțiunii căilor de curent și reglajele

Toate cablurile montate în interiorul construcțiilor sunt de tip „cu întârziere la propagarea flăcării”, conform NTE007/08-2000.

La ieșirea cablurilor din tabloul TEG în canalul de cabluri precum și pe fluxurile de cabluri din tavanul fals s-au prevăzut etanșări corespunzătoare.

În exploatare, prin lucrări periodice de întreținere și încercări profilactice se va asigura integritatea funcțională și constructivă a instalațiilor electrice proiectate.

Electricienii de exploatare vor fi instruiți asupra măsurilor de prevenire a incendiilor în condițiile concrete ale locului de muncă.

În cazul izbucnirii unui incendiu la instalațiile electrice, elementele afectate ale instalațiilor vor fi deconectate imediat și se va trece la localizarea și stingerea incendiului. Simultan se va da alarma de incendiu.

INDICAȚII PENTRU RECEPȚIA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Recepționarea și darea în funcțiune se vor face numai după ce se constata următoarele:

- realizarea măsurilor de protecție a muncii și a celor de paza și stingerea incendiilor, conform prevederilor proiectului;
- alegerea unor măsuri care să corespundă condițiilor de lucru și celor prevăzute în actele normative în vigoare la data punerii în funcțiune. Orice modificare necesară proiectului se va efectua numai cu acordul proiectantului. Cele de mai sus nu sunt limitative, ele trebuie completate de beneficiar în funcție de necesități și mod de organizare. Recepția lucrărilor se va realiza conform celor prevăzute în normativul C 56-02 și HG 766, și în Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu HGR 273/94, precum și cu asigurarea etapelor de confirmare a calitatii prevăzute în programul pentru controlul calitatii execuției lucrărilor de instalații, indicat în normativul C56-02.

MODUL DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII ÎN TIMP A INVESTIȚIEI

Prezentele norme metodologice privind urmărirea comportării lucrărilor executate se bazează pe prevederile Legii nr.10/1995 referitoare la asigurarea durabilității, siguranței în exploatare, funcționalității și calității construcțiilor, precum și pe Manualul de întreținere și mentenanță elaborat de Ministerul Educației și Cercetării.

Scopul comportării construcțiilor este asigurarea aptitudinii lor, pentru exploatarea pe toată durata de serviciu și obținerea informațiilor necesare perfecționării activității de construcții.

În funcție de obiective, domeniul de aplicare, regim de exploatare, urmărirea comportării construcțiilor se prezintă sub 2 forme:

- urmărirea curentă
- urmărirea periodică

Urmărirea curentă a stării tehnice are ca scop următoarele:

- a) depistarea și semnalizarea din fază incipientă a situațiilor ce periclitează aptitudinea pentru exploatarea construcțiilor sub aspectul durabilității, siguranței, confortului, în vederea luării din timp a măsurilor de intervenție necesare;
- b) strângerea centralizată de date cu privire la starea tehnică a construcțiilor, în vederea fundamentării deciziilor titularilor de investiție sau ale beneficiarilor de dotație;
- c) evidențierea aspectelor pozitive și negative cu caracter generalizat din comportarea construcțiilor, în vederea îmbunătățirii proiectării, execuției și exploatării.

Supravegherea curentă a stării tehnice are caracter permanent și cuprinde toate obiectivele de construcție aflate în evidența fondurilor fixe din țara noastră.

Organizarea supravegherii curente a stării tehnice, a obiectelor de construcție din dotare este sarcina beneficiarului de dotație sau a unității de exploatare, care o va executa cu personal și mijloace proprii.

Supravegherea periodică a stării tehnice se face în baza proiectului de execuție și a instrucțiunilor scrise ale proiectantului, cuprinse în memoriu tehnic, caietul de sarcini și anume:

- se va verifica periodic racordarea circuitelor la fide și la echipamente;
- se va verifica periodic buna funcționare a echipamentelor din compunerea instalațiilor.

INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU

La baza prezentului proiect au stat:

- planșele de amplasament (pe nivele) ale obiectivului;
- discuții cu beneficiarul;
- cărțile tehnice ale echipamentelor;
- I 18/09 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție, aprobat prin Ordinul nr. 1617 din 02.11.2001;
- P118/3-2015- Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor și a sistemelor de alarmare împotriva efracției din clădiri
- P118/2-2013 - Norme tehnice de proiectare și de realizare a construcțiilor privind protecția împotriva focului.
- Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcții;
- Legea nr. 307/2006 – privind apararea împotriva incendiilor;
- SR EN 54 – Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu.
- Legea 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- Hotărâre nr. 1010 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333 / 2003;
- NTE 007/08-2000 Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice;
- Legea 319 / 2006 a securității și sănătății în muncă.

Prezenta documentație cuprinde descriere instalației de detectie, semnalizare și alarmare în caz de incendiu.

1. Rețea de detectie incendiu

1.1. Descrierea sistemului. Generalități.

Echiparea obiectelor cu instalația de detectie, semnalizare și alarmare la incendiu s-a realizat în vederea asigurării exigențelor de siguranță la foc a utilizatorilor construcției, pentru prevenirea incendiilor și intervenția în timp util, în caz de apariție a acestora potrivit prevederilor, și nu numai, normativului P118/3-2015 și familiei de standarde europene EN 54.

Pentru a detecta rapid un început de incendiu este necesar să fie detectată una din formele de manifestare ale acestuia, cu un grad de precizie ridicat și pe cât posibil acea formă de manifestare să nu poată avea altă cauză. Practic acest lucru se poate realiza cu elemente de detectare automate.

Obiectivul va fi dotat cu senzori de fum optici, adresabili, specifici destinației fiecărei încăperi, racordați la centrala adresabilă de detectie și semnalizare la început de incendiu, asigurându-se astfel protecția vieții oamenilor, protecția bunurilor materiale, prevenirea întreruperii activității, cu posibilitatea de a se detecta cu mare exactitate cauza pericolului semnalat.

Instalațiile de detectie și alarmare în caz de incendiu destinata acestui obiectiv va acoperi integral toate spațiile și sunt destinate surprinderii și semnalizării în fază incipientă a oricărui început de incendiu indiferent de cauza sau momentul producerii acestuia.



Clădirea va fi dotată cu detectori de fum optici, adresabili, cu butoane de incendiu adresabile, cu sirene adresabile de interior, cu izolatori împotriva scurtcircuitului și cu infrastructura de comunicații bazată pe cablu de incendiu de 4 fire, cât mai economic amplasate pe ansamblul clădirii.

Detectorii optice de fum au menirea de a sesiza orice impurificare cât de nesemnificativă a aerului cu particule de fum, ceea ce poate fi un indiciu asupra inițierii și posibil dezvoltării necontrolate a unui incendiu în zona de supraveghere a detectorului / detectoarelor în cauză.

Ca măsură suplimentară de alertare în caz de sesizare a producerii unui început de incendiu, se vor prevedea butoane manuale de alarmare adresabile. Butoanele vor fi amplasate în zonele de circulație intensă și de evacuare a personalului și a valorilor în principal scări și ieșiri din clădiri.

Pentru alertarea personalului din zonele calamitate, la locurile importante se vor monta sirene adresabile multiton, pentru avertizarea sonoră.

Comandarea acestor sirene, ca și determinarea sunetului ce se va emite, pot fi programate să se declanșeze automat de către centrala de incendiu sau într-o manieră interactivă centrala-operator de supraveghere de la nivelul dispeceratului.

Cablarea se va face prin paturi de cablu montate deasupra tavanului fals de pe holuri și tuburi copex PEL pentru protecția mecano-fizică a cablului.

Centrala adresabilă de incendiu se va prevedea să funcționeze prin alimentare la rețeaua de 230Vca, dar în caz de avarie a rețelei principale de alimentare cu tensiune electrică, funcționarea va fi asigurată prin trecerea automată pe alimentarea de siguranță prin intermediul unor baterii 12Vdc/18Ah.

Structură.

Sistemul de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu a fost implementat în următoarea structură:

- centrală adresabilă detecție, semnalizare și alarmare la incendiu;
- detectori adresabili optici de fum;
- detectori adresabili de fum și temperatură;
- butoane adresabile manuale de alarmare;
- sirene adresabile de interior pentru semnalizarea acustică a posibilelor evenimente;
- sirena de exterior;
- surse de alimentare și acumulatori tampon

Centrala adresabilă va fi amplasată în camera serviciului de pază – parter și e prevăzută cu o buclă de incendiu, se va monta și un repetor al centralei la remiza PSI.

A) Comanda de deschidere automată a ușilor electrice; comanda de deschidere va fi primită de la centrala de detecție și alarmare incendiu; În acest sens, va fi prevăzută și un buton de deschidere a ușilor.

B) Comanda automată pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți are rolul de a proteja oameni și valorile materiale în prima fază de desfășurare a incendiului, până la intervenția pompierilor. Deschiderea automată a căilor de evacuare a fumului și gazelor fierbinți (trape, ferestre etc.) limitează efectele de mai sus.

Comanda de deschidere va fi primită de la centrala de detecție și alarmare incendiu din clădire sau va putea fi deschisă și manual cu ajutorul butonului de acționare manuală montat la fiecare trapa.

Ținând cont de spațiul în care se va monta centrala, s-au avut în vedere următoarele:

- Traseele cablurilor de semnalizare sunt separate de alte circuite de instalații electrice sau de telecomunicații, fiind respectată o distanță de minimum 30 cm față de alte circuite de instalații electrice.
- Dozele de tragere și de derivație vor fi total distincte de cele ale altor circuite de instalații electrice sau de telecomunicații.
- Cablul de tipul J-EH(St)H folosit pentru circuitele de semnalizare a începutului de incendiu nu este folosit și pentru alte circuite de semnalizare sau telecomunicații.

Amplasarea echipamentelor pe încăperi se face ținând cont de:

- Detectoarele de incendiu se montează la o distanță de minimum 0.5 m față de pereți, într-o dispunere simetrică, și la o distanță de minimum 0.5 m față de corpurile de iluminat,
- Butoanele de semnalizare a incendiilor se vor amplasa în locuri ușor accesibile, de preferință lângă ușa, la intrarea în casa scării sau în acestea, la 1.2-1.5 m față de pardoseala și la distanță de maximum 15 m de la orice poziție din clădire. Butoanele de semnalizare manuale de la care se pot iniția semnale de incendiu se marchează clar, vizibil de către beneficiar pt a putea fi deosebite de alte dispozitive.

Cablare

Cablarea sistemului se execută pe circuite conform planurilor desenate.

- la cablarea sistemului se folosește cablu special de incendiu J-EH(St)H Bd FE180/E30 (2x2X0.8mm ecranat, izolație externă roșie).

Alimentarea sistemelor de securitate se face de la 2 surse distincte:

- 1. tabloul electric al sistemului de securitate legat înaintea tabloului electric general al obiectivului de protejat;
- 2. baterie de acumulatori pentru centrala antiincendiu;

În timpul întreruperii accidentale a alimentării cu energie electrică de la rețeaua de 230V, centrala de detecție la început de incendiu intră automat pe alimentarea de rezervă furnizată de 2

acumulatori de 12V/18Ah, rezultand in final 24V/36Ah, fiecare sirena exterioara avand cate un acumulator separat de pana la 2Ah.

Trapele de fum (daca e cazul) sunt alimentate de la surse de tensiune de 24 V echipate cu cate un acumulator pentru fiecare sursa in parte.

DISPOZIȚII FINALE

Montarea aparaturii se va face spre sfârșitul montajului, pentru a se evita deteriorarea ei. Utilizarea instalației necesită o pregătire corespunzătoare.

Pentru a nu pierde garanția aparaturii și instalației, cât și pentru a-i asigura o utilizare sigură și îndelungată se recomandă a se evita intervențiile necalificate sau improvizațiile de orice fel.

Norme și reglementari specifice

Următoarele norme și standarde au fost consultate la întocmirea planurilor și vor fi avute în vedere la execuție:

Norme

- I 18/09 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor interioare de telecomunicații din clădiri civile și industriale;
- P118/3-2015- Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor și a sistemelor de alarmare împotriva efracției din clădiri
- P118/2-2013 - Norme tehnice de proiectare și de realizare a construcțiilor privind protecția împotriva focului.
- PE 127/78 Instrucțiuni pentru coordonarea coexistenței instalațiilor electrice cu liniile de comunicație;
- Norme de realizare a instalațiilor pentru transmisii de date - CCE 1989.

Standarde

- STAS 1590-71...79 Electrotehnica și Electroenergetica. Semne convenționale.
- STAS 1842-73 Instalații electrice interioare în construcții. Semne convenționale.
- STAS 6755-81 Automatică. Semne convenționale și simboluri literale.
- STAS 9638-74 Marcarea conductoarelor izolate pentru identificarea circuitelor instalației electrice.
- STAS 8275-78 Protecția împotriva electrocutărilor. Terminologie.
- STAS 6119-78 Instalații electrice de joasă tensiune. Instalații de legare la pământ de protecție.
- STAS 6616-83 Instalații electrice de joasă tensiune. Instalații de legare la nul de protecție.
- Prescripții.
- STAS 9637-74 Instalații electrice ale clădirilor. Terminologie.
- STAS 7070-74 Instalații de automatizare. Reguli pentru întocmirea documentației tehnice desenate.
- STAS 5325-79 Grade normale de protecție asigurate prin carcasare. Clasificare și metode de verificare.
- STAS 1237-86 Cabluri și conductoare electrice.
- STAS 6006-86 Cabluri și conductoare electrice.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

- Valoarea totală a obiectivului de investiții
 - **9.401.496,15 lei fara TVA;**
 - **11.155.462,85 lei cu TVA.**
- Construcții-montaj (C+M)
 - **7.491.410,89 lei fara TVA;**
 - **8.914.778,96 lei cu TVA.**

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Indicatori minimali



- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj instalatii
 - **98.792,50 lei fara TVA;**
 - **117.563,08 lei cu TVA.**
- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj ascensoare
 - **630.933,75 lei fara TVA;**
 - **750.811,16 lei cu TVA.**

Indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice

SUPRAFAȚĂ DE TEREN AFERENTĂ: 3511,00 mp

SITUAȚIE EXISTENTĂ:

S construită (C1+C3) = 1.070,00mp

S desfășurată totală = 1.615,00mp

POT existent = 30,00%

CUT existent = 0,46 mp/adc

SITUAȚIE PROPUȘĂ:

S construită (C1+C3) = 1.151,26mp

S desfășurată totală = 2.323,96mp

POT propus = 33,00%

CUT propus = 0,66 mp/adc

SUPRAFEȚE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII (CORP C1-A ȘI CORP C1-C):

SITUAȚIE EXISTENTĂ:

S construită = 301,86mp

S desfășurată totală = 545,57mp

SITUAȚIE PROPUȘĂ:

S construită = 373,38mp

S desfășurată totală = 1.338,72mp



c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

➤ Indicatori financiari:

- Valoare investiție: 11.155.462,85 lei, inclusiv TVA.
- Durata de realizare: 20 luni.
- Flux de numerar: pozitiv, pe toată durata de operare și întreținere a investiției.
- Surse de finanțare:
 - Surse proprii din Bugetul Județului Neamț prin Consiliul Județean Neamț
- Rata internă de rentabilitate: #NUM! = RIRE/C nu se poate calcula - valoare Flux de numerar net < 0 (zero).
- Raportul cost-beneficiu: 1,00

➤ Indicatori socio-economici:

- Rata internă de rentabilitate: 2,71 %
- Raportul cost-beneficiu: 3,41

Proiectul este sustenabil deoarece:

- Fluxul de numerar net este pozitiv în toți anii de previziune din perioada de operare și întreținere a investiției. Chiar dacă fluxul de numerar are valoarea zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele fiecărui an sunt redirectionate către Bugetul Consolidat al Statului, astfel nici o Instituție Publică nu poate la finalul anului să înregistreze excedent.
- $VNAE/C > 0$ (zero) – este pozitiv, $RIRE/C > 5,5\%$ și raportul B/C este supraunitar: rezultă în mod clar că proiectul este necesar, dorit și are efecte economice pozitive. Proiectul este declarat "corespunzător" și poate fi implementat.

➤ Indicatori de impact:

- Costuri de exploatare și mentenanță scăzute față de situația actuală (îmbunătățirea sistemului de distribuție a agentului termic, eficientizarea sistemului de iluminare, bazat pe utilizarea lămpilor economice și modernizarea grupurilor sanitare prin baterii economice).

➤ Indicatori de rezultat/operare:

- Eficientizarea și optimizarea activităților administrative la nivelul județului;
- Rezolvă problemele existente privind reabilitarea și consolidarea clădirii existente din cadrul Consiliului Județean Neamț;

- Crește calitatea relațiilor cu publicul;
- Asigură cele mai bune condiții pentru rezolvarea problemelor administrative din cadrul Consiliului Județean Neamț.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

20 luni

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice



Toate lucrările de construcții și instalații aferente construcției se vor proiecta și executa în conformitate cu legislația în vigoare (conform legii 10/1995 actualizată) asigurându-se performanțele tehnice prin care sunt realizate cerințele esențiale de calitate după cum urmează:

i) Cerința „A” rezistență mecanică și stabilitate:

După realizarea măsurilor de intervenție propuse în prezenta expertiză pentru varianta 1 (soluția 1), tronsonare, consolidare structurală, reparațiile elementele structurale și nestructurale, supraetajare și extindere, construcția se încadrează în **clasa de risc seismic Rs IV** - corespunzătoare **construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.**

După consolidare, supraetajare și extindere construcția îndeplinește în totalitate a condițiile impuse de normele și normativele în vigoare (conform legii 10/1995 actualizată) din punct de vedere al rezistenței și stabilității.

Clădirea consolidată, reabilitată și extinsă corespunde tuturor factorilor / parametrilor / condițiilor din conținutul normativelor de proiectare seismică P100-1-2006; P100-1-2013; P100-3-2008; etc.

Prezenta documentație este realizată în baza Expertizei Tehnice pentru Rezistență și Stabilitate la solicitări: -statice; -dinamice, -inclusiv la cele seismice, întocmită de către Expert tehnic atestat MLPAT, ing. Daniel DIACONU, seria E nr. 336/1993: A1, A2, A3, A8, A10, A11.

Lucrările propuse se vor realiza astfel încât să satisfacă cerința de rezistență și stabilitate în conformitate cu prevederile legii privind calitatea în construcții nr.10/1995.

Pentru realizarea obiectivului propus se vor aplica noile norme de proiectare privind Codurile și Normativele CR6-2013, P100-1/2013 și NP112 -2014.

Prin prezenta documentație s-a asigurat nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.

În conținutul prezentei documentații (faza S.F.), în vederea realizării construcției / investiției, s-au prevăzut a se folosi numai produse / materiale și procedee care dispun de agrementele tehnice și de certificate de calitate.

Reguli de proiectare specifice pentru instalații și echipamente:

Instalațiile a căror avariere în caz de cutremur pot provoca incendii, explozii, scurgeri de apă fierbinte nu vor fi montate sub sau adiacent zonei încăperilor în care se află aglomerări de persoane.

Legăturile, ancorajele instalațiilor și echipamentelor cu elementele de construcție de care sunt fixate vor fi astfel proiectate încât să nu constituie puncte slabe; legăturile (ancorajele) trebuie să reziste în eventualele situații speciale de solicitare care pot apare în timpul cutremurelor sau chiar în timpul exploatarei normale.

Valorile forțelor de calcul pentru prinderile și elementele de susținere ale instalațiilor și echipamentelor vor fi mai mari cu 25% decât cele prevăzute în Normativul P 100-1/2013.

Conceperea instalațiilor corespunzător cerințelor de rezistență.

Conceperea instalațiilor pentru asigurarea rezistenței la acțiunea agenților externi.

Conceperea instalațiilor pentru asigurarea condiției de a nu se distruge sau deforma.

Rezistența mecanică a instalațiilor la șocuri și manevre de acționare.

Instalațiile electrice s-au conceput și se vor realiza cu echipamente adecvate categoriilor și claselor de influențe externe și cu certificat de conformitate, conform Legii 608/ 2001.

Tablourile electrice se vor amplasa în spații și poziții care, pe de o parte nu vor afecta structura de rezistență a clădirii, iar pe de altă parte le vor proteja împotriva acțiunii agenților chimici sau de mediu, așa cum rezultă din planșe.

Traseele circuitelor și coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistență a clădirii, iar pe de altă parte, nu vor determina solicitarea lor la tasarea diferențială a construcției sau terenului, așa cum rezultă din planșe.

Cablurile electrice de alimentare a tablourilor secundare aflate la etajele superioare ale clădirii vor fi montate pe paturi de cabluri, la plafonul demisolului.

Reguli specifice pentru mobilier:

Amplasarea și fixarea mobilierului se va face în așa fel încât prin cădere, lunecare sau răsturnare acesta să nu provoace pierderi de vieți omenești, rănirea persoanelor sau să blocheze evacuarea din clădire.

Dulapurile din laboratoare, în care se află substanțe ce pot produce incendii sau degajări nocive, vor fi ancorate de pereți, iar rafturile vor fi asigurate pentru a se evita răsturnarea recipientelor respective.



j) Cerința „B1” siguranța în exploatare

La elaborarea prezentei documentații, s-au avut în vedere prevederile Normativului NP 068-2002 „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” și Normativului NP 051-2013 „Normativ pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap.

Siguranța cu privire la circulația pietonală în incintă

Circulația carosabilă este rezolvată separat de cea pedestră.

Siguranța cu privire la accese

Accesele în clădire se vor diferenția clar după criteriile:

- igiena și asepsie;
- tipul intervenției medicale;
- categoriei de utilizatori.

Siguranța în timpul deplasărilor și activităților curente la interiorul clădirilor

Se vor respecta măsurile de siguranță generală corespunzător cerințelor legislației în vigoare..

Se vor respecta gabaritele minime ale căilor de circulație și ușilor.

Condiții de rezolvare a pardoselilor

Se vor monta pardoseli care corespund cerințelor legislației în vigoare.

Siguranța cu privire la deplasarea pe scări și rampe

Finisajului pardoselii scărilor și a podeștelor va fi realizat din pardoseli antiderapante. Treptele vor fi prevăzute cu profil de treaptă antialunecare.

Siguranța cu privire la circulația cu mijloace de transport mecanizate

Nu este cazul.

Condiții de parcare

Parcajul este asigurat în incintă.

Siguranța deplasării persoanelor cu handicap

În cadrul construcției există rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii, dar nu deservesc toate accesele.

Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații

Protecția împotriva riscului de electrocutare

Tablourile electrice împreună cu aparatele de comutare, siguranță și control sunt amplasate și asigurate astfel încât să permită doar accesul personalului instruit în utilizarea lor.

Instalații electrice

1. Pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect s-a realizat Sistemul de protecție la suprasolicitări termice determinate de curenți de suprasarcină și scurtcircuit. Acesta s-a realizat cu întrerupătoare automate, dimensionate conform NP-17/ 2011 și pentru care se asigură și acționare selectivă.

Protecția la scurtcircuit a circuitelor se va realiza cu întrerupătoare automate cu protecție diferențiată.

Pentru circuitele de prize s-a prevăzut protecția împotriva curenților reziduali de defect cu dispozitive de protecție diferențială de mare sensibilitate, $I_{\Delta} = 30\text{mA}$.

Prin proiect s-a prevăzut echiparea tablourilor electrice cu siguranțe automate prevăzute cu dispozitive diferențiale de mare sensibilitate tip G, de 300 mA, 63 mA și 32mA, după caz.

Caracteristicile acestora sunt menționate în schemele electrice.

Conductoarele circuitelor și coloanelor schemei electrice, fie se vor poziționa în tuburi sau se vor realiza cu cabluri, adecvate categoriilor de medii normale, cu risc de incendiu sau zonelor cu pericol de explozie. Aceste caracteristici sunt prezentate pe planuri și pe schemele electrice.

2. Sistem de protecție la șoc electric, bazat pe întreruperea alimentării, corespunzător schemei legarea la nul, deoarece sursa este cu punctul neutru distribuit, respectiv schema TN-C, până la originea instalației. În conformitate cu cerințele NP-I7/ 2011, se va realiza conductor principal de egalizare a potențialelor la care se leagă :

- conductorul principal de protecție (PE sau PEN) ;
- conductele metalice de apă;
- coloanele metalice de încălzire;
- elementele metalice ale construcției.

La rândul său conductorul principal de egalizare a potențialelor se leagă la priza de pământ realizată ca priză de fundație, iar dacă aceasta nu are rezistența necesară (1Ω) se va realiza și o altă priză.

Pentru creșterea siguranței Sistemului de protecție la șoc electric se vor aplica și următoarele măsuri complementare, conform NP-I7/ 2011 :

a)-legarea repetată la priza de pământ a acestuia. Aceste legături se efectuează în fiecare tablou electric, în care această operație este posibilă (La clădirile înalte, această legare multiplă a conductorului de protecție nu poate fi practic realizată. De aceea ea poate fi înlocuită cu legături echipotențiale care au o funcție similară) ;

b)-din punctul în care nu se mai poate realiza legarea la pământ, conductorul PE se execută din cupru.

Sistemul de protecție va fi de tip TN-S, cu 5 conductori, cu conductor neutru separat de conductorul de protecție (L1, L2, L3, N, PE). S-a prevăzut centură interioară de protecție din bandă OLZn 25x4 mm, la care vor fi legate părțile metalice ale tablourilor electrice.

Deoarece s-a considerat, pe de o parte, că numai prin legarea la nul nu este sigură acțiunea aparatelor de protecție ale rețelei (PACD), iar pe de altă parte există echipamente cu funcționare continuă nesupravegheată, s-a adoptat ca mijloc complementar protecția automată cu DDR.

3. Sistem de protecție la supratensiuni atmosferice transmise prin rețea și de comutație.

Se realizează cu aparate de protecție la supratensiuni, astfel:

- tip C, montate în tablourile electrice.

4. Legare la pământ.

La conductorul principal de egalizare a potențialelor se vor lega toate elementele metalice aflate în contact cu solul, inclusiv conductoarele electrice active, prin intermediul eclatoarelor adecvate.

Securitatea utilizatorilor prin asigurarea iluminatului artificial normal și de siguranță adecvat, conform normelor în vigoare și prin măsuri de protecție împotriva:

- electrocutării prin atingere (directă sau indirectă) prin racordare la nulul de protecție și apoi la priza de pământ ;
- contactului cu elemente ce ar putea fi puse accidental sub tensiune, prin prevederea de protecții împotriva curenților reziduali de defect ($I_{\Delta} = 500$ mA, respectiv $I_{\Delta} = 300$ mA, $I_{\Delta} = 100$ mA, $I_{\Delta} = 30$ mA);
- supratensiunilor de origine atmosferică - prin prevederea conform Normativ 120/2000 și a standardului SR CEI 61024/1 a instalației de protecție împotriva loviturilor directe ale trăsnetelor (IEPT).
- accidentelor de natură mecanică (tăieri, loviri, etc.);

Securitatea intrinsecă a instalației prin asigurarea:

- protecției împotriva regimului anormal (suprasarcină, scurt circuit, defecte de izolare, etc.) în elementele componente;
- protecției împotriva supratensiunilor atmosferice;

Protecția împotriva riscului de arsură sau opărire

Conductele pentru transportul agentului termic utilizat pentru încălzire, ventilație, climatizare se vor masca în ghele închise astfel încât să nu producă panici sau accidente în caz de defecțiune sau avarie.

Protecția împotriva riscului de explozie

Nu există dotări / echipamente cu risc de explozie.

Protecția împotriva descărcărilor atmosferice

Construcția este prevăzută cu instalație de legare la pământ și protecție împotriva trăsnetului. Aceasta se va extinde peste învelitoare.



Se va monta un dispozitiv de captare cu raza de 50m ce se va conecta la priza de pamant existent prin intermediul a 4 coborari.

Protecția cu privire la exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor

Protecția cu privire la exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor se va asigura conform prevederilor "Normei de protecție a muncii în sectorul sanitar".

Siguranța cu privire la lucrările de întreținere

Se vor respecta cerințele specifice privind lucrările de întreținere din clădiri conform prevederilor.

Securitate cu privire la intruziuni și efracții

Spațiile de lucru, depozitele cu materiale periculoase și compartimentele în care trebuie menținute condiții deosebite se vor prevedea cu uși solide, grile/obloane și sisteme de încuiere fiabile.

Se vor lua măsuri împotriva intruziunii insectelor și rozătoarelor.



k) Cerința „Cc” – Securitatea la incendiu:

Proiectul va conferi siguranța necesară față de incendiu cu respectarea tuturor normelor și prevederilor în vigoare privind securitatea la incendiu:

– **modul de respectare a prevederilor din legea nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, din HGR 1739/2006 și din Normativul P 118 privind siguranța la foc – conform scenariului de siguranța la incendiu.**

Nivelul de risc de incendiu : mic

Gradul de rezistență la foc : II

Desfumarea circulațiilor

Se vor realiza ochiuri mobile de evacuare a fumului pe căile de evacuare și case de scări.

Combustibilitate

Finisaje interioare: C0 (CA1) - Incombustibile

Finisaje exterioare: C0 (CA1) - Incombustibile

Asigurarea evacuării persoanelor

Numărul căilor de evacuare

Se vor asigura căi de evacuare (conform NP015 și P118).

Gabaritul căilor de evacuare

Se va asigura gabaritul căilor de evacuare conform (NP015 și P118).

Alcătuiri constructive ale coridoarelor și scărilor de evacuare

Coridoarele, scările și ușile vor fi conforme cu cerințele normativelor NP015 și P118.

Marcarea, semnalizarea și iluminatul căilor de evacuare

Se vor marca, semnaliza și ilumina căile de evacuare.

Asigurarea intervenției pentru stingerea incendiilor

Există acces carosabil, corespunzător ca dimensionare și alcătuire pentru intervenția autospecialelor de stingere a incendiilor pe cel puțin două laturi ale construcției.

Semnalizarea incendiilor

Se vor realiza instalații de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu.

Clădirea va fi protejată împotriva unui eventual incendiu provocat de instalațiile electrice prin asigurarea:

- protecției la scurtcircuit și suprasarcină pe fiecare circuit și la întrerupătorul general al tabloului de distribuție;
- iluminării căilor de evacuare;
- protecției împotriva supratensiunilor atmosferice prin instalație de paratrăsnet;
- utilizării de materiale incombustibile sau greu combustibile;
- amplasării elementelor instalației electrice în zone ferite de pericol de foc;
- opririi în condiții de siguranță, a funcționării instalațiilor electrice în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică

Instalații de stingere a incendiilor

Pe amplasament există rețea de hidranți exteriori racordați la rezervă de apă.

Compartimentare de incendiu

Se vor respecta prevederile legale privind asigurarea la foc a compartimentelor de incendiu.

Măsuri PSI pentru perioada de exploatare

Pentru perioada de exploatare, se va asigura că:

- materialele și aparatul să fie corespunzătoare categoriei de pericol de incendiu a spațiilor în care acestea se montează;
- protecția circuitelor și a consumatorilor la suprasarcină și la scurtcircuit se va face prin întreruptoare automate cu relee termice și electromagnetice reglate adecvat.

Clasele de reacție la foc

În conformitate cu prevederile OMAI 1822/394/2004 modificat prin Ordinul emis de MTCT / MAI nr.133/2006 și Ordinul emis de MDLPL / MIRA nr.269/2008, principalele materiale de construcție din componenta clădirii trebuie să se încadreze în clasele de reacție la foc A1 și A1_FL.

Beton din componenta fundațiilor, elavatiilor, grinzilor, planșelor, rampelor scărilor, podestelor etc. = **clasa A1** produse care nu contribuie la foc în nicio fază a incendiului standard de referință EN ISO 1182, EN ISO 1716

Metal din componenta structurii, ușilor, balustradelor = **clasa A1**, produse care nu contribuie la foc în nicio fază a incendiului standard de referință EN ISO 1182, EN ISO 1716

Zidărie din blocuri ceramice din componenta pereților interiori = **clasa A1** produse care nu contribuie la foc în nicio fază a incendiului standard de referință EN ISO 1182, EN ISO 1716

Tencuieli = **clasa A1** produse care nu contribuie la foc în nicio fază a incendiului standard de referință EN ISO 1182, EN ISO 1716

Pentru materialele utilizate în realizarea pardoselilor:

- **clasa D-s2** standard de referință EN ISO 1182, EN ISO 1716

I) Cerința „D” – igienă, sănătate și mediu:

Igiena și sănătatea oamenilor

Igiena mediului interior

Mediul higrotermic

Prin reabilitarea termică se va respecta temperatura ambianței (în perioada caldă nu se depășește valoarea de 24° C).

După intervenție amplitudinea de oscilație a temperaturii aerului interior nu depășește valorile stabilite prin C107/7-2002.

Parametrii indicelui global de confort depășesc valorile normate.

Igiena aerului

Sunt respectate limitele admisibile.

Igiena finisajelor

Sunt respectate limitele admisibile.

Igiena vizuală

Se va asigura:

- nivelul iluminatului natural;
- nivelul iluminatului artificial.

Pentru spațiile în care s-a impus redarea corectă a culorilor se vor folosi surse cu indice de culoare adecvat, indicate atât pe planuri cât și în antemăsurători.

Sistemele de iluminat din încăperile în care se impune un anumit tip de repartitie a fluxului luminos în spațiu, corpurile de iluminat sunt și se vor monta, adecvat.

Igiena auditivă

Se vor asigura dispozitive, sisteme sau amenajări pentru asigurarea igienei auditive.

Igiena apei

Este asigurat debitul de apă la punctul de consum.

Igiena evacuării reziduurilor lichide

Apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare existentă.

Apele uzate menajere vor îndeplini condițiile prevăzute în NTPA 002-2002.

Asigurarea performanțelor higrotermice ale elementelor perimetrale

Igiena higrotermică a mediului interior se va asigura prin termoizolarea clădirii prin intermediul termosistemului dimensionat astfel încât să confere un coeficient adecvat de rezistență la transfer cu respectarea prevederilor C107/2005.

Izolarea termică se va realiza conform dimensionării din calculul higrotermic urmărindu-se limitarea consumurilor energetice pentru încălzirea clădirii pe timp de iarnă. Pentru aceasta se va asigura în primul rând etanșeitatea elementelor de închidere precum și sectorizarea iluminatului artificial.

Toate suprafețele în contact cu exteriorul se vor termoizola.



Hidroizolarea clădirii se va obține prin măsuri de:

- sistematizare verticală;
- hidroizolarea eleveției și soclului;
- cordon de bitum topit perimetral la interfața dintre trotuar și soclul clădirii;
- sistem eficient de colectare a apelor pluviale de pe acoperiș odată cu dirijarea lor la distanță de amplasament.



Evitarea apariției condensului

Se iau măsuri speciale pentru evitarea apariției condensului.

Colectare

Deșeurile se amplasează în containere de colectare distinctă pe tipuri și categorii de deșeuri.

Depozitare

Există containere de depozitare distinctă a deșeurilor pe tipuri și categorii de deșeuri.

Evacuare

Deșeurile se evacuează de către serviciile de salubritate publică.

Instalații de detecție și semnalizare incendiu

În funcționare normală, materialele și echipamentele de detecție și semnalizare a incendiilor prevăzute nu degajă noxe și/sau substanțe urât mirositoare.

m) Cerința „E” – economia de energie și izolare termică

Asigurarea economiei de energie

În baza recomandărilor auditorului energetic, clădirea se va reabilita termic în conformitate cu prevederile normativelor actualmente în vigoare.

Protecția termică, hidrofugă și economia de energie prin:

- asigurarea continuității funcționării sistemelor.
- contorizarea consumului de energie;
- asigurarea etanșeității și protecției echipamentelor electrice împotriva coroziunii.

Instalații electrice

Reducerea pierderilor de putere se realizează prin:

- a- reducerea pierderilor de putere determinate de nesimetria sarcinii s-a realizat prin separarea receptorilor monofazați de iluminat și prize de cei trifazați și alimentarea lor prin scheme separate și grupate pe secții distincte ale tabloului general;
- b- ameliorarea factorului de putere.

Sursele electrice de lumină vor fi, în toate cazurile în care alte cerințe nu le acceptă, cu descărcări în gaze sau vapori metalici.

n) Cerința „F” – protecția împotriva zgomotului

Asigurarea ambianței acustice

Ambianța acustică în interiorul încăperilor este asigurată prin: lipsa unităților producătoare de zgomot sau vibrații în vecinătăți, gruparea compartimentelor cu activități similare, separarea spațiilor cu cerințe deosebite din punct de vedere al confortului acustic de spațiile producătoare de zgomot (spații gospodărești și tehnico-utilitare).

Asigurarea izolării acustice a spațiilor la zgomotul aerian pe orizontală

Se va asigura izolarea acustică a spațiilor la zgomotul aerian pe orizontală.

Asigurarea izolării acustice a spațiilor la zgomotul aerian și de impact pe verticală

Se va asigura izolarea acustică a spațiilor la zgomotul aerian și de impact pe verticală.

Instalații

Aparatele electrice cu care se realizează instalațiile electrice vor fi astfel alese încât nivelul de zgomot echivalent datorat surselor de zgomot din instalațiile electrice să nu depășească cu mai mult de 5 db nivelul de zgomot echivalent din încăperea când aceste instalații nu sunt în funcțiune.

Soluțiile de prindere ale aparatelor electrice pe elementele de construcție să amortizeze zgomotele și vibrațiile.

Amplasarea echipamentelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune astfel încât să se limiteze zgomotul transmis în afara acestora.

Alegerea aparatelor și echipamentelor electrice este astfel făcută încât să se reducă nivelul de zgomot la utilizare.

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursa de finanțare a investiției se constituie, în conformitate cu legislația în vigoare, din surse proprii din bugetul județului Neamț prin Consiliul Județean Neamț.

7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

CERTIFICAT DE URBANISM Nr. 472 din 16.06.2021

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

STUDIU TOPOGRAFIC

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

STUDIU GEOTEHNIC

7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de Carte Funciară nr. 68447 cu nr. cerere din 28854 din 24.05.2021.

7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Utilitățile sunt asigurate prin racorduri la rețelele existente ale Consiliului Județean Neamț, fără ca să fie necesară suplimentarea capacităților de utilități ale acestuia.

7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Clasarea notificării Agenției pentru Protecția Mediului, nr.

7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice

Notificare DSP, nr.

Aviz ISU, nr.

Aviz ISC, nr.

Aviz Direcția județeană pentru Cultură Neamț, nr. ISC, nr.



Beneficiar: UAT JUDETUL NEAMT PRIN CJ NEAMT

Executant:

Proiectant: S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L.

Obiectivul: SUPRAETAJARE HOL ACCES ȘI SALA DE ȘEDINȚE, EXTINDERE - SPAȚII CU DESTINAȚIA BIROURI

DEVIZ GENERAL
SCENARIUL 1

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
CAPITOL 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	2,100.85	399.16	2,500.01
3.1.1	Studii de teren	2,100.85	399.16	2,500.01
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.3	Expertizare tehnica	5,882.35	1,117.65	7,000.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	137,479.77	26,121.16	163,600.93
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate (Studiu de solutie)	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general – faza DALI	17,058.82	3,241.18	20,300.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - faza DTAC	27,815.00	5,284.85	33,099.85
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	9,980.00	1,896.20	11,876.20
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	82,625.95	15,698.93	98,324.88
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	35,630.00	6,769.70	42,399.70
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	9,900.00	1,881.00	11,781.00
3.8.2	Dirigentie de santier	25,730.00	4,888.70	30,618.70
TOTAL CAPITOL 3		182,092.97	34,597.66	216,690.63
CAPITOL 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	7,260,457.32	1,379,486.89	8,639,944.21
4.1.1	ARHITECTURA	2,283,776.75	433,917.58	2,717,694.34
4.1.2	STRUCTURA	2,761,979.39	524,776.08	3,286,755.47
4.1.3	INSTALATII	1,345,992.00	255,738.48	1,601,730.48
4.1.4	SISTEMATIZARE VERTICALA	868,709.18	165,054.74	1,033,763.92
4.1.4.1	Trotuare, amenajari exterioare, zid de sprijin	694,967.34	132,043.79	827,011.13
4.1.4.2	Iluminat exterior	173,741.84	33,010.95	206,752.78
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	109,458.94	20,797.20	130,256.14
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	729,726.25	138,647.99	868,374.24
4.3.1	Echipamente de climatizare	98,792.50	18,770.58	117,563.08
4.3.2	Lift persoane	630,933.75	119,877.41	750,811.16
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		8,099,642.51	1,538,932.08	9,638,574.58

CAPITOL 5 – Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	121,494.64	23,083.98	144,578.62
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	121,494.64	23,083.98	144,578.62
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	170,092.49	0.00	170,092.49
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,1%)	8,099.64	0.00	8,099.64
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,5%)	40,498.21	0.00	40,498.21
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor – CSC (0,5%)	40,498.21	0.00	40,498.21
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (A.C.=1% din C+M)	80,996.43	0.00	80,996.43
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	828,173.55	157,352.97	985,526.52
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		1,119,760.68	180,436.96	1,300,197.63
CAPITOL 6 – Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL INVESTITIE		9,401,496.15	1,753,966.70	11,155,462.85
TOTAL C+M		7,491,410.89	1,423,368.07	8,914,778.96





Proiectant : S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IASI

Anexa_1 - ACB

Obiectiv : SUPRAETAJARE HOL ACCES ȘI SALA DE ȘEDINȚE, EXTINDERE - SPAȚII CU DESTINAȚIA BIROURI

Titular investiție : JUDEȚUL NEAMȚ - CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Beneficiar : JUDEȚUL NEAMȚ - CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Scenariul 1

Investiții totale - LEI

		PERIOADA IMPLEMENTARE		PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE A INVESTITIEI														
Nr.id.	Componenta	An 1	An 2	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15
OBIECTIV : SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPAȚII CU DESTINAȚIA BIROURI - CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ																		
1.1.	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	182,092.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru investitia de baza	8,099,642.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.	Alte cheltuieli (organizare santier / comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare)	291,587.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.	Cheltuieli diverse si neprevazute	828,173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.	TOTAL CHELT. ELIGIBILE DIRECTE	9,401,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.	Cheltuieli generale de administratie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.	TOTAL CHELT. ELIGIBILE INDIRECTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.	TOTAL PARTIAL	9,401,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.	Taxa pe valoare adaugata	1,753,966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.13.	TOTAL CHELT. TVA	1,753,966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.14.	TOTAL GENERAL	11,155,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valoarea investiției luată în considerare, în analiza financiară, este de 11.155.462,85 Lei (inclusiv TVA), corespunzătoare valorii calculate în cadrul Devizului General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții (document anexat lucrării SF).

Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni.

Analiza financiară este realizată la nivelul Consiliu Județean Neamț.



Proiectant : S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L., IASI

Obiectiv : SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPAȚII CU DESTINAȚIA BIROURI

Titular investiție : JUDEȚUL NEAMȚ - CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Beneficiar : JUDEȚUL NEAMȚ - CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Scenariul 1

Anexa 2 - ACB

Costuri și venituri din exploatare - LEI

		PERIOADA IMPLEMENTARE		PERIOADA DE OPERARE SI ÎNȚȚINERE A INVESTIȚIEI														
Nr.îd.	Componenta	An 1	An 2	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15
OBIECTIV : SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPAȚII CU DESTINAȚIA BIROURI - CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ																		
2.1	Cheltuieli de personal	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00
	- cheltuieli salariale în bani și în natură	3,150,473.00	3,150,473.00	3,150,473.00	3,150,473.00	3,150,473.00	3,150,473.00	3,150,473.00	3,150,473.00	3,150,473.00	3,150,473.00	3,150,473.00	3,150,473.00	3,150,473.00	3,150,473.00	3,150,473.00	3,150,473.00	3,150,473.00
	- cheltuieli cu asigurările și protecția socială	674,089.00	674,089.00	674,089.00	674,089.00	674,089.00	674,089.00	674,089.00	674,089.00	674,089.00	674,089.00	674,089.00	674,089.00	674,089.00	674,089.00	674,089.00	674,089.00	674,089.00
	Personal angajat prin proiect (costuri salariale - cheltuieli cu asigurările și protecția socială)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Cheltuieli cu materiale prime și materialele consumabile	936,231.00	936,231.00	936,231.00	936,231.00	936,231.00	936,231.00	936,231.00	936,231.00	936,231.00	936,231.00	936,231.00	936,231.00	936,231.00	936,231.00	936,231.00	936,231.00	936,231.00
2.3	Alte cheltuieli materiale (inclusiv cu precăzări externe, energie, apă, sc. utilitate)	99,263.00	99,263.00	99,263.00	99,263.00	99,263.00	99,263.00	99,263.00	99,263.00	99,263.00	99,263.00	99,263.00	99,263.00	99,263.00	99,263.00	99,263.00	99,263.00	99,263.00
2.4	Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu deplasări/deplasări, transport, pregătire profesională și protecția muncii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	Burse acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	Investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7	Costuri de exploatare totale	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00
2.8	Sursa fonduri, din care :	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00
	Casa de Asigurări de Sănătate Neamț	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00
2.9	Venituri totale	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00	4,860,056.00

Analiza financiară este realizată la nivelul Unității.

Total Costuri - au fost previzionate ținând cont de datele preluate din documentația SF precum și de costurile generate de funcționarea și înțținerea Unității

Estimările acestor costuri au în vedere o creștere constantă a prețurilor privind activitatea de asigurare de beneficiar, ducând astfel la previziunile relatate în anexa anexă:

- cheltuieli salariale nu se modifică în perioada analizată;

- cheltuieli privind bursele acordate nu se modifică în perioada analizată;

- celelalte categorii de cheltuieli sunt indexate anual cu aproximativ 2% - pentru perioada de operare și înțținere a investiției;

Comunle operații investiției, realizate în cadrul acestui proiect, vor fi suportate integral din surse proprii.

Total venituri realizate - finanțarea activității Unității Administrative și implicite, a investiției, este realizată din alocări bugetare și, cu scop acoperirea cheltuielilor generate de funcționarea și înțținerea acestora.

Intocmit,
09.07.2014
Bianca ROSU

Proiectant : S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IASI

Anexa_3 - ACB

Obiectiv : SUPRAETAJARE HOL ACCES ȘI SALA DE ȘEDINȚE, EXTINDERE - SPAȚII CU DESTINAȚIA BIROURI

Titular investiție : JUDEȚUL NEAMȚ - CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Beneficiar : JUDEȚUL NEAMȚ - CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Scenariul 1

Tabelul surselor de finanțare - LEI


		PERIOADA		PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE A INVESTITIEI														
Nr.id.	Componenta	An 1	An 2	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15
OBIECTIV : SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPAȚII CU DESTINAȚIA BIROURI - CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ																		
3.1.	Total Resurse Financiare:																	
	- Sursa: Bugetul Județului Neamț prin Consiliul Județean Neamț	11,155,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli directe - investitie	9,401,495.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Valoare TVA	1,753,966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.	Resurse financiare proprii	11.155.462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.	Contributie privata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.	Alocare privata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.	Total resurse alocate pe proiect	11.155.462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sursele de finanțare pentru realizarea investiției sunt constituite astfel:

Valoare totală investiție (inclusiv TVA) 11,155,462.85 RON

* Total Resurse Financiare: 11,155,462.85 RON

- Sursa: Bugetul Județului Neamț prin Consiliul Județean Neamț: 11,155,462.85 RON



Intocmit,
ing. Liliana ROSU



Proiectant : S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IASI

Obiectiv : SUPRAETAJARE HOL ACCES ȘI SALA DE ȘEDINȚE, EXTINDERE - SPAȚII CU DESTINAȚIA BIROURI

Titular investiție : JUDEȚUL NEAMȚ - CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Beneficiar : JUDEȚUL NEAMȚ - CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Scenariul 1

Anexa 4 - ACB

Tabelul sustenabilitatii financiare - LEI

		PERIOADA IMPLEMENTARE		PERIOADA DE OPERARE SI ÎNȚEȚINERE A INVESTIȚIEI														
Nr.ud.	Componenta	An 1	An 2	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15
OBIECTIV : SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINȚE, EXTINDERE - SPAȚII CU DESTINAȚIA BIROURI - CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ																		
	Total resurse alocate pe proiect	11,155,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Resurse financiare	11,155,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alocare privata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Venituri (incasari) totale	4,860,056.00	4,860,056.00	4,880,765.88	4,901,889.96	4,923,436.52	4,945,414.01	4,967,831.05	4,990,696.43	5,014,019.12	5,037,808.26	5,062,073.18	5,086,823.41	5,112,068.64	5,137,818.77	5,164,083.90	5,190,874.34	5,218,200.59
4.1.	Total intrari prin investitii si din activitatea de exploatare	16,015,518.85	4,860,056.00	4,880,765.88	4,901,889.96	4,923,436.52	4,945,414.01	4,967,831.05	4,990,696.43	5,014,019.12	5,037,808.26	5,062,073.18	5,086,823.41	5,112,068.64	5,137,818.77	5,164,083.90	5,190,874.34	5,218,200.59
	Costuri de exploatare totale	4,860,056.00	4,860,056.00	4,880,765.88	4,901,889.96	4,923,436.52	4,945,414.01	4,967,831.05	4,990,696.43	5,014,019.12	5,037,808.26	5,062,073.18	5,086,823.41	5,112,068.64	5,137,818.77	5,164,083.90	5,190,874.34	5,218,200.59
	Costurile totale ale investitiei	11,155,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total cheltuieli directe	9,401,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total cheltuieli indirecte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total TVA	1,753,966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.	Total iesiri prin investitii si din activitatea de exploatare	16,015,518.85	4,860,056.00	4,880,765.88	4,901,889.96	4,923,436.52	4,945,414.01	4,967,831.05	4,990,696.43	5,014,019.12	5,037,808.26	5,062,073.18	5,086,823.41	5,112,068.64	5,137,818.77	5,164,083.90	5,190,874.34	5,218,200.59
4.3.	Flux de numerar net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.	Flux de numerar net cumulat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Sustenabilitatea financiară este verificată dacă acest rând este mai mare sau egal cu zero pentru toți anii luați în considerare. Planul financiar demonstrează sustenabilitatea financiară, ceea ce înseamnă că proiectul nu trebuie să risce să rămână fără bani, aceasta ținând cont de planificarea bugetului și plăților ce vizează implementarea proiectului.

Sustenabilitatea apare în cazul în care rândul fluxului net de numerar generat este pozitiv pentru toți anii luați în considerare.



PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR ACTIVITATE PROIECT (lei)
(perioada de implementare a proiectului - anul I) - Scenariul I

Anexa 4.1 - ACB

		PERIOADA DE IMPLEMENTARE												TOTAL
		LUNA 1	LUNA 2	LUNA 3	LUNA 4	LUNA 5	LUNA 6	LUNA 7	LUNA 8	LUNA 9	LUNA 10	LUNA 11	LUNA 12	AN 1
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE														
1	Resurse financiare	57,653.64	286,729.78	473,226.38	328,647.76	328,647.76	328,647.76	335,714.38	328,647.76	688,599.83	695,666.45	688,599.83	688,599.83	5,229,381.16
2	Alocare privata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Virament diferenta incasare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total intrari de lichiditati		57,653.64	286,729.78	473,226.38	328,647.76	328,647.76	328,647.76	335,714.38	328,647.76	688,599.83	695,666.45	688,599.83	688,599.83	5,229,381.16
4	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	56,463.64	112,927.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,066.62	0.00	0.00	7,066.62	0.00	0.00	183,524.17
7	Cheltuieli pentru investitia de baza	0.00	0.00	273,896.29	273,896.29	273,896.29	273,896.29	273,896.29	273,896.29	633,848.36	633,848.36	633,848.36	633,848.36	4,178,771.18
8	Alte cheltuieli (organizare santier / comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare)	1,190.00	173,802.49	144,578.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,571.11
9	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	54,751.47	54,751.47	54,751.47	54,751.47	54,751.47	54,751.47	54,751.47	54,751.47	54,751.47	54,751.47	547,514.70
10	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Cheltuieli generale de administratie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total iesiri de lichiditati prin investitii		57,653.64	286,729.78	473,226.38	328,647.76	328,647.76	328,647.76	335,714.38	328,647.76	688,599.83	695,666.45	688,599.83	688,599.83	5,229,381.16
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE														
3	Casa de Asigurari de Sanatate Neamt	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	4,860,056.00
Total intrari de numerar		405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	4,860,056.00
4	Cheltuieli de personal	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	3,824,562.00
5	Cheltuieli cu materialele prime si materialele consumabile	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	936,231.00
6	Alte cheltuieli materiale (inclusiv cu prestatii externe, energie, apa, salubritate)	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	99,263.00
11	Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu deplasari/detasari/transferari, pregatire profesionala si protectia muncii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Burse acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati din activitatea de exploatare		405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	4,860,056.00
Flux de numerar din activitatea de exploatare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)														
Flux de lichiditati net al perioadei		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disponibil de numerar al lunii precedente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		PERIOADA DE IMPLEMENTARE												TOTAL AN 2
		LUNA 1	LUNA 2	LUNA 3	LUNA 4	LUNA 5	LUNA 6	LUNA 7	LUNA 8	LUNA 9	LUNA 10	LUNA 11	LUNA 12	
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE														
1	Resurse financiare	688,599.83	695,666.45	500,462.25	1,351,874.36	506,487.11	500,462.25	500,462.25	506,487.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250,501.60
2	Alocare privata	0.00	0.00	86,535.28	233,753.55	87,577.04	86,535.28	86,535.28	87,577.04	0.00	0.00	0.00	0.00	668,513.48
3	Virament diferenta incasare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total intrari de lichiditati		688,599.83	695,666.45	586,997.53	1,585,627.91	594,064.15	586,997.53	586,997.53	594,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,919,015.08
4	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	0.00	7,066.62	0.00	0.00	7,066.62	0.00	0.00	7,066.62	0.00	0.00	0.00	0.00	21,199.86
7	Cheltuieli pentru investitia de baza	633,848.36	633,848.36	532,246.06	1,530,876.44	532,246.06	532,246.06	532,246.06	532,246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,459,803.46
8	Alte cheltuieli (organizare santier / comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Cheltuieli diverse si neprevazute	54,751.47	54,751.47	54,751.47	54,751.47	54,751.47	54,751.47	54,751.47	54,751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	438,011.76
10	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Cheltuieli generale de administratie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total iesiri de lichiditati prin investitii		688,599.83	695,666.45	586,997.53	1,585,627.91	594,064.15	586,997.53	586,997.53	594,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,919,015.08
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE														
3	Casa de Asigurari de Sanatate Neamt	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	4,860,056.00
Total intrari de numerar		405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	4,860,056.00
4	Cheltuieli de personal	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	318,713.50	3,824,562.00
5	Cheltuieli cu materialele prime si materialele consumabile	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	78,019.25	936,231.00
6	Alte cheltuieli materiale (inclusiv cu prestatii externe, energie, apa, salubritate)	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	8,271.92	99,263.00
11	Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu deplasari/detasari/transferari, pregatire profesionala si protectia muncii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Burse acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati din activitatea de exploatare		405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	405,004.67	4,860,056.00
Flux de numerar din activitatea de exploatare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)														
Flux de lichiditati net al perioadei		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE A INVESTITIEI														
		An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15
ACTIVITATEA DE INVESTITII																
1	Resurse financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alocare privata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Virament diferenta incasare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total intrari de lichiditati		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli pentru investitia de baza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Alte cheltuieli (organizare santier / comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Cheltuieli generale de administratie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total iesiri de lichiditati prin investitii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flux de lichiditati din activitatea de investitii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE																
3	Casa de Asigurari de Sanatate Neamt	4,880,765.88	4,901,889.96	4,923,436.52	4,945,414.01	4,967,831.05	4,990,696.43	5,014,019.12	5,037,808.26	5,062,073.18	5,086,823.41	5,112,068.64	5,137,818.77	5,164,083.90	5,190,874.34	5,218,200.59
Total intrari de numerar		4,880,765.88	4,901,889.96	4,923,436.52	4,945,414.01	4,967,831.05	4,990,696.43	5,014,019.12	5,037,808.26	5,062,073.18	5,086,823.41	5,112,068.64	5,137,818.77	5,164,083.90	5,190,874.34	5,218,200.59
4	Cheltuieli de personal	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00
5	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	954,955.62	974,054.73	993,535.83	1,013,406.34	1,033,674.67	1,054,348.17	1,075,435.13	1,096,943.83	1,118,882.71	1,141,260.36	1,164,085.57	1,187,367.28	1,211,114.63	1,235,336.92	1,260,043.66
6	Alte cheltuieli materiale (inclusiv cu prestati externe, energie, apa, salubritate)	101,248.26	103,273.23	105,338.69	107,445.46	109,594.37	111,786.26	114,021.99	116,302.43	118,628.47	121,001.04	123,421.06	125,889.49	128,407.27	130,975.42	133,594.93
11	Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu deplasari/deplasari/transferari, pregatire profesionala si protectia muncii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Burse acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati din activitatea de exploatare		4,880,765.88	4,901,889.96	4,923,436.52	4,945,414.01	4,967,831.05	4,990,696.43	5,014,019.12	5,037,808.26	5,062,073.18	5,086,823.41	5,112,068.64	5,137,818.77	5,164,083.90	5,190,874.34	5,218,200.59
Flux de numerar din activitatea de exploatare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)																
Flux de lichiditati net al perioadei		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disponibil de numerar al lunii precedente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Calcularea Ratei Interne de Rentabilitate Financiară a Investiției - LMI

[illegible]

Calcularea Ratei Interne de Rentabilitate Financiară a Capitalului - mil RON

[illegible]

Rate de actualizare financiară: 50%

Indicele de activitate financiară (IAF) are la bază rata de actualizare financiară de 5%. A rată de actualizare financiară este 1,05²⁰⁰⁰⁻²⁰⁰¹ și 1,05²⁰⁰¹⁻²⁰⁰² pentru anul 2001 și 2002.



Calcularea Ratei de Rentabilitate Economica a Investiției - mii RON

			PERIOADA IMPLIMENTARE		PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE A INVESTITIEI														
Nr. id.	Componenta	Factor de conversie	An 1	An 2	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15
OBIECTIV : SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPATII CU DESTINATIA BIROURI - CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ																			
	Cheltuieli de personal	1	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00	3,824,562.00
	Cheltuieli cu zvonurile prime si materialele consumabile	1	936,231.00	936,231.00	934,955.62	974,054.73	993,535.83	1,013,406.54	1,033,674.67	1,054,348.17	1,075,435.13	1,096,943.83	1,118,882.71	1,141,260.36	1,164,085.57	1,187,367.28	1,211,114.63	1,235,336.92	1,260,043.66
	Alte cheltuieli materiale (inclusiv cu prestatii externe, energie, apa, salubritate)	1	99,263.00	99,263.00	101,248.26	103,273.23	105,338.69	107,445.46	109,594.37	111,786.26	114,021.99	116,302.43	118,628.47	121,001.04	123,421.06	125,889.49	128,407.27	130,975.42	133,594.93
	Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu deplasari/deplasari/transport, pregatire profesionala si protectia muncii	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Burse acordate	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investitii	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.	Costuri de exploatare totale	x	4,860,056.00	4,860,056.00	4,880,765.88	4,901,889.96	4,923,436.52	4,945,414.01	4,967,831.05	4,990,696.43	5,014,019.12	5,037,808.26	5,062,073.18	5,086,823.41	5,112,068.64	5,137,818.77	5,164,083.90	5,190,874.34	5,218,200.59
	Finanțare : Resurse financiare proprii	x	4,860,056.00	4,860,056.00	4,880,765.88	4,901,889.96	4,923,436.52	4,945,414.01	4,967,831.05	4,990,696.43	5,014,019.12	5,037,808.26	5,062,073.18	5,086,823.41	5,112,068.64	5,137,818.77	5,164,083.90	5,190,874.34	5,218,200.59
	Casa de Asigurari de Sanatate Neamt	1	4,860,056.00	4,860,056.00	4,880,765.88	4,901,889.96	4,923,436.52	4,945,414.01	4,967,831.05	4,990,696.43	5,014,019.12	5,037,808.26	5,062,073.18	5,086,823.41	5,112,068.64	5,137,818.77	5,164,083.90	5,190,874.34	5,218,200.59
	Beneficii cuantificabile	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.	Venituri totale	x	4,860,056.00	4,860,056.00	5,820,765.88	5,841,889.96	5,863,436.52	5,885,414.01	5,907,831.05	5,930,696.43	5,954,019.12	5,977,808.26	6,002,073.18	6,026,823.41	6,052,068.64	6,077,818.77	6,104,083.90	6,130,874.34	6,158,200.59
	Valoarea totala investitie	1	11,155,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Venituri (incasari) totale	x	4,860,056.00	4,860,056.00	5,820,765.88	5,841,889.96	5,863,436.52	5,885,414.01	5,907,831.05	5,930,696.43	5,954,019.12	5,977,808.26	6,002,073.18	6,026,823.41	6,052,068.64	6,077,818.77	6,104,083.90	6,130,874.34	6,158,200.59
	Costuri (plati) totale, inclusiv investitie	x	16,015,518.85	4,860,056.00	4,880,765.88	4,901,889.96	4,923,436.52	4,945,414.01	4,967,831.05	4,990,696.43	5,014,019.12	5,037,808.26	5,062,073.18	5,086,823.41	5,112,068.64	5,137,818.77	5,164,083.90	5,190,874.34	5,218,200.59
5.3.	Flux de numerar net	x	-11,155,462.85	0.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00
5.4.	Flux de numerar net cumulat	x	-11,155,462.85	-11,155,462.85	-10,215,462.85	-9,275,462.85	-8,335,462.85	-7,395,462.85	-6,455,462.85	-5,515,462.85	-4,575,462.85	-3,635,462.85	-2,695,462.85	-1,755,462.85	-815,462.85	124,537.15	1,064,537.15	2,004,537.15	2,944,537.15
5.5.	Rata Interna a Rentabilitatii Economice a Investiției (RIRE/Ci)	x	2.71%																
5.6.	Valoarea Economica Actuala Neta a Investiției (VNAE/Ci)	x	-2,096,706.92																
5.7.	Indice de Actualizare Financiară		0.000	0.000	0.943	0.898	0.852	0.807	0.765	0.725	0.687	0.652	0.618	0.585	0.555	0.526	0.499	0.473	0.448
5.8.	Val actualizata - Venituri (VP(I)0)	x	4,860,056.00	4,860,056.00	5,517,313.63	5,248,660.14	4,993,382.66	4,750,804.73	4,520,284.49	4,301,212.87	4,093,011.90	3,895,133.11	3,707,056.03	3,528,286.72	3,358,356.44	3,196,820.94	3,043,256.23	2,897,283.40	2,758,461.56
5.9.	Val actualizata - Chelt. (VP(O)0)	x	4,860,056.00	4,860,056.00	4,626,318.37	4,404,114.87	4,192,865.81	3,992,020.99	3,801,058.20	3,619,481.79	3,446,821.30	3,282,630.17	3,126,484.52	2,977,981.98	2,836,740.57	2,702,397.72	2,574,605.19	2,453,848.20	2,337,404.50
5.10.	Raportul Beneficii / Cost	x	3.41																


* Rata de actualizare financiară: 5,5%

* Indicele de actualizare financiară (IAI) are la baza rata de actualizare financiară de 5,5%. Atât rata de actualizare financiară cât și IAI sunt parametri predefiniți

Beneficii externe

Beneficii cuantificabile	Beneficii	Valoare beneficiu (lei)	Total beneficiu (lei)
- Creșterea calitatii actului medical cu efecte directe în sănătatea populației pentru întreg județul Neamț; - Economii de energie și utilizarea sustenabilă a resurselor.	x	1	940000,000
* Aceste beneficii încep să producă efect din primul an, după implementarea investiției. În perioada de operare și întreținere a investiției, acești indicatori rămân constanți.			







ARHITECTUR
DIN ROMANIA
73.78
Andrei-Ionuț
MANOLACHE
Inchisă cu drag de 45-10-2021



REVIZIA 1 - conform solicitarii nr. 21923 din 10.09.2021

Semnificatie	Nume si prenume	Semnatura	Referat / nr./ data
Proiectant General: S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. Tel: 0232 - 213 161; Fax: 0332 - 815614 Proiectant specialitate: S.C. ANDI-PROIECT S.R.L.			Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, prin CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ Adresa: Jud. Neamț, Mun. Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun , nr. 27
			Proiect nr. 25548/1729 28.12.2018
Semnificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara
Sef.proiect	ing. Lilliana Rosu		
Proiectat	Conform PUG		Data
Desenat	Conform PUG		06/2021
			SUPRAETAJATE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPATII CU DESTINATIA BIROURI Adresa : Jud. Neamț, Mun. Piatra Neamț, str. V. A. Ureche, nr. 7
			PLAN INCADRARE IN ZONA
			faza S.F. Plansa A0 REV. 1





Legenda


Suprafata construita extindere parter - 81,26 mp
 Suprafata utila extindere parter - 66,34 mp
 Suprafata desfasurata extindere - 532,88 mp

ORDINUL ARHITECT
 DIN ROMANIA
 7379
 Andrei - Ionuț
 MANOLAC



REVIZIA 1 - conform solicitării nr. 21923 din 10.09.2021

Semnificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara	Referinta nr.2 data
Proiectat General:	S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L.			
	Tel: 0232 - 213 161; Fax: 0332 - X15614			
Proiectant specialitate:	S.C. ANDI-PROJECT S.R.L.			
Semnificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara	Referinta nr.2 data
Sefproiect	ing. Lukina Ray		1:100	
Proiectat	arb. Andrei Manolache			
Desenat	arb. Andrei Manolache			
Beneficiar:				JUDETUL NEAMT, prin CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
Adresa:				Jud. Neamt, Num. Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 27
Sursa date:				DATE DE LA SALA DE SEDINTA EXTINDERE - SPATIUL DESTINAT BIROURILOR
Data				28.12.2015
PLAN PARTER				Planşa AS REV. 1



SPINNING	Wool & Spinning	Spinning	Political & Legal
----------	-----------------	----------	-------------------

13/8

S.R.L. IASI, ROMANIA

ACIV
CONISTAL

ATA COMENIO

	Q38-1	Q38-2	Q38-3	Q38-4	Q38-5	Q38-6	Q38-7	Q38-8	Q38-9	Q38-10	Q38-11	Q38-12	Q38-13	Q38-14	Q38-15	Q38-16	Q38-17	Q38-18	Q38-19	Q38-20	Q38-21	Q38-22	Q38-23	Q38-24	Q38-25	Q38-26	Q38-27	Q38-28	Q38-29	Q38-30	Q38-31	Q38-32	Q38-33	Q38-34	Q38-35	Q38-36	Q38-37	Q38-38	Q38-39	Q38-40	Q38-41	Q38-42	Q38-43	Q38-44	Q38-45	Q38-46	Q38-47	Q38-48	Q38-49	Q38-50	Q38-51	Q38-52	Q38-53	Q38-54	Q38-55	Q38-56	Q38-57	Q38-58	Q38-59	Q38-60	Q38-61	Q38-62	Q38-63	Q38-64	Q38-65	Q38-66	Q38-67	Q38-68	Q38-69	Q38-70	Q38-71	Q38-72	Q38-73	Q38-74	Q38-75	Q38-76	Q38-77	Q38-78	Q38-79	Q38-80	Q38-81	Q38-82	Q38-83	Q38-84	Q38-85	Q38-86	Q38-87	Q38-88	Q38-89	Q38-90	Q38-91	Q38-92	Q38-93	Q38-94	Q38-95	Q38-96	Q38-97	Q38-98	Q38-99	Q38-100	Q38-101	Q38-102	Q38-103	Q38-104	Q38-105	Q38-106	Q38-107	Q38-108	Q38-109	Q38-110	Q38-111	Q38-112	Q38-113	Q38-114	Q38-115	Q38-116	Q38-117	Q38-118	Q38-119	Q38-120	Q38-121	Q38-122	Q38-123	Q38-124	Q38-125	Q38-126	Q38-127	Q38-128	Q38-129	Q38-130	Q38-131	Q38-132	Q38-133	Q38-134	Q38-135	Q38-136	Q38-137	Q38-138	Q38-139	Q38-140	Q38-141	Q38-142	Q38-143	Q38-144	Q38-145	Q38-146	Q38-147	Q38-148	Q38-149	Q38-150	Q38-151	Q38-152	Q38-153	Q38-154	Q38-155	Q38-156	Q38-157	Q38-158	Q38-159	Q38-160	Q38-161	Q38-162	Q38-163	Q38-164	Q38-165	Q38-166	Q38-167	Q38-168	Q38-169	Q38-170	Q38-171	Q38-172	Q38-173	Q38-174	Q38-175	Q38-176	Q38-177	Q38-178	Q38-179	Q38-180	Q38-181	Q38-182	Q38-183	Q38-184	Q38-185	Q38-186	Q38-187	Q38-188	Q38-189	Q38-190	Q38-191	Q38-192	Q38-193	Q38-194	Q38-195	Q38-196	Q38-197	Q38-198	Q38-199	Q38-200	Q38-201	Q38-202	Q38-203	Q38-204	Q38-205	Q38-206	Q38-207	Q38-208	Q38-209	Q38-210	Q38-211	Q38-212	Q38-213	Q38-214	Q38-215	Q38-216	Q38-217	Q38-218	Q38-219	Q38-220	Q38-221	Q38-222	Q38-223	Q38-224	Q38-225	Q38-226	Q38-227	Q38-228	Q38-229	Q38-230	Q38-231	Q38-232	Q38-233	Q38-234	Q38-235	Q38-236	Q38-237	Q38-238	Q38-239	Q38-240	Q38-241	Q38-242	Q38-243	Q38-244	Q38-245	Q38-246	Q38-247	Q38-248	Q38-249	Q38-250	Q38-251	Q38-252	Q38-253	Q38-254	Q38-255	Q38-256	Q38-257	Q38-258	Q38-259	Q38-260	Q38-261	Q38-262	Q38-263	Q38-264	Q38-265	Q38-266	Q38-267	Q38-268	Q38-269	Q38-270	Q38-271	Q38-272	Q38-273	Q38-274	Q38-275	Q38-276	Q38-277	Q38-278	Q38-279	Q38-280	Q38-281	Q38-282	Q38-283	Q38-284	Q38-285	Q38-286	Q38-287	Q38-288	Q38-289	Q38-290	Q38-291	Q38-292	Q38-293	Q38-294	Q38-295	Q38-296	Q38-297	Q38-298	Q38-299	Q38-300	Q38-301	Q38-302	Q38-303	Q38-304	Q38-305	Q38-306	Q38-307	Q38-308	Q38-309	Q38-310	Q38-311	Q38-312	Q38-313	Q38-314	Q38-315	Q38-316	Q38-317	Q38-318	Q38-319	Q38-320	Q38-321	Q38-322	Q38-323	Q38-324	Q38-325	Q38-326	Q38-327	Q38-328	Q38-329	Q38-330	Q38-331	Q38-332	Q38-333	Q38-334	Q38-335	Q38-336	Q38-337	Q38-338	Q38-339	Q38-340	Q38-341	Q38-342	Q38-343	Q38-344	Q38-345	Q38-346	Q38-347	Q38-348	Q38-349	Q38-350	Q38-351	Q38-352	Q38-353	Q38-354	Q38-355	Q38-356	Q38-357	Q38-358	Q38-359	Q38-360	Q38-361	Q38-362	Q38-363	Q38-364	Q38-365	Q38-366	Q38-367	Q38-368	Q38-369	Q38-370	Q38-371	Q38-372	Q38-373	Q38-374	Q38-375	Q38-376	Q38-377	Q38-378	Q38-379	Q38-380	Q38-381	Q38-382	Q38-383	Q38-384	Q38-385	Q38-386	Q38-387	Q38-388	Q38-389	Q38-390	Q38-391	Q38-392	Q38-393	Q38-394	Q38-395	Q38-396	Q38-397	Q38-398	Q38-399	Q38-400	Q38-401	Q38-402	Q38-403	Q38-404	Q38-405	Q38-406	Q38-407	Q38-408	Q38-409	Q38-410	Q38-411	Q38-412	Q38-413	Q38-414	Q38-415	Q38-416	Q38-417	Q38-418	Q38-419	Q38-420	Q38-421	Q38-422	Q38-423	Q38-424	Q38-425	Q38-426	Q38-427	Q38-428	Q38-429	Q38-430	Q38-431	Q38-432	Q38-433	Q38-434	Q38-435	Q38-436	Q38-437	Q38-438	Q38-439	Q38-440	Q38-441	Q38-442	Q38-443	Q38-444	Q38-445	Q38-446	Q38-447	Q38-448	Q38-449	Q38-450	Q38-451	Q38-452	Q38-453	Q38-454	Q38-455	Q38-456	Q38-457	Q38-458	Q38-459	Q38-460	Q38-461	Q38-462	Q38-463	Q38-464	Q38-465	Q38-466	Q38-467	Q38-468	Q38-469	Q38-470	Q38-471	Q38-472	Q38-473	Q38-474	Q38-475	Q38-476	Q38-477	Q38-478	Q38-479	Q38-480	Q38-481	Q38-482	Q38-483	Q38-484	Q38-485	Q38-486	Q38-487	Q38-488	Q38-489	Q38-490	Q38-491	Q38-492	Q38-493	Q38-494	Q38-495	Q38-496	Q38-497	Q38-498	Q38-499	Q38-500	Q38-501	Q38-502	Q38-503	Q38-504	Q38-505	Q38-506	Q38-507	Q38-508	Q38-509	Q38-510	Q38-511	Q38-512	Q38-513	Q38-514	Q38-515	Q38-516	Q38-517	Q38-518	Q38-519	Q38-520	Q38-521	Q38-522	Q38-523	Q38-524	Q38-525	Q38-526	Q38-527	Q38-528	Q38-529	Q38-530	Q38-531	Q38-532	Q38-533	Q38-534	Q38-535	Q38-536	Q38-537	Q38-538	Q38-539	Q38-540	Q38-541	Q38-542	Q38-543	Q38-544	Q38-545	Q38-546	Q38-547	Q38-548	Q38-549	Q38-550	Q38-551	Q38-552	Q38-553	Q38-554	Q38-555	Q38-556	Q38-557	Q38-558	Q38-559	Q38-560	Q38-561	Q38-562	Q38-563	Q38-564	Q38-565	Q38-566	Q38-567	Q38-568	Q38-569	Q38-570	Q38-571	Q38-572	Q38-573	Q38-574	Q38-575	Q38-576	Q38-577	Q38-578	Q38-579	Q38-580	Q38-581	Q38-582	Q38-583	Q38-584	Q38-585	Q38-586	Q38-587	Q38-588	Q38-589	Q38-590	Q38-591	Q38-592	Q38-593	Q38-594	Q38-595	Q38-596	Q38-597	Q38-598	Q38-599	Q38-600	Q38-601	Q38-602	Q38-603	Q38-604	Q38-605	Q38-606	Q38-607	Q38-608	Q38-609	Q38-610	Q38-611	Q38-612	Q38-613	Q38-614	Q38-615	Q38-616	Q38-617	Q38-618	Q38-619	Q38-620	Q38-621	Q38-622	Q38-623	Q38-624	Q38-625	Q38-626	Q38-627	Q38-628	Q38-629	Q38-630	Q38-631	Q38-632	Q38-633	Q38-634	Q38-635	Q38-636	Q38-637	Q38-638	Q38-639	Q38-640	Q38-641	Q38-642	Q38-643	Q38-644	Q38-645	Q38-646	Q38-647	Q38-648	Q38-649	Q38-650	Q38-651	Q38-652	Q38-653	Q38-654	Q38-655	Q38-656	Q38-657	Q38-658	Q38-659	Q38-660	Q38-661	Q38-662	Q38-663	Q38-664	Q38-665	Q38-666	Q38-667	Q38-668	Q38-669	Q38-670	Q38-671	Q38-672	Q38-673	Q38-674	Q38-675	Q38-676	Q38-677	Q38-678	Q38-679	Q38-680	Q38-681	Q38-682	Q38-683	Q38-684	Q38-685	Q38-686	Q38-687	Q38-688	Q38-689	Q38-690	Q38-691	Q38-692	Q38-693	Q38-694	Q38-695	Q38-696	Q38-697	Q38-698	Q38-699	Q38-700	Q38-701	Q38-702	Q38-703	Q38-704	Q38-705	Q38-706	Q38-707	Q38-708	Q38-709	Q38-710	Q38-711	Q38-712	Q38-713	Q38-714	Q38-715	Q38-716	Q38-717	Q38-718	Q38-719	Q38-720	Q38-721	Q38-722	Q38-723	Q38-724	Q38-725	Q38-726	Q38-727	Q38-728	Q38-729	Q38-730	Q38-731	Q38-732	Q38-733	Q38-734	Q38-735	Q38-736	Q38-737	Q38-738	Q38-739	Q38-740	Q38-741	Q38-742	Q38-743	Q38-744	Q38-745	Q38-746	Q38-747	Q38-748	Q38-749	Q38-750	Q38-751	Q38-752	Q38-753	Q38-754	Q38-755	Q38-756	Q38-757	Q38-758	Q38-759	Q38-760	Q38-761	Q38-762	Q38-763	Q38-764	Q38-765	Q38-766	Q38-767	Q38-768	Q38-769	Q38-770	Q38-771	Q38-772	Q38-773	Q38-774	Q38-775	Q38-776	Q38-777	Q38-778	Q38-779	Q38-780	Q38-781	Q38-782	Q38-783	Q38-784	Q38-785	Q38-786	Q38-787	Q38-788	Q38-789	Q38-790	Q38-791	Q38-792	Q38-793	Q38-794	Q38-795	Q38-796	Q38-797	Q38-798	Q38-799	Q38-800	Q38-801	Q38-802	Q38-803	Q38-804	Q38-805	Q38-806	Q38-807	Q38-808	Q38-809	Q38-810	Q38-811	Q38-812	Q38-813	Q38-814	Q38-815	Q38-816	Q38-817	Q38-818	Q38-819	Q38-820	Q38-821	Q38-822	Q38-823	Q38-824	Q38-825	Q38-826	Q38-827	Q38-828	Q38-829	Q38-830	Q38-831	Q38-832	Q38-833	Q38-834	Q38-835	Q38-836	Q38-837	Q38-838	Q38-839	Q38-840	Q38-841	Q38-842	Q38-843	Q38-844	Q38-845	Q38-846	Q38-847	Q38-848	Q38-849	Q38-850	Q38-851	Q38-852	Q38-853	Q38-854	Q38-855	Q38-856	Q38-857	Q38-858	Q38-859	Q38-860	Q38-861	Q38-862	Q38-863	Q38-864	Q38-865	Q38-866	Q38-867	Q38-868	Q38-869	Q38-870	Q38-871	Q38-872	Q38-873	Q38-874	Q38-875	Q38-876	Q38-877	Q38-878	Q38-879	Q38-880	Q38-881	Q38-882	Q38-883	Q38-884	Q38-885	Q38-886	Q38-887	Q38-888	Q38-889	Q38-890	Q38-891	Q38-892	Q38-893	Q38-894	Q38-895	Q38-896	Q38-897	Q38-898	Q38-899	Q38-900	Q38-901	Q38-902	Q38-903	Q38-904	Q38-905	Q38-906	Q38-907	Q38-908	Q38-909	Q38-910	Q38-911	Q38-912	Q38-913	Q38-914	Q38-915	Q38-916	Q38-917	Q38-918	Q38-919	Q38-920	Q38-921	Q38-922	Q38-923	Q38-924	Q38-925	Q38-926	Q38-927	Q38-928	Q38-929	Q38-930	Q38-931	Q38-932	Q38-933	Q38-934	Q38-935	Q38-936	Q38-937	Q38-938	Q38-939	Q38-940	Q38-941	Q38-942	Q38-943	Q38-944	Q38-945	Q38-946	Q38-947	Q38-948	Q38-949	Q38-950	Q38-951	Q38-952	Q38-953	Q38-954	Q38-955	Q38-956	Q38-957	Q38-958	Q38-959	Q38-960	Q38-961	Q38-962	Q38-963	Q38-964	Q38-965	Q38-966	Q38-967	Q38-968	Q38-969	Q38-970	Q38-971	Q38-972	Q38-973	Q38-974	Q38-975	Q38-976	Q38-977	Q38-978	Q38-979	Q38-980	Q38-981	Q38-982	Q38-983	Q38-984	Q38-985	Q38-986	Q38-987	Q38-988	Q38-989	Q38-990	Q38-991	Q38-992	Q38-993	Q38-994	Q38-995	Q38-996	Q38-997	Q38-998	Q38-999	Q38-1000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

—


7224

Year	Number of Cases (Approximate)
2003	180
2004	100
2005	120

This figure provides a detailed cross-section of a road pavement. The structure consists of several distinct layers. At the top is a thin asphalt surface layer. Below it is a thicker base layer, which appears to have a different material composition as indicated by the hatching. Further down is the subgrade. Labels such as 'S' and 'K' are used to denote specific components or materials within the structure. Dimension lines indicate the thicknesses of various layers.



— 10 —




OSNADU ABTETCIPIOS
DIN ROMANIA
7379

REMYZIA 1 - conform solicitarii nr. 21923 din 10.09.2021


[illegible]

[illegible]



REVIZIA 1 - conform solicitării nr. 21923 din 18.03.2021

Semnificatie	Nume si prenume	Semnatura	Referat / nr. / data
Proiectant General: S.C. ACIV CONINSTALAG S.R.L. Tel: 0232 - 213 161; Fax: 0332 - 815614 Proiectant specialitate: S.C. ANDI-PROIECT S.R.L.		Beneficiar: JUDETUL NEAMT, prin CONSILIUL JUDETEAN NEAMT Adresa: Jud. Neamt, Mun. Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 27	Proiect nr. 25548/1725 28.12.2018
Scara	Numo si prenume	Semnatura	Scara
1:100	ing. Liliana Rosu		1:100
Proiectat	art. Andrei Manolache		Data
Desenat	art. Andrei Manolache		28/12/2018
FATADA S-E			Plansa
			AP. REV. 1



REVIZIA 1 - conform solicitarii nr. 21923 din 06.09.2021


Semnificatie	Nume si prenume	Semnatura	Referat / nr. / data
Proiectant General: S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. Tel: 0232 - 213 161; Fax: 0332 - 815614 Proiectant specialitate: S.C. ANDI-PROIECT S.R.L.			
Beneficiar:		JUDETUL NEAMT, prin CONSILIUL JUDETEAN NEAMT	
Adresa:		Jud. Neamt, Mun. Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun , nr. 27	
Scara		SUPRAETAJATE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPATII CU DESTINATIA BIROURI	
Sef.proiect:		Adresa : Jud. Neamt, Mun. Piatra Neamt, str. V. A. Urechio, nr. 7	
Proiectat		FATAA N-V	
Desenat		06/2021	
Nume si prenume		faza	
Semnatura		S.F.	
Data		Planşa	
Data		A9	
Data		REV. 1	



8.2016


SOCIETATEA COMERCIALA
J22-436-99
ACIV
CONINSTAL
A.G.
S.R.L.
IASI, ROMANIA

Proiect de Expertiza Tehnica nr. 1729/2021, Contnr. Nr. 25548/1729					ACIV S.R.L. IASI-ROMANIA	
Verificator / Expert tehnic	Nume	Semnatura	Caranta	Referat verificare nr. / Raport expertiza tehnica nr.		
	S.C. ACIV CONINSTA, A.G. S.R.L. IASI Str. Zvon. nr. 12, bl. 625, sc. D, ap. 32 J22/436/1999 RO 11896497 Tel/Fax : 0232 213 . 61			BENEFICIAR: JUDETUL NEAMT, PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT ADRESA: Jud. Neamt, Mun. Faltu Neamt, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 2?		Contr. nr. 25548 / 1729 23.12.2015
Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA	TITL PROIECT: SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPATII CU DESTINATIA BIROURI Amplasament Jud. Neamt, Mun. Putna Neamt, Str. V.A. Ursescu, Nr. 2		Faza S.F.
Self proiect rez.	Ing. Liliana Rosu		09.2021	PLAN DEMISOL EXISTENT		REL.01 REV. 1
Relevat	Ing. F. Alin Macovei					
Intocmit	Ing. Mariana Ionescu					
Desenal	Ing. Mariana Ionescu					



Preluare din Expertiza Tehnica nr. 05 / 2016 / Contr. nr. 17216 / 26.08.2016


Verificator / Expert tehnic	Nume	Semnatura	Cerinta	Referinta verificare nr. / Raportul expertiza tehnica nr.	
	S.C. ACIV CONINȘTA A.G. S.R.L. IASI str. Izvor, nr. 12, bl. 629, sc. D, ap. 32 J22/436/1999 RO 11896497 tel/fax: 0232 21316			BENEFICIAR: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ ADRESA: Jd. Neamț, Mun. Piatra Neamț, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 27	Contr. nr. 25548 / 1729 28.12.2018
	Specificator	Nume	Semnatura	SCARA	
	Self proiect rez.	ing. Liliana Rosu			
	Relevat	ing. E. Alin Macovoi			
	Intocm	ing. Mariana Ionescu			
	Desenat	ing. Mariana Ionescu		09.2021	
				TITLU PROIECT:	Faza
				SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPATII CU DESTINATIA BIROURI	S.F.
				Airportament Jd. Neamț, Mun. Piatra Neamț, Str. V.A. Ureche, Nr. 7	
				PLAN PARTER EXISTENT	REL.02
					REV. 1



CLADIRE BIROURI
(D+P-4E)



CORP BIROURI





Preluare din Expertiza Tehnică nr. 05 / 2016 / Contr. nr. 17216 / 26.08.2016

Verificator / Expert tehnic	Nume	Semnatura	Carinta	Referat verificare nr. / Raport expertiza tehnica nr.
S.C. ACIV CONINȘTAL A.G. S.R.L. IASI str. Izvor, nr. 12, bl. 629, sc. D, ap. 32 J22/436/1999 RO 11896497 Tel/Fax: 0232 213 161				BENEFICIAR: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ ADRESA: Jud. Neamț, Mun. Piatra Neamț, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 27 Contr. nr. 25548 / 1729 28.12.2018
Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA	TITLU PROIECT: SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTA, EXTINDERE - SPATII CU DESTINATIA BIROURI Amplasament: Jud. Neamț, Mun. Piatra Neamț, Str. V.A. Ursachi, Nr. 7
Sef proiect/rez.	ing. Liliana Rosu			Faza S.F.
Relevat	ing. F. Alin Macovei			
Intocmit	ing. Mariana Ionescu			
Desenat	ing. Mariana Ionescu		09.2021	FATADA SUD-VEST EXISTENTA REL.03 REV. 1




CLADIRE BIROURI
(D+P+4E)




Preluare din Expertiza Tehnica nr. 05 / 2016 / Contr. nr. 17216 / 26.08.2016

Verificator / Expert tehnic	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat verificare nr. / Raport expertiza tehnica nr.	
	S.C. ACIV CONINSTAL A.G. S.R.L. IASI Str. Izvor, nr. 12, bl. 629, sc. 3, ap. 32 Tel/Fax: 0232.213.161		BENEFICIAR: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ		Contr. nr. 25548 / 1729
			ADRESA: Jud. Neamț, Muc. Piatra Neamț, Str. Alexandru de Bani, Nr. 27		28.12.2018
	Specificatie	Nume	Semnatura	TITLU PROIECT: SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPATII CU DESTINATIA BIROURI	Faza S.F.
	Sei proiect rez.	ing. Liliana Rosu		Amplasament: Jud. Neamț, Muc. Piatra Neamț, Str. V.A. Ureche, Nr. 7	
	Relevat	ing. F. Alin Macovei		FATADE NORD-EST SI SUD-EST EXISTENTE	
	Proiectat	ing. Mariana Ionescu			
	Desenat	ing. Mariana Ionescu	09.2021		



CLADIRE BIROURI
(D+P+4E)

REL.04
REV. 1



LEGENDA

- Stalpi din beton armat existenți camășuiți cu 15cm beton armat C20/25
- Stalpi beton armat propuși
- Camășuire fundații continue 15cm beton armat C20/25
- Camășuire fundații izolate / mănăi talpi de fundare 30cm beton armat C20/25
- Grinzi de echilibrare din beton armat propuse
- Grinzi de fundare din beton armat propuse
- Pereți din beton armat propuși

MATERIALE

Conform proiectului inițial și analizelor de laborator efectuate

BETON: C20/25

C25/30

OTEL: PC 52

OB 38


MATERIALE PROPUSE:

BETON: C20/25-CI 0.20-S4-CEM II/A 32,5N-D_{max}16-P₆

OTEL: B500C - limită de curgere min. 500 N/mm²;
- rezistență la rupere min. 550 N/mm²;
- alungirea la rupere min. 10%;
- alungirea A5 = min. 20%

Ancore chimice

Mortar de injectie sau rasini epoxice



CLADIRE BIROURI
(D+P+4E)

NOTA:


- Cotele de nivel sunt raportate la cota =0,00 a construcției - CLADIRE BIROURI.
- Prezenta planșă se va corela cu planșele de arhitectură, instalații.
- Toate cotele și dimensiunile din prezenta planșă se vor corela cu situația din teren.
- Orice neconcordanță între planșe și situația reală din teren va fi adusă la cunoștința proiectantului de specialitate pentru verificare și soluționare.
- Înainte de practicarea gaurilor pentru ancore se va scana cu pahometrul poziția armăturii existente din beton armat pentru a se evita deteriorarea acestora.

REVIZIA 1 - conform solicitării nr. 21923 din 10.09.2021

Verificator / Expert tehnic	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat verificare nr. / Raport expertiza tehnic
	S.C. ACIV CONINSTAT A.G. S.R.L. IASI str. Iavor, nr. 12, bl. 629, sc. D, ap. 32 J22/436/1999 RO 11896497 Tel/Fax: C232 213 161			BENEFICIAR: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ ADRESA: Jud. Neamț, Muș. Pătră Neamț, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 27
Specificare	Nume	Semnatura	SCARA 1:100	TITLU PROIECT: SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPATII CU DESTINATIA BIROURI Amplasament: Jud. Neamț, Muș. Pătră Neamț, Str. V.A. Ureche, Nr. 7
Șef proiect rez.	Ing. Liliana Ratu			Conțin. nr. 25548 / 1725 28.12.2018
Proiectat	Ing. F. Alin Macovei			Faza S.F.
Proiectat	Ing. Mariana Ionescu			
Desenat	Ing. Mariana Ionescu		09.2021	OBIECT 1: CORP C1-A - CORP DE LEGATURA PLAN INTERVENȚII FUNDATII



R01.1
REV. 1



LEGENDA

- Stalpi din beton armat existenti camasuiti cu 15cm beton armat C20/25
- Stalpi beton armat propusi
- Camasuire pereti existenti 10cm beton armat C20/25
- Camasuire grinzi existente 10cm beton armat C20/25
- Grinzi din beton armat propuse
- Pereti din beton armat propusi
- Elevatie / grinda soclu din beton armat - propuse

MATERIALE

Conform proiect initial si analizelor de laborator efectuate

BETON: C20/25

OTEL: C25/30

OTEL: PC 52

OB 38


MATERIALE PROPUSE

BETON: C20/25-C1 0,20-S4-CEM I/A 32,5N-D_{max} 16-P₁

OTEL: B500C -limita de curgere min. 500 N/mm²;
-rezistenta la rupere min. 550 N/mm²;
-alungirea la rupere min. 10%;
-alungirea A5 = min. 30%

Ancore chimice

Mortar de injectie sau rasini epoxidice



CLADIRE BIROURI
(D+P+4E)


NOTA:

- Cotele de nivel ale planseelor sunt raportate la cota ±0,00 a constructiei - CLADIRE BIROURI
- Prezenta plansa se va corela cu plansele de arhitectura, instalatii.
- Toate cotele si dimensiunile din prezenta plansa se vor corela cu situatia din teren.
- Orice neconcordanza intre planse si situatia reala din teren va fi adusa la cunostinta proiectantului de specialitate pentru verificare si solutionare.
- Inainte de practicarea gaurilor pentru ancore se va scana cu pahometrul pozitia armaturilor si a elementele existente din beton armat pentru a se evita deteriorarea acestora.

REVIZIA 1 - conform solicitarii nr. 21923 din 10.09.2021

Verificator / Exper tehn.	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat verificare nr. / Raport experienta tehn.
ACIV	S.C. ACIV CONINSTAT A.G. S.R.L. IASI str. Invor. nr. 12, et. 429, sc. D, ap. 32 J22/436/1999 RO 11896497 Tel/Fax: C232 213 161			BENEFICIAR: JUDETEL NEAMT, PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT ADRESA: Jud. Neamt, Mun. Piatra Neamt, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 27
Specificatie	Nume	Semnatura	SCALA 1:100	TITLUL PROIECT: SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPATII CU DESTINATIA BIROURI Amplasament: Jud. Neamt, Mun. Piatra Neamt, Str. V.A. Urzice, Nr. 7
Self proiect rez.	Ing. Liliana Rosu			Contr. nr. 25548 / 1729 28.12.2018
Proiectat	Ing. F. Alin Macovei			Faza S.F.
Proiectat	Ing. Mariana Ionescu			OBIECT 1: CORP C1-A - CORP DE LEGATURA
Desenat	Ing. Mariana Ionescu		09.2021	PLAN INTERVENII STRUCTURALE DEMISOL PLANSEU PESTE DEMISOL COTA ±0,85





LEGENDA

- Stalpi din beton armat existenti camasiuti cu 15cm beton armat C20/25
- Stalpi beton armat propusi
- Camasuire pereti existenti 10cm beton armat C20/25
- Camasuire grinzi existente 10cm beton armat C20/25
- Grinzi din beton armat propuse
- Pereti din beton armat propusi
- Elevatie / grinda soclu din beton armat - propuse

MATERIALE

Conform proiect initial si analizelor de laborator efectuate

BETON: C20/25

C23/30

OTEL: PC 52

OB 38

MATERIALE PROPUSE:

BETON: C20/25-CI 0.20-S4-CEM II/A 32.5N-D_{max}16-P₁³

OTEL: B500C -limita de curgere min 500 N/mm²;


-rezistenta la rupere min 550 N/mm²;

-alungirea la rupere min 10%;

-alungirea A5 - min 20%.

Ancore chimice

Mortar de injectie sau rasini epoxidice



CLADIRE BIROURI
(D+P+4E)


NOTA:

- Cotele de nivel ale planseelor sunt raportate la cota +0,00 a constructiei - CLADIRE BIROURI.
- Prezenta plansa se va corela cu plansele de arhitectura, instalatii.
- Toate cotele si dimensiunile din prezenta plansa se vor corela cu situatia din teren
- Orice neconcordanță între planșe și situația reală din teren va fi adusă la cunoștință proiectantului de specialitate pentru verificare și soluționare.
- Înainte de practicarea gaurilor pentru ancore se va scana cu pahometrul poziția armaturilor din elementele existente din beton armat pentru a se evita deteriorarea acestora.

REVIZIA 1 - conform solicitării nr. 21923 din 10.09.2021

Verificator / Expert tehnic	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat verificare nr. / Raport experienta tehnica
S.C. ACIV CONINSTAT A.G. S.R.L. IASI str. Iavor, nr. 12 bl. 629, sc. D, ap. 32 J22/436/1999 RO 11894497 Tel/Fax: 0232 213 161 BENEFICIAR: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ ADRESA: Jud. Neamț, Mun. Piatra Neamț, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 27 Contnr. nr. 25548 / 1729 28.2.2018				
Specificare	Nume	Semnatura	SCARA 1:100	TITLU PROIECT: SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPATII CU DESTINATIA BIROURI
Șef proiect rez.	Ing. Liliana Rosu			Amplasament: Jud. Neamț, Mun. Piatra Neamț, Str. V.A. Ureche, Nr. 7
Proiectat	Ing. F. Alin Macovei			OBIECT 1: CORP C1-A - CORP DE LEGATURA
Proiectat	Ing. Maricra Ionescu			PLAN STRUCTURA PARTER.
Desenat	Ing. Maricra Ionescu		09.2021	PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE PARTER COTA +4.40

R03.1
REV. 1



MATERIALE

Conform proiect initial si analizelor de laborator efectuate

BETON: C20/25

C25/30

OTEL: PC 32

OB 38


MATERIALE PROPUSE:

BETON: C20/25-C1 0,20-S4-CEM III/A 32,5N-D_{max}16-P₄₀

OTEL: B500C
-limita de curgere min. 500 N/mm²;
-rezistenta la rupere min. 550 N/mm²;
-alungirea la rupere min. 10%;
-alungirea AS = min. 20%

Ancore chimice

Mortar de injectie sau rasina epoxidice



CLADIRE BIROURI
(D+P+4E)


NOTA:

- Cotele de nivel ale planseelor sunt raportate la cota $\pm 0,00$ a constructiei - CLADIRE BIROURI.
- Prezenta planşa se va corela cu planşele de arhitectură, instalații.
- Toate cotele și dimensiunile din prezenta planşa se vor corela cu situația din teren.
- Orice neconcordanță între planşe și situația reală din teren va fi adusă la cunoștință proiectantului de specialitate pentru verificare și soluționare.
- Înainte de practicarea găurilor pentru ancore se va scana cu pahometrul poziția armăturilor din betonul existent din beton armat pentru a se evita deteriorarea acestora.

REVIZIA 1 - conform solicitării nr. 2823 din 10.09.2021


Verificator / Expert tehnic	Nume	Semnatura	Corinta	Referat verificare nr. / Raport experți tehnici nr.
ACIV	S.C. ACIV CONINȘTAL A.G. S.R.L. IASI str. Izvor, nr. 12, bl. 629, sc. D, ap. 32 122/436/1999 RO 11896497 tel/fax: 0232 213 151			BRNEF CIAR: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSIILIUL JUDETEAN NEAMȚ ADRESA: Jud. Neamț, Mun. Piatra Neamț, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 27
Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA 1:100	TITLU PROIECT SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPATII CU DESTINATIA BIROURI
Set proiect rez.	Ing. L. Iona Rosu			Amplasament: Jud. Neamț, Mun. Piatra Neamț, Str. V.A. Ureche, Nr. 1
Proiectat	Ing. F. Alin Macovei			OBIECT 1: CORP C1-A - CORP DE LEGATURA
Proiectat	Ing. Mariana Ionescu			PLAN STRUCTURA ETAJ 1
Desenat	Ing. Mariana Ionescu		09.2021	PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE ETAJ 1 COTA +7,60

R04.1
REV. 1



MATERIALE
Conform proiect initial si analizelor de laborator efectuate
BETON: C20/25
OTEL: C25/30
PC 32
OB 38

MATERIALE PROPUSE:
BETON: C20/25-CI 0,20-S4-CEM II/A 32,5N-D_{max} 16-p_f
OTEL: B500C -limita de curgere min. 500 N/mm²;
-rezistenta la rupere min. 550 N/mm²;
-alungirea la rupere min. 10%;
-alungirea A5 = min. 20%
Ancore chimice
Mortar de injectie sau rasini epoxidice



NOTA:

- Cotele de nivel ale planseelor sunt raportate la cota ±0,00 a constructiei - CLADIRE BIROURI.
- Prezenta plansa se va corela cu plansele de arhitectura, instalatii.
- Toate cotele si dimensiunile din prezenta plansa se vor corela cu situatia din teren.
- Orice neconcordanza intre planse si situatia reala din teren va fi adusa la cunostinta proiectantului de specialitate pentru verificare si solutionare.
- Inainte de practicarea gaurilor pentru ancore se va scana cu pahometrul pozitia armaturilor existente din beton armat pentru a se evita deteriorarea acestora.

REVIZIA 1 - conform solicitarii nr. 2/2023 din 10.09.2021				
Verificator / Expert tehnic	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat verificare nr. / Raport experienta tehnica nr.
	S.C. ACIV CONINSTAT A.G. S.R.L. IASI str. Izvor, nr. 12, bl. 629, sc. D, ap. 32 .22/436/1999 RO 1896497 Tel/Fax : 0232 213 151			BENEFICIAR: JUDETEL NEAMT, PRIN CONSIILIUL JUDETEAN NEAMT ADRESA: Juc. Neamt, Mun. Piatra Neamt, Str. Alexandru cel Bun, nr. 27
	Specificatie	Nume	Semnatura	SCALA 1:100
Self proiect rez.	ing. Liliana Rasu			
Proiectat	ing. Alin Macovei			
Proiectat	ing. Mariana Ionescu			
Desena	ing. Mariana Ionescu		09.2021	
TITLU PROIECT: SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPATII CU DESTINATIA BIROURI Amplasament: Juc. Neamt, Mun. Piatra Neamt, Str. V.A. Ursache nr. 7				Centr. nr. 25548 / 1729 28.12.2018
OBIECT 1: CORP C1-A - CORP DE LEGATURA PLAN STRUCTURA ETAJ 2 PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE ETAJ 2 COTA +10.80				Faza S.F. R05.1 REV. 1



NOTA:

- Cotele de nivel ale planseelor sunt raportate la cota 10,00 a construcției - CLADIRE BIROURI.
- Prezenta planșă se va corela cu planșele de arhitectură, instalații.
- Toate cotele și dimensiunile din prezenta planșă se vor corela cu situația din teren.
- Orice neconcordanță între planșe și situația reală din teren va fi adusă la cunoștința proiectanților de specialitate pentru verificare și soluționare.
- Înainte de practicarea gaurilor pentru ancorare se va scana cu planimetru poziția armăturilor din elementele existente din beton armat pentru a se evita deteriorarea acestora.

MATERIALE

Conform proiectului inițial și analizelor de laborator efectuate

BETON: C20/25

C25/30

OTEL: PC 52

OB 38

MATERIALE PROPUSE:


BETON: C20/25-Cl 0.20-54-Cl 32,5N-D_{max} 16-1^o

OTEL: B500C

-limita de curgere min. 500 N/mm²;
-rezistența la rupere min. 550 N/mm²;
-alungirea la rupere min. 10%;
-alungirea A5 - min. 20%

Ancore chimice


Mortar de injecție sau resini epoxidice



REVIZIA 1 - conform solicitării nr. 21923 din 10.09.2021

Verificator / Expert tehnic	Nume	Semnatura	Carinta	Referat verificare nr. / Raport expertiza tehnica nr.
ACIV	S.C. ACIV CONINSTAT A.G. S.R.L. IASI Str. Izvoir, nr. 12, bl. 629, sc. D, ap. 32 J22/436/1999 RO 1189649/ Tel/Fax: 0232 213 161			BENEFICIAR: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ ADRESA: Jud. Neamț, Mla. Piatra Neamț, Str. Ștefan cel Mare, nr. 1 TITLU PROIECT: SUPRAETAJARE HOL AGRES ȘI SALA DE SEDINȚE EXTINDERE - SPAȚIU CU DESTINAȚIE BIROURI Amplasament: Jud. Neamț, Mla. Piatra Neamț, Str. Ștefan cel Mare, nr. 1
Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA 1:50	Cont. nr. 25548 / 1729 28.12.2018
Self proiect rez.	Ing. Liliana Rosu			FCZA S.F.
Proiectat	Ing. F. Alin Macovei			
Proiectat	Ing. Mariana Ionascu			
Desenat	Ing. Mariana Ionascu		09.2021	SECȚIUNE CARACTERISTICĂ STALP CONSOLIDAT
				RC6.1 REV. 1





LEGENDA

- Stalpi din beton armat existenți camasiți cu 15cm beton armat C20/25
- Stalpi beton armat propusi
- Camasiuire fundatii continue 15cm beton armat C20/25
- Camasiuire fundatii izolate / marire talpi de fundare 30cm beton armat C20/25
- Grinzii de echilibrare din beton armat propuse
- Grinzii de fundare din beton armat propuse
- Pereți din beton armat propusi

MATERIALE

Conform proiect initial si analizelor de laborator efectuate

BETON: C20/25

C25/30

OTEL: PC 52

OB 38


MATERIALE PROPUSE:

BETON: C20/25-C1 0,20-S4-CEM II/A 32,5N-D_{max}16-F_{ck}0

OTEL: R500C -limita de curgere min. 500 N/mm²;
-rezistența la rupere min. 550 N/mm²;
-alungirea la rupere min. 10%;
-alungirea A5 = min. 20%

Ancoare chimice

Mortar de injectie sau rasini epoxidice



CLADIRE BIROURI
(D+P+4E)

NOTA:


- Cotele de nivel ale planșelor sunt raportate la cota ±0,00 a construcției - CLADIRE BIROURI.
- Prezenta planșă se va corela cu planșele de arhitectură, instalații.
- Toate cotele și dimensiunile din prezenta planșă se vor corela cu situația din teren.
- Orice neconcordanță între planșe și situația reală din teren va fi adusă la cunoștința proiectanților de specialitate pentru verificare și soluționare.
- Înainte de practicarea gaurilor pentru ancore se va scana cu pahometrul poziția ancorelor existente din beton armat pentru a se evita deteriorarea acestora.

REVIZIA 1 - conform solicitării nr. 21923 din 10.09.2021

Verificator / Expert tehnic	Nume	Semnatura	Cearta	Referat: verificare nr. / Raport expertiza tehnica	Contr. nr. 25548 / 1729 29.12.2018
	S.C. ACIV CONINSTAT A.G. S.R.L. IASI str. Izvor, nr. 12, bl. 629, sc. D, ap. 32 J22/436/1999 tel/fax: 0232 213 161			3BENEFICIAR: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ ADRESA: Jd. Neamț, Muri. Piatra Neamț, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 27	
Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA 1:75	TITL. PROECT: SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTA, EXTINDERE - SPATII CU DESTINATIA BIROURI Amplasament Jd. Neamț, Muri. Piatra Neamț, Str. V.A. Urzice, Nr. 7	Faza S.F.
Se proiectez	Ing. Liana Rosu			OBIECT 2: CORP C1-C - HOL	
Proiectat	Ing. F. Alin Macovei			PLAN INTERVENTII FUNDATII	
Proiectat	Ing. Mariana Orestu				
Desenat	Ing. Mariana Ionescu		09.2021		



R01.2
REV. 1



NOTA:

- Cotele de nivel ale planșelor sunt raportate la cota 10,00 a construcției - CLADIRE BIROURI.
- Prezenta planșă se va corela cu planșele de arhitectură, instalații.
- Toate cotele și dimensiunile din prezenta planșă se vor corela cu situația din teren.
- Orice neconcordanță între planșe și situația reală din teren va fi adusă la cunoștință proiectanților de specialitate pentru verificare și soluționare.
- Înainte de practicarea gaurilor pentru ancore se va scana cu pahometrul poziția armaturilor din elementele existente din beton armat pentru a se evita deteriorarea acestora.

MATERIALE

Conform proiect initial și analizelor de laborator efectuate

BETON: C20/25

C25/30

OTEL: PC 52

OB 38

MATERIALE PROPUSE:


BETON: C20/25-C1 0,20-S4-CEM III/A 32,5N-D_{max}16-1st

OTEL: B500C

-limita de curgere min. 500 N/mm²;
-rezistența la rupere min. 550 N/mm²;
-alungirea la rupere min. 10%;
-alungirea A5 = min. 20%

Ancore chimice


Mortar de injectie sau rasini epoxidice



CLADIRE BIROURI
(D+P+4E)

REVIZIA 1 - conform solicitării nr. 21923 din 10.09.2021

Verificator / Expert tehnic	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat: verificare nr. / Raport expertiza tehnica nr.
ACIV	S.C. ACIV CONINSTAL A.G. S.R.L. IASI str. Izvor, nr. 12, bl. 629, sc. D, ap. 32 J22/436/1599 RO 1 896497 Tel/Fax: 0232.213.161			BENEFICIAR: JUDETUL NEAMT, PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT ADRESA: Jud. Neamt, Mun. Piatra Neamt, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 27
Specificatie	Nume	Semnatura	scara 1:75	TITLU PROIECT: SUPRAETAJARE HOL ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPATII CU DESTINATIA BIROURI Amplasament: Jud. Neamt, Mun. Piatra Neamt, Str. V.A. Ursulea, Nr. 7
Sef proiect rez.	Ing. Liana Rasu			Contr. nr. 25548 / 1729 28.12.2018
Proiectat	Ing. F. Alin Macovei			Faza S.F.
Proiectat	Ing. Mariana Ionescu			OBIECT 2: CORP C1-C + HOL
Desenat	Ing. Mariana Ionescu		09.2021	PLAN STRUCTURA PARTER PLANSEU PESTE PARTER
				R02.2 REV. 1



NOTA:

- Cotele de nivel ale planseelor sunt raportate la cota =0,00 a constructiei - CLADIRE BIROURI.
- Prezenta planşa se va corela cu planşele de arhitectură, instalatii.
- Toate cotele si dimensiunile din prezenta planşa se vor corela cu situatia din teren.
- Orice neconcordanta între planşe si situatia reala din teren va fi adusa la cunostinta proiectantului de specialitate pentru verificare si solutiune.

MATERIALE

Conform proiect initial si analizelor de laborator efectuate

BETON: C20/25

C25/30

OTEL: PC 52

OB 38


MATERIALE PROPUSE:

BETON: C20/25-CI 0,20-S4-CEM II/A 32,5N-D_{max}16-P₂³

OTEL: B500C -limita de curgere min. 500 N/mm²;
-rezistenta la rupere min. 550 N/mm²,
-alungirea la rupere min. 10%;
-alungirea A5 = min. 20%.

Ancore chimice

Mortar de injectie sau rasini epoxidice



REVIZIA 1 - conform solicitarii nr. 21923 din 10.09.2021

Verificator / Expert tehnic	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat verificare nr. / Raport expertiza tehnica nr.
	S.C. ACIV CONINSTAT A.G. S.R.L. IASI str. Invor, nr. 12, et. 625, sc. D, ap. 32 122/436/1997 RO 11896497 Tel/Fax: 0232 213 161			3ENF-DIA: JUDETUL NEAMT, PRIN CONSIILIUL JUDETEAN NEAMT ADRESA: Jud. Neamt, Mun. Piatra Neamt, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 27
Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA 1:75	Titlu proiect: SUPRAETAJARE HOL, ACCES SI SALA DE SEDINTE, EXTINDERE - SPATIU CU DESTINATIA BIROURI Amplasament: Jud. Neamt, Mun. Piatra Neamt, Str. V.A. Lucrea, nr. 7
Set proiect rez.	ing. Liliana Rosu			Obiect: 2: CORP C1-C - HOL
Proiectat	ing. R. Alin Macovei			PLAN STRUCTURA ETAJ 1.
Proiectat	ing. Mariana Ionescu			PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE ETAJ 1
Desenat	ing. Mariana Ionescu		09.2021	



R03.2
REV. 1