

OBIECTIV: [01] - POD PE DJ 157F, KM 5+602 - SCENARIUL I Faza: DALI
 Beneficiar: JUDETUL NEAMT PRIN CONSILIUL JUDETEAN
 NEAMT
 Proiectant: S.C. BRIDGE PROIECT S.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

POD PE DJ 157F, KM 5+602 - SCENARIUL I

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	75.075,00	15.765,75	90.840,75
1.4.1	[01.2] Deviere utilitati	75.075,00	15.765,75	90.840,75
1.4.1.1	[01.2.1] Deviere utilitati din amplasament	75.075,00	15.765,75	90.840,75
	TOTAL CAPITOL 1	75.075,00	15.765,75	90.840,75
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	11.500,00	2.415,00	13.915,00
3.1.1	Studii de teren	11.500,00	2.415,00	13.915,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1.000,00	210,00	1.210,00
3.3	Expertizare tehnica	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	172.500,00	36.225,00	208.725,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	16.000,00	3.360,00	19.360,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	3.000,00	630,00	3.630,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	3.500,00	735,00	4.235,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	150.000,00	31.500,00	181.500,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	100.000,00	21.000,00	121.000,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	50.000,00	10.500,00	60.500,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	50.000,00	10.500,00	60.500,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat In Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	50.000,00	10.500,00	60.500,00

DEVIZUL GENERAL: POD PE DJ 157F, KM 5+602 - SCENARIUL I				Pag 2
1	2	3	4	5
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	290.000,00	60.900,00	350.900,00
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2.124.433,62	446.131,05	2.570.564,67
4.1.1	[01.1] Pod nou din beton armat fara trotuare	2.124.433,62	446.131,05	2.570.564,67
4.1.1.1	[01.1.1] Infrastructura	478.815,78	100.551,31	579.367,09
4.1.1.2	[01.1.2] Suprastructura	444.343,96	93.312,23	537.656,19
4.1.1.3	[01.1.3] Cale pe pod	326.632,86	68.592,90	395.225,76
4.1.1.4	[01.1.4] Rampe de acces	124.834,57	26.215,26	151.049,83
4.1.1.5	[01.1.5] Amenajare albie	504.844,62	106.017,37	610.861,99
4.1.1.6	[01.1.6] Varianta provizorie	244.961,83	51.441,98	296.403,81
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	2.124.433,62	446.131,05	2.570.564,67
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	48.389,19	10.161,73	58.550,92
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	43.990,17	9.237,94	53.228,11
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	4.399,02	923,79	5.322,81
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	24.678,48	0,00	24.678,48
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	11.217,49	0,00	11.217,49
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.243,50	0,00	2.243,50
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	11.217,49	0,00	11.217,49
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	247.200,86	51.912,18	299.113,04
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	320.268,53	62.073,91	382.342,44
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	633.374,70	133.008,69	766.383,39
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	633.374,70	133.008,69	766.383,39
TOTAL GENERAL		3.443.151,85	717.879,40	4.161.031,25
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		2.243.498,79	471.134,74	2.714.633,53

OBIECTIV: [01] - POD PE DJ 157F, KM 5+602 - SCENARIUL I Faza: DALI
 OBIECTUL: [01.1] - Pod nou din beton armat fara trotuare
 Beneficiar: JUDETUL NEAMT PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
 Proiectant: S.C. BRIDGE PROIECT S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[01.1] - Pod nou din beton armat fara trotuare

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		Valoare cu TVA
		lei	lei	
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2.124.433,62	446.131,05	2.570.564,67
4.1.1	[01.1.1] Infrastructura	478.815,78	100.551,31	579.367,09
4.1.2	[01.1.2] Suprastructura	444.343,96	93.312,23	537.656,19
4.1.3	[01.1.3] Cale pe pod	326.632,86	68.592,90	395.225,76
4.1.4	[01.1.4] Rampe de acces	124.834,57	26.215,26	151.049,83
4.1.5	[01.1.5] Amenajare albie	504.844,62	106.017,37	610.861,99
4.1.6	[01.1.6] Varianta provizorie	244.961,83	51.441,98	296.403,81
	TOTAL I - subcap. 4.1	2.124.433,62	446.131,05	2.570.564,67
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		2.124.433,62	446.131,05	2.570.564,67

Beneficiar,
 JUDETUL NEAMT PRIN
 PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

Proiectant

S.C. BRIDGE PROIECT S.R.L.

OBIECTIV: [01] - POD PE DJ 157F, KM 5+602 - SCENARIUL I Faza: DALI
 OBIECTUL: [01.2] - Deviere utilitati
 Beneficiar: JUDETUL NEAMT PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
 Proiectant: S.C. BRIDGE PROIECT S.R.L.



ANEXA Nr. 8

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

[01.2] - Deviere utilitati

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	75.075,00	15.765,75	90.840,75
1.4.1	[01.2.1] Deviere utilitati din amplasament	75.075,00	15.765,75	90.840,75
	TOTAL I - subcap. 4.1	75.075,00	15.765,75	90.840,75
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		75.075,00	15.765,75	90.840,75

Beneficiar,
 JUDETUL NEAMT PRIN
 PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

Proiectant,
 S.C. BRIDGE PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: [01] - POD PE DJ 157F, KM 5+602 - SCENARIUL I Faza: DALI
 Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ
 Proiectant: S.C. BRIDGE PROIECT S.R.L.



- lei -


C4cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
OBIECTUL: [01.1] - Pod nou din beton armat fara trotuare							
DEVIZUL: [01.1.1] - Infrastructura							
1 Executie fundatii							
1.1		Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata)	mc	990,00	71,49	70.772,67	
1.2		Epuismente	ora	120,00	97,38	11.685,37	
1.3		Beton C 12/15	mc	9,00	611,38	5.502,44	
1.4		Cofraje	mp	132,00	61,58	8.128,40	
1.5		Beton C25/30	mc	185,00	613,82	113.556,94	
1.6		Hidroizolatie din bitum filerizat 2str	mp	132,00	23,74	3.133,21	
2 Executie culei							
2.1		Cofraje	mp	304,00	61,58	18.719,94	
2.2		Beton C30/37	mc	139,00	648,75	90.176,04	
2.3		Armatura BST 500	kg	11.000,00	9,74	107.136,29	
2.4		Hidroizolatie din bitum filerizat 2str	mp	152,00	23,74	3.607,93	
2.5		Protectie anticoroziva beton cu vopsele speciale	mp	152,00	44,55	6.772,19	
2.6		Schele si esafodaje	mp	304,00	35,06	10.657,60	
3 Executie dren							
3.1		Umplutura drenanta	mc	54,00	339,21	18.317,47	
3.2		Asternere geotextil antocontaminant	mp	72,00	7,54	542,77	
3.3		Tub PVC SN8 diam.63mm	m	4,00	28,73	114,92	
3.4		Umpluturi pamant (50%manual+50% mecanizat)	mc	300,00	33,31	9.991,61	
valoare cu recapitulatie:		272.531,94	97.210,04	58.646,96	50.426,84	478.815,78	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						478.815,78	
TVA:		21,00%				100.551,31	
TOTAL GENERAL:						579.367,09	

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: [01.1] - Pod nou din beton armat fara trotuare DEVIZUL: [01.1.2] - Suprastructura						
1	Platforme pentru depozitare grinzi si calare macara					
1.1		Platforma lucru si dezafectarea acesteia	mp	150,00	162,78	24.416,78
1.2		Sapatura mecanizata	mc	30,00	28,73	861,99
2	Grinzi prefabricate					
2.1		Procurare+transport+montare grinzi prefabricate L=14,00m, H=0.72m	buc	9,00	35.724,25	321.518,27
2.2		Aparate de reazem neopren fixe 230 x 450 x 37,5	buc	9,00	755,89	6.802,48
2.3		Aparate de reazem neopren mobile 230 x 450 x 63	buc	9,00	894,69	8.052,22
2.4		Dispozitive antiseismice 150x200x19	buc	4,00	315,32	1.261,26
3	Placa de suprabetonare					
3.1		Cofraje	mp	58,00	61,58	3.571,57
3.2		Armatura BST 500	kg	4.481,00	9,74	43.843,43
3.3		Beton C35/45	mc	41,00	695,32	28.508,04
3.4		Protectie anticoroziva beton cu vopsele speciale	mp	51,00	44,55	2.272,25
3.5		Schele si esafodaje	mp	98,00	35,06	3.435,67
valoare cu recapitulatie:		284.836,06	61.750,75	77.155,02	20.602,14	444.343,96
TOTAL GENERAL (fara TVA):						444.343,96
TVA:		21,00%				93.312,23
TOTAL GENERAL:						537.656,19




0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: [01.1] - Pod nou din beton armat fara trotuare DEVIZUL: [01.1.3] - Cale pe pod						
1	Cale					
1.1		Hidroizolatie tip modern pe pod	mp	131,00	270,48	35.433,20
1.2		Protectie hidroizolatie din BA8 - 3cm	mp	131,00	44,82	5.870,94
1.3		Strat de uzura BAP 16 - 4 cm	mp	131,00	57,26	7.500,62
1.4		Dispozitiv de acoperire a rosturilor 70mm (±35mm)	m	21,00	3.619,63	76.012,26
1.5		Cordon de impermeabilizare si etansare	m	71,00	123,71	8.783,11
1.6		Parapet tip H4b - terminatii incluse	m	110,00	1.629,46	179.240,20
2	Semnalizari si marcaje rutiere					
2.1		Semnalizare provizorie in timpul executiei	buc	1,00	9.582,90	9.582,90
2.2		Marcaje rutiere	m	280,00	1,41	394,37
2.3		Indicatoare rutiere	buc	9,00	423,92	3.815,27
valoare cu recapitulatie:		306.967,01	16.081,65	1.718,03	1.866,17	326.632,86
TOTAL GENERAL (fara TVA):						326.632,86
TVA:		21,00%				68.592,90
TOTAL GENERAL:						395.225,76



0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: [01.1] - Pod nou din beton armat fara trotuare						
DEVIZUL: [01.1.4] - Rampe de acces						
1	Executie structura rutiera pe rampe de acces					
1.1		Strat din balast	mc	70,00	227,47	15.923,17
1.2		Strat de piatra sparta	mc	56,00	318,58	17.840,34
1.3		Strat de legatura din BAD22,4 - 6 cm	tona	33,00	515,74	17.019,36
1.4		Strat de uzura BA 16 - 4 cm	mp	228,00	59,47	13.560,13
1.5		Acostament din balast	mc	11,00	242,34	2.665,70
2	Dale de racordare si grinda de rezemare +dren					
2.1		Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata)	mc	50,00	71,49	3.574,38
2.2		Umpluturi pamant (50%manual+50% mecanizat)	mc	50,00	33,31	1.665,27
2.3		Prism de piatra sparta	mc	15,00	345,14	5.177,09
2.4		Strat drenant de nisip - 10 cm	mp	46,00	25,69	1.181,82
2.5		Cofraje	mp	66,00	61,58	4.064,20
2.6		Beton C30/37	mc	21,00	648,75	13.623,72
2.7		Armatura BST 500	kg	2.784,00	9,74	27.115,22
2.8		Hidroizolatie din bitum filerizat 2str	mp	60,00	23,74	1.424,18
valoare cu recapitulatie:		79.682,04	15.824,08	12.208,57	17.119,87	124.834,57
TOTAL GENERAL (fara TVA):						124.834,57
TVA:		21,00%				26.215,26
TOTAL GENERAL:						151.049,83



0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: [01.1] - Pod nou din beton armat fara trotuare						
DEVIZUL: [01.1.5] - Amenajare albie						
1	Lucrari in albie					
1.1		Sapaturi in albie	mc	1.200,00	28,35	34.025,82
1.2		Curatare albie de arbori si arbusti	mp	600,00	2,91	1.743,78
1.3		Otel BST 500 in gabioane	kg	3.866,00	14,66	56.692,61
1.4		Plasa zincata in gabioane	mp	1.760,00	27,77	48.873,84
1.5		Umplutura bolovani de rau in gabioane	mc	400,00	243,95	97.580,21
1.6		Asternere geotextil anticontaminant	mp	200,00	7,54	1.507,70
1.7		Anrocamente	mc	250,00	247,21	61.801,28
1.8		Cofraje	mp	280,00	61,58	17.242,05
1.9		Beton C30/37	mc	28,00	648,75	18.164,96
2	Zid de sprijin					
2.1		Cofraje	mp	180,00	61,58	11.084,18
2.2		Beton C25/30	mc	90,00	613,82	55.243,92
2.3		Armatura BST 500	kg	7.065,00	9,74	68.810,72
2.4		Umplutura drenanta	mc	15,00	339,21	5.088,19
2.5		Asternere geotextil antocontaminant	mp	30,00	7,54	226,15
2.6		Tub PVC SN8 diam.63mm	m	4,00	28,73	114,92
2.7		Umpluturi pamant (50%manual+50% mecanizat)	mc	800,00	33,31	26.644,28
valoare cu recapitulatie:		231.548,87	163.844,31	53.210,34	66.241,10	504.844,62
TOTAL GENERAL (fara TVA):						504.844,62
TVA:		21,00%				106.017,37
TOTAL GENERAL:						610.861,99



0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: [01.1] - Pod nou din beton armat fara trotuare						
DEVIZUL: [01.1.6] - Varianta provizorie						
1	Varianta provizorie					
1.1		Sapatura mecanizata	mc	200,00	28,73	5.746,59
1.2		Umpluturi mecanizate	mc	100,00	32,43	3.242,93
1.3		Strat de piatra sparta	mc	50,00	318,58	15.928,87
1.4		Epuimente	ora	120,00	97,38	11.685,37
1.5		Procurare+transport+montare tuburi premo diam.1500m	m	45,00	2.473,46	111.305,88
1.6		Anrocamente	mc	45,00	247,21	11.124,23
1.7		Strat din balast	mc	180,00	227,47	40.945,29
1.8		Beton C25/30	mc	24,00	613,82	14.731,71
1.9		Desfacere varianta provizorie	buc	1,00	17.045,95	17.045,95
2	Desfaceri/ demolari					
2.1		Demolare mecanizata beton (beton armat)	mc	78,00	169,30	13.205,02
valoare cu recapitulatie:		124.818,09	20.167,60	63.577,33	36.398,81	244.961,83
TOTAL GENERAL (fara TVA):						244.961,83
TVA:		21,00%				51.441,98
TOTAL GENERAL:						296.403,81



0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: [01.2] - Deviere utilitati						
DEVIZUL: [01.2.1] - Deviere utilitati din amplasament						
1		Deviere retea gaz	buc	1,00	46.200,00	46.200,00
2		Deviere retea de telefonie	buc	1,00	28.875,00	28.875,00
valoare cu recapitulatie:		75.075,00	0,00	0,00	0,00	75.075,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						75.075,00
TVA:		21,00%				15.765,75
TOTAL GENERAL:						90.840,75
TOTAL GENERAL (fara TVA):		1.375.459,01	374.878,43	266.516,24	182.654,94	2.199.508,62
TVA:		21,00%				461.896,80
TOTAL GENERAL:						2.661.405,42

Beneficiar,

Proiectant,

JUDETUL NEAMT PRIN
PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

S.C. BRIDGE PROJECT S.R.L.



1 euro = 5,0861 lei , curs la data de 04.11.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: [02] - POD PE DJ 157F, KM 5+602 - SCENARIUL II Faza: DALI
 Beneficiar: JUDETUL NEAMT PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
 Proiectant: S.C. BRIDGE PROIECT S.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

POD PE DJ 157F, KM 5+602 - SCENARIUL II

Nr. crt.	Descrierea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	75.075,00	15.765,75	90.840,75
1.4.1	[02.2] Deviere utilitati	75.075,00	15.765,75	90.840,75
1.4.1.1	[02.2.1] Deviere utilitati din amplasament	75.075,00	15.765,75	90.840,75
TOTAL CAPITOL 1		75.075,00	15.765,75	90.840,75
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	11.500,00	2.415,00	13.915,00
3.1.1	Studii de teren	11.500,00	2.415,00	13.915,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1.000,00	210,00	1.210,00
3.3	Expertizare tehnica	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	172.500,00	36.225,00	208.725,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	16.000,00	3.360,00	19.360,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	3.000,00	630,00	3.630,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	3.500,00	735,00	4.235,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	150.000,00	31.500,00	181.500,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	100.000,00	21.000,00	121.000,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	50.000,00	10.500,00	60.500,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	50.000,00	10.500,00	60.500,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	50.000,00	10.500,00	60.500,00

DEVIZUL GENERAL: POD PE DJ 157F, KM 5+602 - SCENARIUL II

1	2	3	4	5
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	290.000,00	60.900,00	350.900,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2.273.961,00	477.531,81	2.751.492,81
4.1.1	[02.1] Pod nou din beton armat cu trotuare	2.273.961,00	477.531,81	2.751.492,81
4.1.1.1	[02.1.1] Infrastructura	508.095,84	106.700,13	614.795,97
4.1.1.2	[02.1.2] Suprastructura	490.252,55	102.953,04	593.205,59
4.1.1.3	[02.1.3] Cale pe pod	400.971,59	84.204,03	485.175,62
4.1.1.4	[02.1.4] Rampe de acces	124.834,57	26.215,26	151.049,83
4.1.1.5	[02.1.5] Amenajare albie	504.844,62	106.017,37	610.861,99
4.1.1.6	[02.1.6] Varianta provizorie	244.961,83	51.441,98	296.403,81
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	2.273.961,00	477.531,81	2.751.492,81
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	51.678,79	10.852,54	62.531,33
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	46.980,72	9.865,95	56.846,67
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	4.698,07	986,59	5.684,66
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	26.356,18	0,00	26.356,18
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	11.980,08	0,00	11.980,08
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.396,02	0,00	2.396,02
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	11.980,08	0,00	11.980,08
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	262.153,60	55.052,26	317.205,86
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	340.188,57	65.904,80	406.093,37
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	671.504,18	141.015,88	812.520,06
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	671.504,18	141.015,88	812.520,06
TOTAL GENERAL		3.650.728,75	761.118,24	4.411.846,99
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		2.396.016,72	503.163,51	2.899.180,23

DEVIZUL GENERAL: POD PE DJ 157F, KM 5+602 - SCENARIUL II

1	2	3	4	5
	Beneficiar,	Proiectant,		
	JUDETUL NEAMT PRIN PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT	S.C. BRIDGE PROJECT S.R.L.		
1 euro = 5,0861 lei , curs la data de 04.11.2025				
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404				

OBIECTIV: [02] - POD PE DJ 157F, KM 5+602 - SCENARIUL II Faza: DALI
 OBIECTUL: [02.1] - Pod nou din beton armat cu trotuare
 Beneficiar: JUDETUL NEAMT PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
 Proiectant: S.C. BRIDGE PROIECT S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[02.1] - Pod nou din beton armat cu trotuare

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2.273.961,00	477.531,81	2.751.492,81
4.1.1	[02.1.1] Infrastructura	508.095,84	106.700,13	614.795,97
4.1.2	[02.1.2] Suprastructura	490.252,55	102.953,04	593.205,59
4.1.3	[02.1.3] Cale pe pod	400.971,59	84.204,03	485.175,62
4.1.4	[02.1.4] Rampe de acces	124.834,57	26.215,26	151.049,83
4.1.5	[02.1.5] Amenajare albie	504.844,62	106.017,37	610.861,99
4.1.6	[02.1.6] Varianta provizorie	244.961,83	51.441,98	296.403,81
	TOTAL I - subcap. 4.1	2.273.961,00	477.531,81	2.751.492,81
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		2.273.961,00	477.531,81	2.751.492,81

Beneficiar,
 JUDETUL NEAMT PRIN
 PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

Proiectant,
 S.C. BRIDGE PROIECT S.R.L.

OBIECTIV: [02] - POD PE DJ 157F, KM 5+602 - SCENARIUL II Faza: DALI
 OBIECTUL: [02.2] - Deviere utilitati
 Beneficiar: JUDETUL NEAMT PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
 Proiectant: S.C. BRIDGE PROIECT S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[02.2] - Deviere utilitati

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoara (fara TVA)	Valoara	Valoarea
		lei	lei	cu TVA lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	75.075,00	15.765,75	90.840,75
1.4.1	[02.2.1] Deviere utilitati din amplasament	75.075,00	15.765,75	90.840,75
	TOTAL I - subcap. 4.1	75.075,00	15.765,75	90.840,75
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		75.075,00	15.765,75	90.840,75

Beneficiar,
 JUDETUL NEAMT PRIN
 PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

Proiectant,
 S.C. BRIDGE PROIECT S.R.L.

OBIECTIV: [02] - POD PE DJ 157F, KM 5+602 - SCENARIUL II Faza: DALI
 Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
 NEAMȚ
 Proiectant: S.C. BRIDGE PROIECT S.R.L.




- lei -

C4cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**SECȚIUNEA TEHNICĂ****SECȚIUNEA FINANCIARĂ**

Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: [02.1] - Pod nou din beton armat cu trotuare						
DEVIZUL: [02.1.1] - Infrastructura						
1	Executie fundatii					
1.1		Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata)	mc	1.050,00	71,49	75.061,92
1.2		Epuismente	ora	120,00	97,38	11.685,37
1.3		Beton C 12/15	mc	10,00	611,38	6.113,83
1.4		Cofraje	mp	144,00	61,58	8.867,34
1.5		Beton C25/30	mc	202,00	613,82	123.991,90
1.6		Hidroizolație din bitum filerizat 2str	mp	144,00	23,74	3.418,04
2	Executie culei					
2.1		Cofraje	mp	335,00	61,58	20.628,88
2.2		Beton C30/37	mc	150,00	648,75	97.312,27
2.3		Armatura BST 500	kg	11.000,00	9,74	107.136,29
2.4		Hidroizolatie din bitum filerizat 2str	mp	168,00	23,74	3.987,72
2.5		Protectie anticoroziva beton cu vopsele speciale	mp	168,00	44,55	7.485,05
2.6		Schele si esafodaje	mp	335,00	35,06	11.744,39
3	Executie dren					
3.1		Umplutura drenanta	mc	59,00	339,21	20.013,53
3.2		Asternere geotextil antocontaminant	mp	72,00	7,54	542,77
3.3		Tub PVC SN8 diam.63mm	m	4,00	28,73	114,92
3.4		Umpluturi pamant (50%manual+50% mecanizat)	mc	300,00	33,31	9.991,61
valoare cu recapitulatie:		289.021,15	103.254,24	61.572,18	54.248,27	508.095,84
TOTAL GENERAL (fara TVA):						508.095,84
TVA:		21,00%				106.700,13
TOTAL GENERAL:						614.795,97

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: [02.1] - Pod nou din beton armat cu trotuare						
DEVIZUL: [02.1.2] - Suprastructura						
1	Platforme pentru depozitare grinzi si calare macara					
1.1		Platforma lucru si dezafectarea acesteia	mp	150,00	162,78	24.416,78
1.2		Sapatura mecanizata	mc	30,00	28,73	861,99
2	Grinzi prefabricate					
2.1		Procurare+transport+montare grinzi prefabricate L=14,00m, H=0.72m	buc	10,00	35.724,25	357.242,52
2.2		Aparate de reazem neopren fixe 230 x 450 x 37,5	buc	10,00	755,83	7.558,31
2.3		Aparate de reazem neopren mobile 230 x 450 x 63	buc	10,00	894,69	8.946,91
2.4		Dispozitive antiseismice 150x200x19	buc	4,00	315,32	1.261,26
3	Placa de suprabetonare					
3.1		Cofraje	mp	58,00	61,58	3.571,57
3.2		Armatura BST 500	kg	5.111,00	9,74	49.779,42
3.3		Beton C35/45	mc	44,00	695,32	30.594,00
3.4		Protectie anticoroziva beton cu vopsele speciale	mp	58,00	44,55	2.584,12
3.5		Schele si esafodaje	mp	98,00	35,06	3.435,67
valoare cu recapitulatie:		315.588,67	67.906,59	84.904,95	21.852,35	490.252,55
TOTAL GENERAL (fara TVA):						490.252,55
TVA:		21,00%				102.953,04
TOTAL GENERAL:						593.205,59



0	1	2	3	4	6 = 4 x 5	
OBIECTUL: [02.1] - Pod nou din beton armat cu trotuare						
DEVIZUL: [02.1.3] - Cale pe pod						
1	Cale					
1.1		Hidroizolatie tip modern pe pod	mp	166,00	270,48	44.900,08
1.2		Protectie hidroizolatie din BA8 - 3cm	mp	166,00	44,82	7.439,51
1.3		Strat de uzura BAP 16 - 4 cm	mp	166,08	57,26	9.504,60
1.4		Dispozitiv de acoperire a rosturilor 70mm (±35mm)	m	26,00	3.619,63	94.110,42
1.5		Cordon de impermeabilizare si etansare	m	139,00	123,71	17.195,11
1.6		Parapet tip H4b - terminatii incluse	m	110,00	1.629,46	179.240,20
1.7		Borduri din beton 20x25 cm	m	50,00	103,02	5.151,12
1.8		Parapet pietonal - zincat	m	45,00	658,62	29.638,02
2	Semnalizari si marcaje rutiere					
2.1		Semnalizare provizorie in timpul executiei	buc	1,00	9.582,90	9.582,90
2.2		Marcaje rutiere	m	280,00	1,41	394,37
2.3		Indicatoare rutiere	buc	9,00	423,92	3.815,27
valoare cu recapitulatie:		373.710,26	22.339,38	2.342,26	2.579,69	400.971,59
TOTAL GENERAL (fara TVA):						400.971,59
TVA:		21,00%				84.204,03
TOTAL GENERAL:						485.175,62



0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: [02.1] - Pod nou din beton armat cu trotuare						
DEVIZUL: [02.1.4] - Rampe de acces						
1	Executie structura rutiera pe rampe de acces					
1.1		Strat din balast	mc	70,00	227,47	15.923,17
1.2		Strat de piatra sparta	mc	56,00	318,58	17.840,34
1.3		Strat de legatura din BAD22,4 - 6 cm	tona	33,00	515,74	17.019,36
1.4		Strat de uzura BA 16 - 4 cm	mp	228,00	59,47	13.560,13
1.5		Acostament din balast	mc	11,00	242,34	2.665,70
2	Dale de racordare si grinda de rezemare +dren					
2.1		Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata)	mc	50,00	71,49	3.574,38
2.2		Umpluturi pamant (50%manual+50% mecanizat)	mc	50,00	33,31	1.665,27
2.3		Prism de piatra sparta	mc	15,00	345,14	5.177,09
2.4		Strat drenant de nisip - 10 cm	mp	46,00	25,69	1.181,82
2.5		Cofraje	mp	66,00	61,58	4.064,20
2.6		Beton C30/37	mc	21,00	648,75	13.623,72
2.7		Armatura BST 500	kg	2.784,00	9,74	27.115,22
2.8		Hidroizolatie din bitum filerizat 2str	mp	60,00	23,74	1.424,18
valoare cu recapitulatie:		79.682,04	15.824,08	12.208,57	17.119,87	124.834,57
TOTAL GENERAL (fara TVA):						124.834,57
TVA:		21,00%				26.215,26
TOTAL GENERAL:						151.049,83

0	1	2	3	6 = 4 x 5	
OBIECTUL: [02.1] - Pod nou din beton armat cu trotuare DEVIZUL: [02.1.5] - Amenajare albie					
1	Lucrari in albie				
1.1	Sapaturi in albie	mc	200,00	28,35	34.025,82
1.2	Curatare albie de arbori si arbusti	mp	600,80	2,91	1.743,78
1.3	Otel BST 500 in gabioane	kg	3.866,90	14,66	56.692,61
1.4	Plasa zincata in gabioane	mp	1.760,00	27,77	48.873,84
1.5	Umplutura bolovani de rau in gabioane	mc	400,00	243,95	97.580,21
1.6	Asternere geotextil anticontaminant	mp	200,00	7,54	1.507,70
1.7	Anrocamente	mc	250,00	247,21	61.801,28
1.8	Cofraje	mp	280,00	61,58	17.242,05
1.9	Beton C30/37	mc	28,00	648,75	18.164,96
2	Zid de sprijin				
2.1	Cofraje	mp	180,00	61,58	11.084,18
2.2	Beton C25/30	mc	90,00	613,82	55.243,92
2.3	Armatura BST 500	kg	7.065,00	9,74	68.810,72
2.4	Umplutura drenanta	mc	15,00	339,21	5.088,19
2.5	Asternere geotextil antocontaminant	mp	30,00	7,54	226,15
2.6	Tub PVC SN8 diam.63mm	m	4,00	28,73	114,92
2.7	Umpluturi pamant (50%manual+50% mecanizat)	mc	800,00	33,31	26.644,28
valoare cu recapitulatie:		231.548,87	163.844,31	53.210,34	56.241,10
TOTAL GENERAL (fara TVA):					504.844,62
TVA:		21,00%			106.017,37
TOTAL GENERAL:					610.861,99

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: [02.1] - Pod nou din beton armat cu trotuare						
DEVIZUL: [02.1.6] - Varianta provizorie						
1	Varianta provizorie					
1.1		Sapatura mecanizata	mc	200,00	28,72	5.746,59
1.2		Umpluturi mecanizate	mc	100,00	32,43	3.242,93
1.3		Strat de piatra sparta	mc	50,00	318,58	15.928,87
1.4		Epuimente	ora	120,00	97,38	11.685,37
1.5		Procurare+transport+montare tuburi premo diam.1500m	m	45,00	2.473,46	111.305,88
1.6		Anrocamente	mc	45,00	247,21	11.124,23
1.7		Strat din balast	mc	180,00	227,47	40.945,29
1.8		Beton C25/30	mc	24,00	613,82	14.731,71
1.9		Desfacere varianta provizorie	buc	1,00	17.045,95	17.045,95
2	Desfaceri/ demolari					
2.1		Demolare mecanizata beton (beton armat)	mc	78,00	169,30	13.205,02
valoare cu recapitulatie:		124.818,09	20.167,60	63.577,33	36.398,81	244.961,83
TOTAL GENERAL (fara TVA):						244.961,83
TVA:		21,00%				51.441,98
TOTAL GENERAL:						296.403,81

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: [02.2] - Deviere utilitati						
DEVIZUL: [02.2.1] - Deviere utilitati din amplasament						
1		Deviere retea gaz	buc	1,00	46.200,00	46.200,00
2		Deviere retea de telefonie	buc	1,08	28.875,00	28.875,00
valoare cu recapitulatie:		75.075,00	0,00	0,00	0,00	75.075,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						75.075,00
TVA:		21,00%				15.765,75
TOTAL GENERAL:						90.840,75
TOTAL GENERAL (fara TVA):		1.489.444,08	393.336,19	277.815,62	188.440,10	2.349.036,00
TVA:		21,00%				493.297,56
TOTAL GENERAL:						2.842.333,56

Beneficiar,

JUDETUL NEAMT PRIN
PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

Proiectant

S.C. BRIDGE PROIECT S.R.L.

1 euro = 5,0861 lei , curs la data de 04.11.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404